

## DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2018-10 SEOB

MODALIDADE: Tomada de Preços

TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) KM DE ESTRADAS NA VICINAL II, LOCALIZADA DENTRO DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.

Declaro para os devidos que foi realizada cotação de Preços junto ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil – SINAPI e junto ao Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, tomando como referência para composição de preços da obra supracitada, em conformidade ao que emana a lei 8.666/93 e suas alterações, conforme anexo.

Brejo Grande do Araguaia-PA, 13 de Junho de 2018.



Maurycio Rayon de Jesus Da Silva  
Diretor do Departamento de Compras

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 044  
 Albrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA**

OBJETO: Recuperação da Vicinal - 02  
 LOCAL: Vicinal - 02

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BDI: 28,00%  
 EXTENSÃO TOTAL DO: 10.000,00 m  
 LARGURA: 6,00m  
 ESPESSURA: 0,10m

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNT. SEM BDI	UNIT. C/ BDI 28,00% (R\$)	CUSTO TOTAL C/ BDI (R\$)
<b>1</b>								
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	SINAPI JAN/18	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	6,00	R\$ 321,38	R\$ 411,37	R\$ 2.468,20
1.2	SINAPI JAN/18	78472	Serviços topográficos para locação de estradas	m2	60.000,00	R\$ 0,36	R\$ 0,46	R\$ 27.648,00
<b>Sub Total</b>								<b>30.116,20</b>
<b>2</b>								
<b>TERRAPLANAGEM</b>								
2.1	SICRO 2 NOV-16	2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m (Largura 1,00m cada lado)	m2	20.000,00	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 8.192,00
2.2	SICRO 2 NOV-16	1 A 01 891 01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria (valetas e saídas laterais d'água (bigode))	m3	75,00	R\$ 37,77	R\$ 48,35	R\$ 3.625,92
2.3	SICRO 2 NOV-16	2 S 02 110 00	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora (Regularização do subleito)	m2	60.000,00	R\$ 0,74	R\$ 0,95	R\$ 56.832,00
<b>Sub Total</b>								<b>68.649,92</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								<b>98.766,12</b>

*Aline Cristina F. Leite*  
 Aline Cristina Ferreira Leite  
 Engenheira Civil  
 CREA 304993/D-TO