

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2018-07 SEOB

MODALIDADE: Tomada de Preços

TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, COM RECURSOS DA UNIÃO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTRATO DE REPASSE Nº 852297/2017/MS/CAIXA.

Declaro para os devidos que foi realizada cotação de Preços junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil – SINAPI, tomando como referência para composição de preços da obra supracitada, em conformidade ao que emana a lei 8.666/93 e suas alterações, conforme anexo.

Brejo Grande do Araguaia-PA, 18 de Maio de 2018.



Maurycio Rayron de Jesus Da Silva
Diretor do Departamento de Compras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO NOVA VIDA - BREJO GRANDE DO ARAGUAIA (PA)

DATA BASE: BDI 28,82%
SINAPI: out/17
SEDOP set/17

ITEM	ORGÃO CONSULTA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				UN	1,00	10.134,96	R\$ 13.055,86	R\$ 13.055,86
1.0				UN	1,00	269,28	R\$ 346,89	R\$ 346,89
MOBILIZAÇÃO				UN	1,00	269,28	R\$ 346,89	R\$ 346,89
2.0				UN	1,00	269,28	R\$ 346,89	R\$ 346,89
DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 8.060,78
3.0								R\$ 8.060,78
SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.0								R\$ 2.342,98
4.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 303,13	R\$ 390,49	R\$ 2.342,98
4.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	R\$ 443,86	R\$ 571,78	R\$ 5.717,80
PAREDES								R\$ 3.781,72
5.0								R\$ 3.781,72
5.1	SINAPI	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,54	R\$ 33,92	R\$ 43,70	R\$ 154,70
5.2	SINAPI	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,144	R\$ 198,57	R\$ 255,80	R\$ 36,84
5.3	SINAPI	72216	DEMOLICAO DE VERGAS	M3	0,012	R\$ 176,41	R\$ 227,25	R\$ 2,73
5.4	SINAPI	73802/001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	11,25	R\$ 6,78	R\$ 8,73	R\$ 98,21
5.5	SINAPI	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,70	R\$ 33,37	R\$ 42,99	R\$ 331,02
5.6	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	M	17,235	R\$ 4,18	R\$ 5,38	R\$ 92,72
5.7	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	1,30	R\$ 37,09	R\$ 47,78	R\$ 62,11
5.8	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL	M2	15,40	R\$ 26,15	R\$ 33,69	R\$ 518,83
5.9	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	M2	23,08	R\$ 83,57	R\$ 107,65	R\$ 2.484,56
REVESTIMENTO								R\$ 8.345,64
6.0								R\$ 8.345,64
6.1	SINAPI	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM (REBOCO ALTURA 1,5)	M2	34,650	R\$ 34,35	R\$ 44,25	R\$ 1.533,26
6.2	SINAPI	73801/001	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	103,03	R\$ 20,35	R\$ 26,21	R\$ 2.700,42
6.3	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20CM X 20CM	M2	2,00	R\$ 46,58	R\$ 60,00	R\$ 120,00
6.4	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	32,79	R\$ 30,11	R\$ 38,79	R\$ 1.271,92
6.5	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45	M2	70,24	R\$ 30,91	R\$ 39,82	R\$ 2.796,96
6.6	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	64,46	R\$ 5,13	R\$ 6,61	R\$ 426,08
COBERTURA								R\$ 2.422,55
7.0								R\$ 2.422,55
7.1	SINAPI	83737	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	18,95	R\$ 74,19	R\$ 95,57	R\$ 1.811,05
7.2	SINAPI	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	2,50	R\$ 189,88	R\$ 244,60	R\$ 611,50
INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 7.703,09
8.0								R\$ 7.703,09
8.1	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	R\$ 19,87	R\$ 25,60	R\$ 1.792,00
8.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 21,32	R\$ 27,46	R\$ 274,60
8.3	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	R\$ 4,68	R\$ 6,03	R\$ 1.809,00
8.4	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	19,00	R\$ 5,05	R\$ 6,51	R\$ 123,69
8.5	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1019,00	R\$ 2,16	R\$ 2,78	R\$ 2.832,82
8.6	CPU		CONJUNTO AIRSTOP DE EMBUTIR COMPLETO COM DISJUNTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	R\$ 30,73	R\$ 39,59	R\$ 870,98
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA								R\$ 19.953,81
9.0								R\$ 19.953,81
9.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 314,67	R\$ 405,36	R\$ 11.350,08
9.2	CPU		BARRA DE APOIO RETA EM INOX POLIDO - 80cm	M	10,40	R\$ 166,05	R\$ 213,91	R\$ 2.224,66
9.3	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA	UN	1,00	R\$ 1.423,38	R\$ 1.833,60	R\$ 1.833,60
9.4	SINAPI	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	R\$ 1.218,90	R\$ 1.570,19	R\$ 1.570,19
9.5	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	30,00	R\$ 37,11	R\$ 47,81	R\$ 1.434,30
9.6	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	36,00	R\$ 19,54	R\$ 25,17	R\$ 906,12
9.7	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	12,00	R\$ 13,21	R\$ 17,02	R\$ 204,24
9.8	SINAPI	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA	UN	12,00	R\$ 22,87	R\$ 29,46	R\$ 353,52
9.9	SINAPI INSUMO	11731	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	UN	15,00	R\$ 3,99	R\$ 5,14	R\$ 77,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO NOVA VIDA - BREJO GRANDE DO ARAGUAIA (PA)

BDI 28,82%
 DATA BASE: SINAPI: out/17
 SEDOP set/17

ITEM	ORGÃO CONSULTA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
10.0			PINTURA					R\$ 102.125,31
10.1			PINTURA INTERNA					
10.1.1	CPU		LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS	M2	1.100,13	R\$ 5,09	R\$ 6,56	R\$ 7.216,85
10.1.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	M2	104,21	R\$ 8,96	R\$ 11,54	R\$ 1.202,58
10.1.3	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.100,13	R\$ 1,72	R\$ 2,22	R\$ 2.442,29
10.1.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.100,13	R\$ 10,17	R\$ 13,10	R\$ 14.411,70
10.1.5	CPU		LIXAMENTO DE TETO	M2	1.460,58	R\$ 14,78	R\$ 19,04	R\$ 27.809,44
10.1.6	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.460,58	R\$ 1,99	R\$ 2,56	R\$ 3.739,08
10.1.7	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	1.460,58	R\$ 11,41	R\$ 14,70	R\$ 21.470,53
10.2			PINTURA EXTERNA					
10.2.1	CPU		LIXAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS	M2	872,00	R\$ 5,09	R\$ 6,56	R\$ 5.720,32
10.2.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	872,00	R\$ 1,72	R\$ 2,22	R\$ 1.935,84
10.2.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	872,00	R\$ 10,17	R\$ 13,10	R\$ 11.423,20
10.3			PINTURA MURO					
10.3.1	SINAPI	84123	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCRETO APARENTE ANTIGO	M2	220,17	R\$ 4,87	R\$ 6,27	R\$ 1.380,47
10.3.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM MURO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	220,17	R\$ 1,72	R\$ 2,22	R\$ 488,78
10.3.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MURO, DUAS DEMÃOS	M2	220,17	R\$ 10,17	R\$ 13,10	R\$ 2.884,23
11.0			ESQUADRIAS / VIDROS					R\$ 64.450,72
11.1	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM PARA JANELAS E PORTAS	M2	2,56	R\$ 109,88	R\$ 141,55	R\$ 362,37
11.2	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 213,81	R\$ 275,43	R\$ 1.928,01
11.3	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	R\$ 231,08	R\$ 297,68	R\$ 4.465,20
11.4	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	34,00	R\$ 229,49	R\$ 295,63	R\$ 10.051,42
11.5	SEDOP	90242	PORTA MADEIRA DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO 120X210CM - INCLUSO ADUELA ALIZAR E DOBRADIÇAS.	M2	2,52	R\$ 886,57	R\$ 1.142,08	R\$ 2.878,04
11.6	CPU		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 110X210., INCLUSO ADUELA ALIZAR E DOBRADIÇAS	UN	12,00	R\$ 315,70	R\$ 406,68	R\$ 4.880,16
11.7	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO 100X2,10M DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	8,40	R\$ 521,48	R\$ 671,77	R\$ 5.642,87
11.8	CPU		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 160X210X3,5CM, (2 FOLHAS) 2 FOLHAS INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS	UN	6,00	R\$ 512,44	R\$ 660,13	R\$ 3.960,78
11.9	CPU		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS COM VISOR DE VIDRO - INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS	UN	4,00	R\$ 670,67	R\$ 863,96	R\$ 3.455,84
11.10	CPU		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS - INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS	UM	1,00	R\$ 493,52	R\$ 635,75	R\$ 635,75
11.11	SINAPI	72120	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,52	R\$ 271,48	R\$ 349,72	R\$ 881,29
11.12	CPU		PUXADOR EM ALUMÍNIO - 40cm	UN	3,00	R\$ 115,34	R\$ 148,58	R\$ 445,74
11.13	SINAPI	91306	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	85,00	R\$ 75,90	R\$ 97,77	R\$ 8.310,45
11.14	SINAPI	74100/001	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	12,00	R\$ 454,01	R\$ 584,86	R\$ 7.018,32
11.15	SINAPI	74145/001	PINTURA SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	24,00	R\$ 11,82	R\$ 15,23	R\$ 365,52
11.16	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	308,70	R\$ 12,36	R\$ 15,92	R\$ 4.914,50
11.17	SINAPI	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	3,00	R\$ 1.100,88	R\$ 1.418,15	R\$ 4.254,45
12.0			CALÇADA					R\$ 7.275,71
12.1	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	102,23	R\$ 55,25	R\$ 71,17	R\$ 7.275,71
13.0			DIVERSOS					R\$ 7.775,08
13.1	SEDOP	251463	ARMARIO EM MDF (C/GAVETAS E PORTAS)	M2	5,05	R\$ 683,49	R\$ 880,47	R\$ 4.446,37
13.2	SINAPI	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM (RESERVATÓRIO)	M2	34,83	R\$ 74,19	R\$ 95,57	R\$ 3.328,70
14.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 3.849,85
14.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1463,82	R\$ 2,04	R\$ 2,63	R\$ 3.849,85
VALOR TOTAL COM BDI							28,82%	R\$ 249.996,90

ALINE CRISTINA FERREIRA Assinado de forma digital por ALINE
 LEITE:98275844215 CRISTINA FERREIRA LEITE:98275844215
 Dados: 2018.05.08 10:25:32 -03'00'

ALINE CRISTINA F. LEITE
 ENG. CIVIL - CREA 304993/D-TO