



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucumã
Coordenação de projetos e Convênios



PREFEITURA MUN. DE
TUCUMÃ
Estado do Pará
ADM. 2013/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECURSO PRÓPRIO

SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - ZONA URBANA DE TUCUMÃ-PA
DATA BASE: JUNHO/2018


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UND.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO
						UNIT.	C/ BDI 28%	TOTAL
01 – INSTALAÇÃO EM POSTES								
1	CPU 001	PMT	INSTALAÇÃO DE BRAÇO COM LUMINÁRIA E LÂMPADA RELÊ E BASE REATOR LIGAÇÃO NA REDE	1.500,00	und	112,01	126,85	190.276,99
	CPU 001		COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ					
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 72281 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W								
1.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,80	H	13,78	15,61	12,48
1.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,80	H	18,87	19,11	15,28
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 74231/001 LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 40X50MM								
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	H	16,87	19,11	38,21
1.4	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	H	13,35	15,12	30,24
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 73831/003 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
1.5	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20	H	16,87	19,11	3,82
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 83399 RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000VWMENTO E INSTALAÇÃO								
1.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,35	H	16,87	19,11	6,69
1.7	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,35	H	13,35	15,12	5,29
								190.276,99
PREÇO TOTAL DA ETAPA 01								
02 – SERVIÇOS DE MUCK								
2.0	CPU 002	PMT	SERVIÇOS DE MUCK NA REDE ELÉTRICA PARA TROCA DE BRAÇO DE ALUMÍNIO, LÂMPADAS, RETORES E RELES	1.500,00	und	31,35	35,50	53.255,81
2.0	CPU 002		COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ					
PRODUTIVIDADE DA EQUIPE BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 73831/003								
02.01	88286	SINAPI	MOTORIZA OPERADOR DE MUCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20	H	17,87	20,24	4,05
02.02	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG. CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA. PI. TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,55M - CNP. DIURNO	0,20	CHP	120,53	136,50	27,30
								53.255,81
PREÇO TOTAL DA ETAPA 02								
03 – MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA								
3.0	CPU 002	PMT	MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS, RELÊ E REATOR	1.500,00	und	43,56	49,33	73.997,55
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 72281 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W								
3.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,80	H	13,78	15,61	12,48
3.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,80	H	18,87	19,11	15,28
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 73831/003 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
3.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20	H	16,87	19,11	3,82
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 83399 RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000VWMENTO E INSTALAÇÃO								
3.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,35	H	16,87	19,11	6,69
3.5	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,35	H	13,35	15,12	5,29
								73.997,55
PREÇO TOTAL DA ETAPA 03								
TOTAL GERAL								317.530,35
PRECIO GLOBAL DA OBRA								317.530,35
VALOR CONTRATUAL:								R\$ 317.530,35
OBSERVAÇÃO: O presente orçamento importa na quantia de R\$317.530,35 (Trezentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco centavos) referentes aos custos de: mão de obra, equipamentos e encargos sociais, etapas de serviços inerentes ao serviço e taxa de BDI (13,25%); para MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA								

PLANILHAS BASE CONSULTADAS:

SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DESONERADO - 08/2017 - LOCALIDADE: BELÉM

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ - GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS/GEOC - OUT/2016

COMP. PMT - COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA


 ELEDIAS RIBEIRO
 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - CREA/PA 151458019-5
 TÉCNICO FISCAL DO MUNICÍPIO


 ADELAR PELEGRINI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITO MUNICIPAL