


OBJETO: "CONSTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO COUTILÂNCIA"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
DATA: 02/03/2015					
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Limpeza do terreno	m ²	200,00	1,26	252,00
1.2	Locação convencional de obra.	m ²			
1.3	Barração da obra.	m ²			
1.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00	235,00	1.410,00
1.5	Transporte de material e bota fora, D.M.T. = 12km	m ³			
Total Sub-Item					1.662,00
2	DEMOLICÕES E RETIRADAS				
2.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m ³	27,00		
2.3	Demolição de piso cerâmico	m ²	190,74		
2.4	Retirada de pintura	m ²	368,70		
2.5	Retirada de forro PVC	m ²	190,74		
Total Sub-Item					-
3	MOVIMENTOS DE TERRA				
3.1	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m ³	31,40		
3.2	Escavação manual de solo de qualquer categoria exceto rocha, ate 1.50m de profundidade	m ³	13,25		
Total Sub-Item					-
4	FUNDAÇÕES				
4.1	Fundação corrida c/pedra preta arg.no traço 1:8 com impermeabilização	m ³	6,28		
4.2	Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.	m ³	6,97		
Total Sub-Item					-
5	COBERTURA				
5.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro tipo plan - pç. Serrada,	m ²	19,06	70,79	1.349,26
5.2	Cumeeira	m	21,00		-
5.3	Encalçamento de telha de barro	m	42,00	7,06	296,35
5.4	Cobertura - telha plan	m ²	19,06	42,79	815,57
5.5	Imunização p/madeira c/carbolineum	m ²	19,06		-
Total Sub-Item					2.461,18
6	PAREDES E REVESTIMENTOS				
6.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	329,22		-
6.2	Chapisco:de cimento e areia no traço 1:3	m ²	200,00	6,39	1.277,64
6.3	Reboco c/ argam. no traço 1:6:2	m ²	200,00	24,44	4.888,80
6.4	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1	m ²	210,00	53,70	11.277,25
Total Sub-Item					17.443,69
7	PISOS				
7.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ³	35,00	79,39	2.778,74
7.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	373,76	22,08	8.250,83
7.3	Lajota ceramica 30x30cm - PEI - IV	m ²	373,76	71,03	26.546,75
Total Sub-Item					37.576,32
8	ESQUADRIAS				
8.1	Esquadria de vidro temperado, esp. 08mm, incolor	m ²	49,00	424,37	20.794,03
8.2	Esquadria de vidro temperado, esp. 10mm, incolor	m ²	6,93	510,30	3.536,38
8.3	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	25,00	130,81	3.270,33
8.4	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	4,00	152,46	609,84
8.5	Porta em esquadria de madeira	m ²	52,68	357,84	18.851,01
Total Sub-Item					47.061,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO

OBJETO: "CONSTRUÇÃO E ROFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO COUTILÂNCIA"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
DATA: 02/03/2015					
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL
9	FORRO				
9.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	373,76	32,52	12.154,90
9.2	Forro em lambri de PVC	m²	373,76	31,37	11.726,35
Total Sub-Item					23.881,25
10	PINTURA				
10.1	Acrilica semi-fosca int./ext. c/massa e selador	m²	686,20	27,91	19.151,16
10.2	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	105,36	25,20	2.655,07
Total Sub-Item					21.806,23
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.1	Instalações Elétricas	unid.	1,00	5.725,10	5.725,10
Total Sub-Item					5.725,10
12	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS				
12.1	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	pt	1,00	7.125,81	7.125,81
Total Sub-Item					7.125,81
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
13.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	300,00	2,15	645,00
Total Sub-Item					645,00
VALOR GLOBAL				R\$	165.388,17


Marcia Câmara
 Engenheira Civil
 CREA 1ª Região - 10.459-9