



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF**  
C.N.P.J. Nº 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310 -  
SANTARÉM - PARÁ

## **CARTA CONTRATO Nº 012/2011 SEMINF**

**INSTRUMENTO DE CARTA CONTRATO PARA SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DO ARTESÃO, NA COMUNIDADE DE MANGAL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE Nº 012-A Repetição/2011- SEMINF, QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E A EMPRESA CONSTRUTORA LIMA VIEIRA LTDA , COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA**

**INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO**, de um lado o município de Santarém / Prefeitura Municipal de Santarém, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.182.233/0001-76, com sede à Avenida Anysio Chaves, 853, neste ato representadas pela Chefa do Poder Executivo, Exma. Sra. Maria do Carmo Martins Lima, brasileira, portadora do CIC nº 117.863.102-87, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, com a interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**, com sede na cidade de Santarém, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, s/n - bairro do Aeroporto Velho, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 05.182.233/0007-61, neste ato representado pelo Sr. **Raimundo Inácio Campos Corrêa**, brasileiro, portador do C.P.F.(M.F.) nº 181.975.312-34 e RG nº. 1350288 SSP/PA residente e domiciliada nesta cidade, **Secretário Municipal de Infra Estrutura** – Decreto nº 125/2011- SEMAD, e de outro lado a empresa, **CONSTRUTORA LIMA VIEIRA LTDA**, estabelecida à Av. Silvério Sirotheau Corrêa Nº 3165 – Bairro Liberdade, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 07.210.136/0001-75, neste ato designada **CONTRATADA**, por seu representante, **Sr. Raimundo Nonato Batista Vieira**, brasileiro, portador CIC Nº 195.664.842-91 e CI nº 1940375 SSP/PA, celebram a presente **“CARTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DO ARTESÃO, NA COMUNIDADE DE MANGAL ”**, submetendo-se, os mesmos aos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais alterações posteriores e exigências, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

### **CLÁUSULA I – DO OBJETO**

1.1 – Este Contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada para prestação Serviços Construção do Centro Público do Artesão, na comunidade de Mangal, neste Município de Santarém, bem como a proposta de Preços apresentada



pela contratada, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, como se nela tivesse sido integralmente transcrito.

## CLÁUSULA II – DE VIGÊNCIA

2.1 - A vigência da Carta Contrato será de 90(noventa) dias a partir de 05/09/2011 termino 05/12/2011, admitida a prorrogação no termos do § 1º, do Art.57, da Lei de nº. 8.666/93, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia

2.2 – A execução terá inicio partir da **Ordem de Serviço**.

## CLÁUSULA III – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O preço justo para a contratação dos serviços objeto deste certame, conforme o preço básico licitatório do dia 26/08/2011 é de **R\$ 106.111,02 (cento e seis mil cento e onze reais e dois centavos)**.

3.2 – O pagamento será efetuado em moeda corrente do País, conforme cronograma físico e financeiro e medição, com apresentação da fatura e recibo, obedecendo sempre os valores apresentados na proposta.

## CLÁUSULA IV – REAJUSTE

4.1 – CONTRATANTE E CONTRATADA, acordam que os preços consignados na proposta, objeto desta Carta Contrato, ficarão reajustáveis.

4.2 – O preço acima será reajustado sempre que ocorra:

4.2.1 – Aumento ou diminuição do objeto licitado, no limite permitido pela Lei 8.666/93, com nova redação dada pela Lei nº 8.883/94.


## CLÁUSULA V - DOTAÇÃO E VALOR DA CARTA CONTRATO

A presente Carta Contrato tem como previsão do valor **R\$ R\$ 106.111,02 (cento e seis mil cento e onze reais e dois centavos)**. Pagos de acordo com a proposta apresentada no processo licitatório.

5.1- Os recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento desta Carta Contrato, corream por conta dos recursos provenientes Contrato de Repasse nº 333.706-67/2010/MTur/CAIXA. e Dotação Orçamentária nº 17.502.048.1.035. da Secretaria Municipal de Infra-estrutura.

## CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1-A Contratada fica obrigada a executar os serviços nas seguintes condições a)
- Apresentar a equipe técnica que executará a obra;
  - b) Atendendo as exigências legais previstas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei nº 8.883, 08 de junho de 1994.
  - c) Vinculação da Carta Contrato em instrumento Convocatório da Carta Convite nº 012-A/2011 – SEMINF
  - d) Manter durante toda a execução desta Carta Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo a todas as condições de qualificação e habilitação exigidas pela licitação



6.2 – Assegurar durante a execução dos trabalhos a proteção e conservação dos serviços executados.

6.3 – Permitir a fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, as inspeção nos locais do trabalho, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informes e esclarecimentos solicitados

6.4 – Fazer o Registro da Obra no Conselho Regional de engenharia e no INSS, bem como apresentar a cada pagamento documento de quitação para com o INSS e FGTS

6.5 - Custear as despesas com licenças, tributos, taxas e encargos sociais, trabalhista, independentes de autoridades Federal, Estadual e Municipal.

## **CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES**

7.1 – A Aplicação das penalidades será de competência da Secretaria Municipal de Infra estrutura, obedecido ao disposto nos artigos 86,87 e 88 Lei 8.666/93.

7.2 – No caso da CONTRATADA, não cumprir os preceitos legais ou obrigações assumidas, serão aplicadas em função da gravidade da falta cometida as seguintes sanções:

- a) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO
- b) Advertência
- c) As multas serão aplicadas sem prejuízos das demais sanções previstas na carta Contrato e na legislação vigente
- d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Santarém, pelo prazo de 02 (dois) anos
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurar os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

## **CLÁUSULA VIII – DA RESCISÃO**

8.1 – Esta Carta Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela SEMINF, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93 e alterações posteriores. A critério da SEMINF, caberá a rescisão da presente Carta Contrato, independente de interpelação Judicial ou Extrajudicial, quando a CONTRATADA:

8.1.1 – Não cumprir qualquer das obrigações contratuais;

8.1.2 – Transferir total ou parcialmente o Contrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE.

## **CLAUSULA IX - DA ALTERAÇÃO DA CARTA CONTRATO**

9.1 – Este Termo de Contrato, regido pela Lei nº 8.666/93, poderá ser alterado nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94.

## **CLAUSULA X - DAS QUESTÕES DIVERSAS**

9.1- A presente carta Contrato fica vinculada aos dispositivos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.



9.2 – A CONTRATADA se obriga a manter toda a execução desta Carta Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### CLÁUSULA XI – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Santarém, Município do Estado Pará, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo:

Santarém (PA), 14 de setembro de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
**Raimundo Inácio Campos Corrêa**  
Secretário Municipal de Infra-Estrutura  
Decreto nº 125 /2011 - SEMAD  
**CONTRATANTE**


  
\_\_\_\_\_  
**Raimundo Nonato Batista Vieira**  
Construtora Lima Vieira Ltda  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHA: \_\_\_\_\_

TESTEMUNHA: \_\_\_\_\_



|  <b>CONSTRUTORA LIMA VIEIRA</b><br>CNPJ 07.210.136/0001-75, INC. EST. 15.248.550-2 |                                                                                     |       | Obra<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DO ARTESÃO NA COMUNIDADE DE MANGAL, NESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                             |                                                                                     |       | CARTA CONVITE Nº : 012-A Repetição/2011 - SEMINF                                                                                         |          |           |           |
| PLANILHA - Revisada                                                                                                                                                 |                                                                                     |       |                                                                                                                                          |          |           |           |
| ITEM                                                                                                                                                                | DISCRIMINAÇÃO                                                                       | UND.  | QUANT.                                                                                                                                   | UNITÁRIO | TOTAL     | T. ITEM   |
| 1.0                                                                                                                                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                               |       |                                                                                                                                          |          |           |           |
| 1.1                                                                                                                                                                 | Placa da obra confec. Com zinco galv. Est. Madeira pintada                          | m2    | 6,00                                                                                                                                     | 403,09   | 2.418,54  |           |
| 1.2                                                                                                                                                                 | Barracão de madeira, coberto c/ telha fibrocimento                                  | m2    | 7,50                                                                                                                                     | 206,53   | 1.548,98  |           |
| 1.3                                                                                                                                                                 | Locação da obra a trena e gabarito c/ pontalete de madeira                          | m2    | 240,00                                                                                                                                   | 2,22     | 532,80    |           |
| sub-total                                                                                                                                                           |                                                                                     |       |                                                                                                                                          |          |           | 4.500,32  |
| 2.0                                                                                                                                                                 | MOVIMENTO DE TERRA                                                                  |       |                                                                                                                                          |          |           |           |
| 2.1                                                                                                                                                                 | Escavação manual de cavas p/ fundação rasas                                         | m3    | 5,30                                                                                                                                     | 20,66    | 109,50    |           |
| 2.2                                                                                                                                                                 | Escavação manual p/ fundação das sapatas                                            | m3    | 3,20                                                                                                                                     | 20,66    | 66,11     |           |
| sub-total                                                                                                                                                           |                                                                                     |       |                                                                                                                                          |          |           | 175,61    |
| 3.0                                                                                                                                                                 | FUNDAÇÃO                                                                            |       |                                                                                                                                          |          |           |           |
| 3.1                                                                                                                                                                 | Alicerce c/ pedra / traço de arg. 1:8 corrida                                       | m3    | 5,30                                                                                                                                     | 288,91   | 1.531,22  |           |
| 3.2                                                                                                                                                                 | Sapata de concreto estrutural, fundação fck=15mpa, betoneira e la                   | m3    | 3,20                                                                                                                                     | 467,83   | 1.497,06  |           |
| 3.3                                                                                                                                                                 | Baldrame em concreto ciclópico c/ pedra e traço de argamassa                        | m3    | 1,33                                                                                                                                     | 300,17   | 399,23    |           |
| 3.4                                                                                                                                                                 | Forma de tábua de madeira comum p/ fundação sapata e desforma                       | m2    | 25,60                                                                                                                                    | 31,04    | 794,62    |           |
| 3.5                                                                                                                                                                 | Forma de tábua de madeira comum p/ baldrame ciclópico e desforma                    | m2    | 17,68                                                                                                                                    | 17,63    | 311,70    |           |
| 3.6                                                                                                                                                                 | Armação de aço CA-60, = 7, á 8,0mm (corte, dobra ,amarração e colocação)            | kg    | 224,00                                                                                                                                   | 7,72     | 1.729,28  |           |
| sub-total                                                                                                                                                           |                                                                                     |       |                                                                                                                                          |          |           | 6.263,11  |
| 4.0                                                                                                                                                                 | ESTRUTURA DE CONCRETO (Cinta, Pilar e viga )                                        |       |                                                                                                                                          |          |           |           |
| 4.1                                                                                                                                                                 | Cinta de amarração-Concreto armado completo, inclui. forma de madeira e ferragem    | m3    | 1,92                                                                                                                                     | 1.008,67 | 1.936,65  |           |
| 4.2                                                                                                                                                                 | Forma de madeira branca p/ pilar c/ escoramento e desforma                          | m2    | 31,4                                                                                                                                     | 69,64    | 2.186,70  |           |
| 4.3                                                                                                                                                                 | Armação de aço CA-50, = 10 a 12,5mm (corte, dobra ,amarração e colocação) p/ pilar  | Kg    | 163,1                                                                                                                                    | 7,19     | 1.172,69  |           |
| 4.4                                                                                                                                                                 | Pilar de concreto estrutural fck-25mpa sem lançamento                               | m3    | 2,33                                                                                                                                     | 435,2    | 1.014,02  |           |
| 4.5                                                                                                                                                                 | Lançamento e aplicação manual do concreto fck-25mpa na estrutura do pilar           | m3    | 2,33                                                                                                                                     | 103,51   | 241,18    |           |
| 4.6                                                                                                                                                                 | Viga de concreto armado Fck-20mpa, aço e forma de madeira                           | m3    | 1,92                                                                                                                                     | 1.125,42 | 2.160,81  |           |
| sub-total                                                                                                                                                           |                                                                                     |       |                                                                                                                                          |          |           | 8.712,03  |
| 5.0                                                                                                                                                                 | PAREDE                                                                              |       |                                                                                                                                          |          |           |           |
| 5.1                                                                                                                                                                 | Parede externa a alvenaria de tijolo c/ 6 furos 1/2 vez cutelo e a empena da frente | m2    | 233,27                                                                                                                                   | 33,83    | 7.891,52  |           |
| 5.2                                                                                                                                                                 | Cobogo cerâmico 9x20x20cm, elemento vazado                                          | m2    | 2,88                                                                                                                                     | 81,91    | 235,90    |           |
| sub-total                                                                                                                                                           |                                                                                     |       |                                                                                                                                          |          |           | 8.127,42  |
| 6.0                                                                                                                                                                 | COBERTURA                                                                           |       |                                                                                                                                          |          |           |           |
| 6.1                                                                                                                                                                 | Tesoura de madeira maçaranduba no vão de 12m, c/ pendo h=1,30m                      | unid. | 4,00                                                                                                                                     | 1.995,31 | 7.981,24  |           |
| 6.2                                                                                                                                                                 | Estrutura de madeira de lei p/ cobertura de telha de fibrocimento                   | m2    | 333,79                                                                                                                                   | 28,2     | 9.412,88  |           |
| 6.3                                                                                                                                                                 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm                                              | m2    | 333,79                                                                                                                                   | 31,98    | 10.674,60 |           |
| sub-total                                                                                                                                                           |                                                                                     |       |                                                                                                                                          |          |           | 28.068,72 |



33  
35

|                  |                                                                                            |       |        |        |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
| 7.0              | <b>REVESTIMENTO / Parede</b>                                                               |       |        |        |                  |
| 7.1              | Chapisco c/ traço de arg; 1:4                                                              | m2    | 466,54 | 3,61   | 1.684,21         |
| 7.2              | Emboço traço de arg. 1:4                                                                   | m2    | 48,60  | 17,76  | 863,14           |
| 7.3              | Reboco traço de arg. 1:5 liso e=1cm                                                        | m2    | 417,94 | 19,02  | 7.949,22         |
| 7.4              | Lajota esmaltada PEI-4=20x20cm, arg. colante e rejunte                                     | m2    | 48,60  | 30,11  | 1.463,35         |
| 7.5              | Balcão em pedra de marmore e-3cm polida med: 0,30                                          | m     | 2,20   | 140,62 | 309,36           |
| <b>sub-total</b> |                                                                                            |       |        |        | <b>12.269,27</b> |
| 8.0              | <b>PALCO</b>                                                                               |       |        |        |                  |
| 8.1              | Mureta do palco em alvenaria de tijolo c/ 6 furos singelo h=0,50                           | m2    | 2,10   | 58,86  | 123,61           |
| 8.2              | Aterro compactado c/ apiloamento                                                           | m3    | 8,00   | 52,14  | 417,12           |
| 8.3              | Chapisco na mureta uma face do palco h=50cm                                                | m2    | 2,10   | 3,61   | 7,58             |
| 8.4              | Reboco ( mureta do palco ) uma face                                                        | m3    | 2,10   | 19,02  | 39,94            |
| 8.5              | Piso cimentado liso queimado e=3cm (palco)                                                 | m2    | 16,00  | 34,33  | 549,28           |
| <b>sub-total</b> |                                                                                            |       |        |        | <b>1.137,53</b>  |
| 9.0              | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                        |       |        |        |                  |
| 9.1              | Aterro c/ compactação                                                                      | m3    | 48,00  | 52,14  | 2.502,72         |
| 9.2              | Camada impermeabilizadora c/ pedra arg: 1:8 corrida e=3cm                                  | m2    | 240,00 | 18,08  | 4.339,20         |
| 9.3              | Piso cimentado liso queimado e=3cm -( salão,cozinha )                                      | unid. | 211,52 | 34,33  | 7.261,48         |
| 9.4              | Camada regularizadora 3cm, no banheiros (masc. Fem.)                                       | m2    | 12,48  | 18,17  | 226,76           |
| 9.5              | Lajota cerâmica PEI-4, incl. Arg. Colante e rejunte (piso do banh. Mas. E fem) antederrap. | m2    | 12,48  | 30,07  | 375,27           |
| <b>sub-total</b> |                                                                                            |       |        |        | <b>14.705,44</b> |
| 10.0             | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                 |       |        |        |                  |
| 10.1             | Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores c/ barramento                                     | unid. | 1,00   | 83,43  | 83,43            |
| 10.2             | Isolador pot cilíndrico até 15 kv fixado na parede                                         | unid. | 3,00   | 21,55  | 64,65            |
| 10.3             | Eletroduto PVC de 1 1/2"                                                                   | unid. | 4,00   | 16,29  | 65,16            |
| 10.4             | Disjuntor term. Monopolar 30 a 50amp x 240v                                                | unid. | 8,00   | 13,82  | 110,56           |
| 10.5             | Disjuntor term. Bipolar 50amp x 240v                                                       | unid. | 1,00   | 53,91  | 53,91            |
| 10.6             | Ponto de luz, força (caixa, eletroduto e fios c/ interruptor)                              | pt    | 15,00  | 83,72  | 1.255,80         |
| 10.7             | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)                                         | pt    | 5,00   | 70,34  | 351,70           |
| 10.8             | Luminaria c/ lampada fluorescente 1x20w                                                    | unid. | 6,00   | 60,79  | 364,74           |
| 10.9             | Luminaria c/ lampada fluorescente 1x40w                                                    | unid. | 9,00   | 70,32  | 632,88           |
| 10.10            | Cabo cobre c/ capa plastica 10mm² , entrada do quadro e rede interna                       | m     | 68,00  | 7,46   | 507,28           |
| <b>sub-total</b> |                                                                                            |       |        |        | <b>3.490,11</b>  |



*[Handwritten signature]*

341  
34

|                                    |                                                                                           |       |        |          |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
| 11.0                               | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICO (ESGOTO)</b>                                                     |       |        |          |                   |
| 11.1                               | Lavatório de louça sem coluna, incluindo. Torneira cromada, sifão, válvula e fixador      | unid  | 2,00   | 128,45   | 256,90            |
| 11.2                               | Vaso sanitário de louça branco, incl, fixador e bucha plastica                            | unid  | 4,00   | 132,96   | 531,84            |
| 11.3                               | Caixa de descarga plastica cap;9L, completa c/ tubo pvc e o engate                        | unid  | 4,00   | 56,93    | 227,72            |
| 11.4                               | Pia de coz. de marmore sintético 0,60x1,20m de 1 cuba c/ sifão,torneira e válvula cromada | unid  | 1,00   | 130,29   | 130,29            |
| 11.5                               | Assento plástico popular p/ vaso sanitário                                                | unid  | 4,00   | 18,73    | 74,92             |
| 11.6                               | Fossa séptica de tijolo cerâmico cap=1500 L c/ tampa de concreto e=8cm                    | unid  | 1,00   | 1.397,66 | 1.397,66          |
| 11.7                               | Sumidouro em alvenaria de tijolo c/ tampa de concreto e=8cm                               | unid  | 1,00   | 1.549,33 | 1.549,33          |
| 11.8                               | Tubo pvc-esgoto D=100mm do vaso p/ fossa                                                  | m     | 6,00   | 16,63    | 99,78             |
| 11.9                               | Ponto de esgoto c/ tubo pvc-100mm até 1,10m incl. as conexões                             | unid  | 4,00   | 73,11    | 292,44            |
| 11.10                              | Joelho pvc de esgoto D=50mm                                                               | unid  | 5,00   | 6,93     | 34,65             |
| 11.11                              | Tubo pvc-esgoto D=75mm                                                                    | m     | 8,00   | 14,51    | 116,08            |
| 11.12                              | Tubo pvc-esgoto D=50mm                                                                    | m     | 12,00  | 11,13    | 133,56            |
| 11.13                              | Ralo sinfonado pvc 0,10x0,10                                                              | unid  | 2,00   | 14,42    | 28,84             |
| 11.14                              | Papeleira de louça                                                                        | unid  | 4,00   | 33,53    | 134,12            |
| 11.15                              | Saboneteira de louça branco 7,5x15cm                                                      | unid  | 2,00   | 28,02    | 56,04             |
| 11.16                              | Ponto de água fria, joelho roscável e liso c/ tubo soldavel pvc=3/4" até 5m12             | Pt    | 7,00   | 66,24    | 463,68            |
| 11.17                              | Registro pvc 3/4 c/ e esfera                                                              | unid. | 1,00   | 40       | 40,00             |
| 11.18                              | Reservatório cx. Dágua cap=1000 L, incl, acessórios                                       | unid. | 1,00   | 619,7    | 619,70            |
| 11.19                              | Caixa de inspeção em alvenaria tijolo c/ tampo de concreto med: 60x60cm                   | unid  | 1,00   | 145,68   | 145,68            |
| 11.20                              | Caixa de gordura 40x40cm c/ tampa de concreto                                             | unid  | 2,00   | 63,1     | 126,20            |
| 11.21                              | Tubo pvc soldável de água fria 25mm , vindo do poço p/ cx dágua                           | m     | 30,00  | 4,59     | 137,70            |
| <b>sub-total</b>                   |                                                                                           |       |        |          | <b>6.597,13</b>   |
| 12.0                               | <b>PINTURA</b>                                                                            |       |        |          |                   |
| 12.1                               | Selador acrílico                                                                          | m2    | 417,94 | 3,55     | 1.483,69          |
| 12.2                               | Tinta acrílica parede de alvenaria                                                        | m2    | 417,94 | 10,11    | 4.225,37          |
| 12.3                               | Esmalte sobre madeira (portas de entrada-frente e banheiro)                               | m2    | 21,84  | 14       | 305,76            |
| <b>sub-total</b>                   |                                                                                           |       |        |          | <b>6.014,82</b>   |
| 13.0                               | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                         |       |        |          |                   |
| 13.1                               | Porta p/ banheiro compensado fórmica med; 0,60x1,60m, ferragem, texturizado laminado      | unid. | 4,00   | 228,33   | 913,32            |
| 13.2                               | Porta de madeira med; 0,80 x 2,10m, veneziana, cx, dobradiças c/ aneis alizar             | unid. | 3,00   | 683,96   | 2.051,88          |
| 13.3                               | Porta de madeira med; 1,40 x 2,10m, veneziana, cx, dobradiças c/ aneis alizar             | unid  | 2,00   | 979,03   | 1.958,06          |
| <b>sub-total</b>                   |                                                                                           |       |        |          | <b>4.923,26</b>   |
| 14.0                               | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                            |       |        |          |                   |
| 14.1                               | Placa de inauguração chapa de aço 40 x 30cm fixado parede                                 | unid. | 1,00   | 857,45   | 857,45            |
| 14.2                               | Limpeza de entrega da obra                                                                | m2    | 240,00 | 1,12     | 268,80            |
| <b>sub-total</b>                   |                                                                                           |       |        |          | <b>1.126,25</b>   |
| <b>TOTAL DA PLANILHA =====&gt;</b> |                                                                                           |       |        |          | <b>106.111,02</b> |

Santarem 09 de Setembro de 2011

Raimundo Nonato Batista Vieira  
Sócio-Administrador



35-35



**CONSTRUTORA LIMA VIEIRA**  
CNPJ.07.210.136/0001-75. INC. EST.15.246.550-2

Obra

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DO ARTESÃO NA COMUNIDADE DE MANGAL, NESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CARTA CONVITE Nº : 012-A Repetição / 2011 - SEMINF

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Revisado**

| ITEM | SERVIÇOS                                    | 30                  | 60                  | 90                  | TOTAL                 |
|------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                       | 100,00%<br>4.500,32 | -                   |                     | 100,00%<br>4.500,32   |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA                          | 100,00%<br>175,61   | -                   |                     | 100,00%<br>175,61     |
| 3    | FUNDAÇÃO                                    | 80,00%<br>5.010,49  | 20,00%<br>1.252,62  |                     | 100,00%<br>6.263,11   |
| 4    | ESTRUTURA DE CONCRETO (Cinta,Pilar e viga ) | 80,00%<br>6.969,62  | 20,00%<br>1.742,41  |                     | 100,00%<br>8.712,03   |
| 5    | PAREDE                                      | 50,00%<br>4.063,71  | 50,00%<br>4.063,71  |                     | 100,00%<br>8.127,42   |
| 6    | COBERTURA                                   | 20,00%<br>5.613,74  | 80,00%<br>22.454,98 |                     | 100,00%<br>28.068,72  |
| 7    | REVESTIMENTO / Parede                       | -                   | 50,00%<br>6.134,64  | 50,00%<br>6.134,64  | 100,00%<br>12.269,27  |
| 8    | PALCO                                       | 20,00%<br>227,51    | 30,00%<br>341,26    | 50,00%<br>568,77    | 100,00%<br>1.137,53   |
| 9    | PAVIMENTAÇÃO                                | 20,00%<br>2.941,09  | 30,00%<br>4.411,63  | 50,00%<br>7.352,72  | 100,00%<br>14.705,44  |
| 10   | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                         | -                   | 20,00%<br>698,02    | 80,00%<br>2.792,09  | 100,00%<br>3.490,11   |
| 11   | INSTALAÇÃO HIDRÁULICO (ESGOTO)              | -                   | 30,00%<br>1.979,14  | 70,00%<br>4.617,99  | 100,00%<br>6.597,13   |
| 12   | PINTURA                                     | -                   | 10,00%<br>601,48    | 90,00%<br>5.413,34  | 100,00%<br>6.014,82   |
| 13   | ESQUADRIAS                                  | -                   | 30,00%<br>1.476,98  | 70,00%<br>3.446,28  | 100,00%<br>4.923,26   |
| 14   | SERVIÇOS COMPLEMENTRES                      | -                   | -                   | 100,00%<br>1.126,25 | 100,00%<br>1.126,25   |
|      | <b>Total</b>                                | <b>29.502,09</b>    | <b>45.156,86</b>    | <b>31.452,07</b>    | <b>R\$ 106.111,02</b> |

|                 |           |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PARCIAIS        | 29.502,09 | 45.156,86 | 31.452,07  |
| PERCENTUAIS (%) | 27,80%    | 42,56%    | 29,64%     |
| ACUMULADAS      |           | 74.658,95 | 106.111,02 |
| ACUMULADOS (%)  |           | 70,36%    | 100,00%    |

Santarém 09 de setembro de 2011

**Raimundo Nonato Batista Vieira**  
Sócio-Administrador

