


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL		ORÇAMENTO ANALÍTICO		DATA: 28/05/2015		
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL		Projeto - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO Sta.HELEN		SISPLO F49 SPA0047		
SubProjeto - 01-REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO STA.HELENA		Obra - REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO STA.HELENA		MOEDA: REAL		
				REF: SINAPI/PA-FEV/15		
				PAGINA: 1 / 2		
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
PMC	1 ALVENARIA					
PMC	1.1 Alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h=1,0m)	12,00	m2	158,07	1.896,84	1,88 %
TOTAL DO Item					1.896,84	1,88 %
PMC	2 INTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					
SEOPPA-190375	2.1 Lavatório de louca c/col.,torneira,sifao e valv.	2,00	un	376,97	753,94	0,75 %
SINAPI-86888	2.2 Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - padrao medio - fornecimento e instalacao. af_12/2013_p	1,00	un	390,12	390,12	0,39 %
TOTAL DO Item					1.144,06	1,13 %
PMC	3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
SEOPPA-170869	3.1 Quadro de comando - protecao trifasico	2,00	un	601,74	1.203,48	1,19 %
SEOPPA-171129	3.2 Bocal de louca e-27	16,00	un	4,99	79,84	0,08 %
SEOPPA-170515	3.3 Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 32w (sem fiacao)	8,00	un	66,81	534,48	0,53 %
SEOPPA-170514	3.4 Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16w (sem fiacao)	8,00	un	65,54	524,32	0,52 %
SEOPPA-170393	3.5 Disjuntor 3p - 60 a 100a - padrao din	3,00	un	198,99	596,97	0,59 %
TOTAL DO Item					2.939,09	2,91 %
PMC	4 PISO					
SEOPPA-130112	4.1 Concreto simples c/ seixo e=5cm traco 1:2:3	30,00	m2	45,44	1.363,20	1,35 %
SEOPPA-81365	4.2 Junta de dilatacao fungenband - 12mm	15,00	m	45,23	678,45	0,67 %
TOTAL DO Item					2.041,65	2,02 %
PMC	5 REVESTIMENTO DE PISO					
SEOPPA-130725	5.1 Lajota ceramica pei-v	416,00	m2	78,82	32.789,12	32,43 %
SEOPPA-20023	5.2 Demolicao de piso inclusive camada impermeabilizadora	416,00	m2	7,57	3.149,12	3,11 %
TOTAL DO Item					35.938,24	35,54 %
PMC	6 ESQUADRIA					
SEOPPA-91512	6.1 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	51,10	m2	442,14	22.593,35	22,34 %
Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará						Cnpj: 05.121.991/0001-84
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634						www.castanhal.pa.gov.br

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO STA. HELEN
SubProjeto - 01-REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO STA. HELENA
Obra - REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO STA. HELENA

ORÇAMENTO ANALITICO

DATA: 28/05/2015
SISPLO F49 SPA0047
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-FEV/15
PAGINA: 2 / 2

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SEOPPA-90071	6.2 Grade de ferro 1/2" (inclusive pint. anti-corrosiva)	11,50	m2	212,35	2.442,03	2,42 %
SEOPPA-91380	6.3 Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	1,89	m2	550,92	1.041,24	1,03 %
TOTAL DO Item					26.076,62	25,79 %
P.M.C	7 COBERTURA					
SINAPI-72105	7.1 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	18,00	m	53,53	963,54	0,95 %
TOTAL DO Item					963,54	0,95 %
P.M.C	8 PINTURA					
SEOPPA-150125	8.1 Pva externa sem superf. preparada	1.163,00	m2	9,58	11.141,54	11,02 %
SEOPPA-150124	8.2 Pva interna sem superf. preparada	1.163,00	m2	8,93	10.385,59	10,27 %
SEOPPA-150491	8.3 Pintura esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	60,00	m2	32,77	1.966,20	1,94 %
SEOPPA-150207	8.4 Pintura acrílica para piso	50,00	m2	11,74	587,00	0,58 %
SEOPPA-150286	8.5 Pintura s/ telha cerâmica	246,50	m2	14,26	3.515,09	3,48 %
SEOPPA-150274	8.6 Pintura selador s/ madeira	34,80	m2	15,93	554,37	0,55 %
TOTAL DO Item					28.149,79	27,84 %
P.M.C	9 LIMPEZA FINAL					
SEOPPA-270220	9.1 Limpeza geral e entrega da obra	504,00	m2	3,90	1.965,60	1,94 %
TOTAL DO Item					1.965,60	1,94 %
TOTAL DA Obra					101.115,43	100,00 %


Midia Lima do Nascimento
Coordenadora Administrativa
Secretaria de Planejamento

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
www.castanhal.pa.gov.br