

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20150119


O Município de PARAUAPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.980.999/0001-15, com sede na MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL, S/Nº, representado por LEILA MARIA LOBATO DE ARAUJO, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrito(a) no CNPJ 10.751.792/0001-90, com sede na AV O, SN QUADRA: 278 LT.49, CIDADE JARDIM, Parauapebas-PA, CEP 68515-000, representada por SIONE FRAZAO PEREIRA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 290.173,08 (duzentos e noventa mil, cento e setenta e três ris e oito centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'a', da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 927.157,31 (Novecentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012397	INFRAESTRUTURA (LASTRO DE CONCRETO MAGRO)	METRO CÚBICO	7,61	418,403	3.184,02
023287	INFRAESTRUTURA (Lastro de concreto magro c/ seixo)				
023287	SUPERESTRUTURA: ARMAÇÃO AÇO CA-30/60	QUILLO	477,30	7,020	3.350,65
	SUPERESTRUTURA: Armação aço CA-5D/60				
101027	SERVIÇOS PRELIMINARES: Demolição de piso ceramico, inclusive camada regularizado	METRO QUADRADO	98,21	4,070	399,71
	SERVIÇOS PRELIMINARES: Demolição de piso ceramico, inclusive camada regularizadora				
101029	SERVIÇOS PRELIMINARES: Retirada de ferro em PVC, inclusive barroteamento	METRO QUADRADO	98,21	3,100	304,45
	SERVIÇOS PRELIMINARES: Retirada de ferro em PVC, inclusive barroteamento				
101032	SERVIÇOS PRELIMINARES: Remoção de fiação elétrica	METRO	231,67	5,370	1.245,14
101035	SERVIÇOS PRELIMINARES: Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	METRO CÚBICO	62,00	13,240	820,89
101794	INFRAESTRUTURA: Concreto c/ seixo FCK=20 MPA (incl. preparo e lançamento)	METRO CÚBICO	20,88	537,230	11.217,36
	INFRAESTRUTURA: Concreto c/ seixo FCK=20 MPA (incl. preparo e lançamento)				
101799	INFRAESTRUTURA: Armação p/ concreto	QUILLO	288,59	7,020	2.025,90
101800	SUPERESTRUTURA: Concreto c/ seixo FCK=20 MPA (incl. preparo e lançamento)	METRO CÚBICO	17,38	537,230	9.685,57
	SUPERESTRUTURA: Concreto c/ seixo FCK=20 MPA (incl. preparo e lançamento)				
101801	SUPERESTRUTURA: Forma c/ madeira branca	METRO QUADRADO	48,31	61,180	2.955,61
	SUPERESTRUTURA: Forma com madeira branca				
101802	SUPERESTRUTURA: Desforma	METRO QUADRADO	48,31	2,150	103,87
	SUPERESTRUTURA: Desforma				
101804	VEDAÇÃO: Alvenaria em tijolo ceramico furado 9X19X19 cm, 1/2 vez	METRO QUADRADO	301,11	49,590	14.932,04
	VEDAÇÃO: Alvenaria em tijolo ceramico furado 9X19X19cm, 1/2 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm				
101805	REVESTIMENTO: Chapisco de cimento e areia no traço 1	METRO QUADRADO	437,80	4,840	2.118,95
101806	REVESTIMENTO: Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	99,40	19,230	1.911,46
	REVESTIMENTO: Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.				
101808	REVESTIMENTO: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	513,56	19,400	9.963,06
	REVESTIMENTO: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.				
101809	REVESTIMENTO: Cerâmica 20x20cm	METRO QUADRADO	209,44	62,820	13.157,02
	REVESTIMENTO: Cerâmica 20x20cm				
101810	PINTURA: Acrilica semi-brilho c/ massa e selador interna e externa	METRO QUADRADO	430,50	19,620	8.446,41
101811	PINTURA: Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	METRO QUADRADO	121,00	22,000	2.662,00
	PINTURA: Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)				
101813	PISO: Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	METRO CÚBICO	195,78	43,140	8.445,95
	PISO: Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3				
101815	PISO: Camada regularizadora no traço 1:4	METRO CÚBICO	195,78	21,970	4.301,29
	PISO: Camada regularizadora no traço 1:4				
101817	PISO: Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso junta de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	METRO CÚBICO	195,78	73,380	14.366,34
	PISO: Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso junta de dilatacao plasticas e polimento mecanizado				
101818	PISO: Rodapé de alta resistencia (incl. polimento)	METRO	72,70	9,130	663,75
	PISO: Rodapé de alta resistencia (incl. polimento)				
101822	ESQUADRIAS: Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90X210X3	UNIDADE	5,00	422,590	2.112,95
	ESQUADRIAS: Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90X210X3,5cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel e fechadura				

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



Coordenadoria de Licitações e Contratos

101824	ESQUADRIAS: Porta de abrir em alumínio tipo veneziana a, com guarnição ESQUADRIAS: Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	METRO QUADRADO	14,8D	475,260	7.033,85
101825	ESQUADRIAS: Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens ESQUADRIAS: Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	METRO QUADRADO	3E,65	353,420	13.659,68
101829	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 50mm (LS)	METRO	30,50	13,040	397,72
101830	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 50mm (LS)	METRO	40,00	16,970	678,80
101831	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 75mm (LS)	METRO	41,30	20,710	855,32
101832	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 100mm (LS)	METRO	4,00	15,030	60,12
101832	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	METRO	4,00	85,700	342,60
101834	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	UNIDADE	4,00	4,640	176,32
101835	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - JE - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	METRO	38,00	3,640	105,56
101837	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	METRO	29,00	3,000	115,83
101838	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Registro de gaveta c/ canopla - 1/2"	UNIDADE	3,00	38,610	115,83
101838	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Registro de gaveta c/ canopla - 1/2"	UNIDADE	3,00	38,610	115,83
101839	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	UNIDADE	3,00	53,990	161,97
101839	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	UNIDADE	3,00	53,990	161,97
101849	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Granito e=2cm	UNIDADE	13,88	208,670	2.896,34
101850	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Granito e=2cm	UNIDADE	2,03	133,440	266,89
101850	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Cuba de louça de embutir	UNIDADE	2,03	133,440	266,89
101853	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Cuba de louça de embutir	UNIDADE	2,00	54,670	109,34
101853	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Torneira de metal cromada de e 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UNIDADE	2,00	54,670	109,34
101855	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Torneira de metal cromada de e 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UNIDADE	2,00	54,670	109,34
101855	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Cuba em aço inox 40 x30 x15 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UNIDADE	2,00	432,250	864,58
101861	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Concreto c/ seixo FCH=20MPa FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Concreto c/ seixo FCH=20MPa (incl. preparo e lançamento)	METRO CÚBICO	10,88	537,230	5.845,06
101863	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Armação de aço CA 50/60	QUILO	251,00	7,020	1.762,02
101865	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Armação de aço CA 50/60	QUILO	251,00	7,020	1.762,02
101865	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm	METRO QUADRADO	150,32	49,590	7.454,37
101865	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm, 1/2 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada, preparo manual, junta 1 cm)	METRO QUADRADO	150,32	49,590	7.454,37
101867	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Lastro de brita	METRO CÚBICO	3,81	144,560	550,85
101867	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Lastro de brita	METRO CÚBICO	3,81	144,560	550,85
101868	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Lastro de concreto magro c/ seixo	UNIDADE	2,41	418,400	1.008,34
101868	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO: Lastro de concreto magro c/ seixo	UNIDADE	2,41	418,400	1.008,34
101879	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO Ao DIN	UNIDADE	2,00	13,520	27,04
101879	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO Ao DIN	UNIDADE	2,00	13,520	27,04
101880	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO Ao DIN	UNIDADE	5,00	51,190	255,95
101880	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO Ao DIN	UNIDADE	5,00	51,190	255,95
101883	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Eletroduto PVC de 1 1/2"	METRO	301,70	10,610	3.201,04
101883	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Eletroduto PVC de 1 1/2"	METRO	301,70	10,610	3.201,04
101886	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	METRO	1.200,00	3,270	3.924,00
101886	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	METRO	1.200,00	3,270	3.924,00
101889	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	METRO	690,00	3,760	2.594,40
101889	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	METRO	690,00	3,760	2.594,40
101890	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	METRO	600,00	4,030	2.418,00
101890	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	METRO	600,00	4,030	2.418,00
101891	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 6mm ² - 750 V	METRO	250,00	5,610	1.402,50
101891	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 6mm ² - 750 V	METRO	250,00	5,610	1.402,50
101892	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 16mm ² - 750 V	METRO	9,00	10,580	95,22
101892	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 16mm ² - 750 V	METRO	9,00	10,580	95,22
101894	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 25mm ² - 750 V	METRO	9,00	16,810	151,29
101894	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 25mm ² - 750 V	METRO	9,00	16,810	151,29
101896	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 35mm ² - 750 V	METRO	18,00	7,670	138,06
101896	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo de cobre 35mm ² - 750 V	METRO	18,00	7,670	138,06
101896	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UNIDADE	18,00	9,020	162,36
101896	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UNIDADE	18,00	9,020	162,36
101899	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UNIDADE	23,00	5,470	125,81
101899	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UNIDADE	23,00	5,470	125,81
101902	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UNIDADE	8,00	41,070	328,56
101902	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UNIDADE	8,00	41,070	328,56

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000

Handwritten signatures and initials.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



101903	tartaruga INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Caixa em alvenaria de 40x40x40 cm c/ tpo. concreto INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UNIDADE	5,00	283,060	1.415,30
101904	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	UNIDADE	2,00	66,620	133,24
101907	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UNIDADE	9,00	12,040	108,36
101908	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UNIDADE	8,00	18,160	145,28
101909	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Quadro de medição trifasico (c/disjuntor)	UNIDADE	1,00	1.289,840	1.289,84
101910	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento)	UNIDADE	1,00	596,760	596,76
101911	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Caixa plástica 4"x2"	UNIDADE	48,00	3,650	184,30
101915	CLIMATIZAÇÃO: Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's	UNIDADE	4,00	1.405,570	5.622,28
101920	FORRO: Forro em gesso acartonado estruturado	METRO QUADRADO	214,21	49,960	10.701,93
101922	MURO: Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	METRO QUADRADO	330,73	19,620	6.488,92
101925	MURO: Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	METRO QUADRADO	189,34	22,000	4.165,48
101926	DRENAGEM SUPERFICIAL: Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m)	METRO	35,37	185,710	6.568,56
101928	DRENAGEM SUPERFICIAL: Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm	METRO	59,37	140,670	8.351,58
101929	DIVERSOS: Plantio de grama esmeralda em rolo	METRO QUADRADO	101,29	18,030	1.826,26
101930	DIVERSOS: Granito e=2cm	METRO QUADRADO	7,11	208,670	1.483,64
101931	DIVERSOS: Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	METRO QUADRADO	31,13	235,120	7.319,29
101932	DIVERSOS: Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	METRO	71,28	4,640	330,74
101935	DIVERSOS: Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	METRO	152,59	3,510	535,59
101937	RAMPA: Alvenaria em tijolo ceramico furado 9X19X19cm, 1 vez (espessura 19 cm)	METRO QUADRADO	16,39	49,590	812,78
101941	RAMPA: Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	METRO QUADRADO	13,85	4,840	67,03
101942	RAMPA: Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	METRO QUADRADO	13,85	19,620	271,74
101944	RAMPA: Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso junta de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	METRO QUADRADO	18,89	73,080	1.386,15
101950	CALÇADA: Piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira	METRO QUADRADO	149,44	55,470	8.289,44
103836	SERVIÇOS PRELIMINARES: Barracão de madeira (incl. instalações)	METRO QUADRADO	5,00	342,010	1.710,05
104064	COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO: Limpeza geral e entrega da obra	METRO QUADRADO	104,50	1,890	197,51
104383	CALÇADA: Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	METRO CÚBICO	39,74	70,760	2.812,06
104385	CALÇADA: Alvenaria em tijolo ceramico furado 9X19X19cm, 1 vez (espessura 19cm)	METRO QUADRADO	57,29	49,590	2.841,01

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



CALÇADA: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm					
104389	CALÇADA: Chapisco de cimento e areia no traço 1:3.	METRO QUADRADO	57,29	4,840	277,28
CALÇADA: Chapisco de cimento e areia no traço 1:3					
104391	CALÇADA: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	57,29	19,400	1.111,43
CALÇADA: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.					
104402	RAMPA: Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento.	METRO CÚBICO	12,58	70,760	890,16
RAMPA: Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento					
104407	RAMPA: Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3.	METRO QUADRADO	18,89	43,140	814,91
RAMPA: Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3					
104410	RAMPA: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	72,94	19,400	1.415,04
RAMPA: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.					
104438	BRINQUEDOS: Lastra de areia média.	METRO CÚBICO	27,64	114,580	3.166,99
BRINQUEDOS: Lastra de areia média					
104442	BRINQUEDOS: Meio-fio em concreto - sem lâmina d'água	METRO	29,71	24,530	729,79
BRINQUEDOS: Meio-fio em concreto - sem lâmina d'água					
104613	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ	METRO QUADRADO	61,29	49,590	3.039,37
INFRAESTRUTURA: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada, preparo manual, junta 1 cm					
Item Novo - Poço Artesiano			1	21.955,21	21.955,21
Item Novo - Válvula de descarga HYDRA cromada 1.1/2			14	3.653,86	3.653,86
				VALOR GLOBAL R\$	290.173,08

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2015 Projeto 1601.123650451.1.048 Const. Rec. e/ou Ampliação de Unid. p/o Ens. Infantil, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 290.173,08

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PARAUAPEBAS - PA, 11 de Novembro de 2015

Abraço
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ(MF) 22.980.999/0001-15
 CONTRATANTE

[Assinatura]
WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ 10.751.792/0001-90
 CONTRATADO(A)

Testemunhas

1.

Wagner Otavio Alves Nicolini
Wagner Otavio Alves Nicolini
 CPF: 895.681.506-25

2.

[Assinatura]
Leidijane Torres Ferreira
 CPF: 948.132.482-68