



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Cuiabá, 661 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

					PREÇO TOTAL
1.000.1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	1.213,14	1.213,14
1.000.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	8.000,00	0,31	2.480,00
1.000.3	LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORCA	UN	1,00	1.213,14	1.213,14
1.000.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	3.716,88	3,19	11.856,85
1.000.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,80	330,84	2.911,39
					19.674,52
2.000.1	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	89,75	17,83	1.600,24
2.000.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.716,88	2,99	11.113,47
2.000.3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	100,00	158,63	15.863,00
					28.576,72
3.000.1	Subestação série c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1,00	33.032,19	33.032,19
3.000.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO, COMPACTADO	M3	4.722,89	6,20	29.281,92
3.000.3	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 8 M3, DMT 800 ATÉ 1.000 M	M3	6.210,82	4,97	30.867,78
3.000.4	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.199,35	2.398,70
3.000.5	MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,47 M BASE X 0,30 M ALTURA, MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA	M	277,11	43,58	12.076,45
3.000.6	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CAD A 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	485,88	87,33	42.431,90
3.000.7	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, FCK= 35 Mpa ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	1.122,14	46,35	52.011,19
					202.100,14
4.000.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	592,82	25,68	15.206,63
4.000.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	418,30	6,56	2.744,05
4.000.3	ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.388,30	6,67	9.259,96
4.000.4	ARMACAO ACO CA-60 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.269,50	5,42	12.300,69
4.000.5	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	972,83	35,96	9.810,97
4.000.6	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	363,09	41,96	16.494,06
4.000.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	76,00	456,94	34.727,44




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
 C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Guibabá, 661 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto: Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

4.000.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	118,14	488,81	56.747,17
4.000.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	158,70	3,85	618,97
4.000.10	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:8), PREPARO MANUAL	M3	7,84	385,69	3.023,81
4.000.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TxKM	1.908,80	0,80	1.527,04
4.000.12	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	865,00	6,87	5.769,55
4.000.13	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.18,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8.127,73	5,42	44.052,30
4.000.14	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG AÇO/M3 MO LD.IN-LOGO	M	1.270,00	52,83	67.094,10
4.000.15	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	127,00	33,70	4.279,90
					283.656,63
5.000.1	FUNDAÇÕES				
5.000.1.1	ESTACA CONCRETO TIPO HÉLICE D=40 CM, 45 T	M	1.000,00	218,07	218.070,00
5.000.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (BLOCO DE COROAMENTO)	M3	59,42	488,81	29.033,21
5.000.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.18,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.877,72	5,42	9.093,24
5.000.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	148,04	8,56	958,02
					257.154,47
5.000.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	79,38	488,81	38.785,86
5.000.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	993,27	44,16	43.862,80
5.000.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.635,18	6,87	10.906,65
5.000.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.18,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.580,09	5,42	35.664,09
5.000.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	932,27	8,56	6.115,69
5.000.7	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.295,58	96,72	222.028,50
5.000.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	2.295,58	12,87	29.085,00
					386.448,59
6.000.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X38CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1.204,39	45,31	54.570,91
6.000.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,79	420,83	11.268,68
					65.839,59
7.000.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	6,00	398,04	2.388,24
7.000.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	6,00	398,04	2.388,24
7.000.3	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	10,00	205,13	2.051,30
7.000.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	261,78	523,52
7.000.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	510,34	510,34

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
C.N.P.J. (MF) N° 05.192.233/0031-91. Av. Guará, 861 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

O presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
prestação de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	265,31	530,62
				8.392,26
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	15,00	173,32	2.599,80
				2.599,80
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	35,15	357,29	12.558,74
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	40,11	259,80	10.412,56
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,40	216,95	10.500,38
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	20,53	98,99	2.032,26
ALCAPOA EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	62,36	124,72
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,88	278,47	1.637,40
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,85	278,47	1.629,05
MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)	CJ	1,00	473,03	473,03
				39.368,16
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	35,15	59,57	2.093,89
				2.093,89
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	89,00	42,43	3.776,27
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRÉLICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.970,15	98,72	190.552,91
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	2.153,00	12,87	27.278,51
TELHA METALICA TIPO SANDUICHE COM TRATAMENTO TERMO-ACUSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LANTERNIM (33,40 X 3,40M) PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL	M2	1.784,16	300,63	536.372,02
TELHA METALICA TIPO SANDUICHE COM TRATAMENTO TERMO-ACUSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL	M2	2.028,74	300,63	609.900,11
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	170,16	21,40	3.641,42
				1.371.521,24
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	66,04	24,56	1.621,94
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	66,04	15,88	1.048,72
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04	62,89	4.140,05
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM INTA ASFALTICA, DUAS DEMAO	M2	592,62	7,45	4.415,02
				11.225,72
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	180,77	23,09	4.404,88
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	190,77	5,21	993,91
				5.398,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
 C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Guibá, 661 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto: Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

14.000.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2.215,94	23,09	51.166,05
14.000.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	2.408,78	5,21	12.549,74
14.000.4	AZULEJO 15X15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	192,84	33,69	6.496,78
14.000.5	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	29,40	40,77	1.198,64
14.000.6	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	192,84	21,11	4.070,85
					75.482,08
15.000.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA=3CM	M2	556,34	36,40	20.250,78
15.000.2	LASTRO DE BRITA	M3	67,46	128,44	8.664,56
15.000.3	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20	25,21	383,19
15.000.4	SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,60	266,77	2.027,45
15.000.5	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	182,77	65,41	11.954,99
15.000.6	RODAPE EM CERÂMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	M	70,86	10,72	759,83
15.000.7	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO	M2	100,52	48,94	4.919,45
15.000.8	PISO EM CONCRETO FCK 20MPa, ESPESURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA ESPESURA MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO DAS ARMADURAS, DEVE SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO, COM TRANSPASSE DE 10 CM NAS EMENDAS. PARA A MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO DAS TELAS DEVEM SER UTILIZADAS TRELIÇAS METÁLICAS, DE FORMA QUE A TELA FIQUE A 1/3 DA SUPERFÍCIE DO PISO. UTILIZAR BARRAS DE TRANSMISSÃO HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 20 MM, COMPRIMENTO DE 50 CM, DISPOSTAS A CADA 20 CM A MEIA ESPESURA DO PISO.	M2	1.349,15	98,99	133.552,36
15.000.9 *	PISO SINTÉTICO FLEXÍVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.	M2	1.349,15	130,00	175.389,50
15.000.10 *	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M2	127,10	240,01	30.505,27
15.000.11	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13,60	53,74	730,86
					589.138,24
16.000.1	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	529,37	62,08	32.863,29
16.000.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	79,75	3,95	315,01
16.000.3	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,55	138,27	629,13
16.000.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,52	137,78	71,65
16.000.5	PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=80 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UN	4,99	537,89	2.151,56
					36.030,64

[Assinatura]

[Assinatura]






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
 G.N.P.J. (MF) N° 05.182.232/0031-91. Av. Cuiabá, 861 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto: Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

16.001.1.1 *	PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO CONFORME FABRICANTE CERTIFICADO PELA IAAF (13mm) COMPOSTO POR: MANTA PRÉ-FABRICADA DE BORRACHA RECICLADA, COBERTA POR UMA CAMADA DE P.U. (POLIURETANO) ESPECIAL BICOMPONENTE E GRÂNULOS DE BORRACHA EPDM DE ALTA RESISTÊNCIA AO USO, NOS TAMANHOS 1-3,5 MM OU COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES APROVADAS PELA IAAF. A PISTA DEVERÁ RECEBER DEMARCAÇÃO E ESCALONAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA IAAF, COM TINTA POLIURETANICA	M2	885,15	175,00	154.901,25
16.001.1.2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	885,15	2,75	2.434,16
16.001.1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	110,64	178,88	19.791,28
16.001.1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TxKM	1.108,44	0,80	885,15
16.001.1.5	TRATAMENTO HERBICIDA	M2	885,15	8,01	7.090,05
16.001.1.6	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	88,51	166,08	14.699,74
16.001.1.7	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	308,80	123,61	38.294,38
16.001.1.8	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	122,10	207,73	25.363,83
16.001.1.9	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	122,10	33,64	4.107,44
16.001.1.10	BORDA DA PISTA DE CORRIDA EM CONCRETO (Seção Área = 0,10m²)	M	262,95	38,94	10.239,27
					277.806,57
16.001.2.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	478,55	10,41	4.981,71
16.001.2.2	BASE DE LANÇAMENTO EM CONCRETO REFORÇADA COM TELA	M2	4,00	71,91	287,64
16.001.2.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	0,40	166,08	66,43
16.001.2.4	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	0,80	123,61	98,89
16.001.2.5	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	8,58	123,61	1.060,57
16.001.2.6	DISPOSITIVOS METÁLICOS COMPLETOS PARA ARREMESSO DE PESO (ARO CIRCULAR DE METAL PARA ARREMESSO DE PESO)	UNIT	1,00	620,23	620,23
16.001.2.7	DELIMITADOR DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO (e/ dimensão especificada)	M	128,00	80,00	10.240,00
16.001.2.8	SUPERFÍCIE DE CONCRETO DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO	M2	4,00	71,91	287,64
					17.643,11
16.001.3.1 *	PISO COM SUPERFICIE SINTÉTICA DA PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA	M2	85,80	175,00	15.015,00
16.001.3.2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	85,80	2,75	235,95
16.001.3.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	10,73	178,88	1.919,38
16.001.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TxKM	107,25	0,80	85,80
16.001.3.5	TRATAMENTO HERBICIDA	M2	85,80	8,01	687,26
16.001.3.6	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,58	166,08	1.424,97
16.001.3.7	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	30,03	123,61	3.712,01
16.001.3.8	DELIMITADOR DA PISTA DE SALTO (Área do Arremate = 0,03m²)	M	120,00	204,36	26.566,80
16.001.3.9	BANDEJA DE DRENAGEM	M	7,32	198,93	1.441,53
16.001.3.10 *	SUPORTE DA TÁBUA DE IMPULSAO (Área 0,08m²)	M	7,32	314,71	2.303,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Cuiabá, 861 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

16.001.3.11	CAIXA DE AREIA DA PISTA DO SALTO EM DISTÂNCIA E TRIPLO (h=0,30m) (2 PISTAS)	M2	46,20	566,16	27.542,59
16.001.3.12	DELIMITADOR DA CAIXA DE AREIA (larg.=0,10m / h=0,49m)	M	44,00	193,00	8.492,00
16.001.3.13	CAIXA COLETORA DE AREIA COM FECHAMENTO EM GRADE DE BORRACHA VAZADA (larg. 0,45m)	M2	18,00	643,24	11.578,32
16.001.3.14	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00	84,35	1.349,60
16.001.3.15	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2	M2	14,72	6,66	98,04
16.001.3.16	LASTRO DE BRITA	M3	0,69	128,44	88,62
					102.541,54
17.000.1.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO				
17.000.1.1.1.1	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	26,73	1.603,80
17.000.1.1.1.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	60,36	4.527,00
17.000.1.1.1.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	13,50		566,46
17.000.1.1.1.4	REATERRO DE VALACAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	12,44		447,34
17.000.1.1.2	CAIXAS E POÇOS DE VISITA				7.144,60
17.000.1.1.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	12,00	622,39	7.468,68
17.000.1.2.1	TUBO DE PVC RÍGIDO				7.468,68
17.000.1.2.1.1	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	26,73	2.405,70
17.000.1.2.1.2	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	180,00	26,35	4.743,00
17.000.1.2.2	TUBO DE PVC RÍGIDO, LINHA ROBUSTA				7.148,70
17.000.1.2.2.1	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	54,00	30,26	1.634,04
17.000.1.2.2.2	TUBO PVC EB-844 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	102,00	81,75	8.338,50
17.000.1.2.2.3	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM	M	81,00	43,71	3.540,51
17.000.1.2.2.4	TUBO PVC EB-844 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	48,00	70,15	3.367,20
17.000.1.2.2.5	TUBO PVC EB-844 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	24,00	107,05	2.569,20
17.000.1.2.3	CAIXAS E POÇOS DE VISITA				19.449,45
17.000.1.2.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	24,00	622,39	14.937,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
 C.N.P.J. (MF) Nº 05.182.233/0031-91. Av. Cuiabá, 661 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
 Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

17.000.1.2.3.3	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00	207,73	3.739,14
					18.676,50
17.000.1.3.1	TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA				
17.000.1.3.1.1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	5,21	62,52
17.000.1.3.1.2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	234,00	7,74	1.811,16
17.000.1.3.1.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	11,57	416,52
17.000.1.3.1.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00	14,13	593,46
17.000.1.3.1.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	20,03	961,44
17.000.1.3.1.6	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00	34,08	715,89
17.000.1.3.1.7	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO	CJ	1,00	493,71	493,71
					5.054,70
17.000.1.5.1	TUBO DE PVC CLASSE 20 JEI PBA				
17.000.1.5.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00	45,89	3.015,54
17.000.1.5.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	54,89	2.470,05
17.000.1.5.1.3	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	1,00	193,59	193,59
					5.679,18
18.000.1.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	21,79	217,90
18.000.1.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	29,48	412,72
18.000.1.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	40,28	161,12
18.000.1.1.4	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,00	26,73	3.367,98
18.000.1.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	15,40	41,96	646,18
18.000.1.1.6	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	14,19	35,96	510,27
					5.516,18
18.000.1.2	RALOS E GRELHAS				
18.000.1.2.1	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	6,00	71,76	430,56
					430,56
18.000.1.3.1	TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA				
18.000.1.3.1.1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,90	5,21	104,20
18.000.1.3.1.2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	7,74	30,96
18.000.1.3.1.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	11,57	115,70

Página 7 de 26

1204

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
 C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Cuiabá, 661 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
 Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

18.000.1.3.1.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	14,13	367,38
18.000.1.3.1.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	119,00	20,03	2.383,57
18.000.1.3.1.6	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	34,08	1.022,70
					4.024,61
18.000.1.3.2	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:				
18.000.1.3.2.1	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	5,00	79,28	396,40
18.000.1.3.2.2	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	3,00	111,29	333,87
18.000.1.3.2.3	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	5,00	128,18	640,90
					1.371,17
18.000.1.3.3	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:				
18.000.1.3.3.1	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	30,00	98,15	2.944,50
					2.944,50
18.000.1.3.4	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO BRUTO:				
18.000.1.3.4.1	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	13,00	46,58	605,54
18.000.1.3.4.2	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	2,00	74,52	149,04
18.000.1.3.4.3	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	2,00	236,24	472,48
					1.227,06
18.000.1.3.5	ACESSÓRIOS				
18.000.1.3.5.1	RESERV. DE FIBROC. CAP#1000L C/ACESSÓRIOS	PÇ	1,00	627,27	627,27
					627,27
18.000.1.4.1	TUBO DE COBRE CLASSE "E", INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA				
18.000.1.4.1.1	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	19,37	271,18
18.000.1.4.1.2	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	22,91	824,76
18.000.1.4.1.3	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00	16.235,00	16.235,00
					17.330,94
18.000.1.5.1	ABRIGO COMPLETO PARA MANGUEIRA COM VISOR DE VIDRO				
18.000.1.5.1.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	5,00	1.132,03	5.660,15
18.000.1.5.1.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	PÇ	2,00	189,20	378,40
18.000.1.5.1.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	3,00	203,47	610,41
18.000.1.5.1.4	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	3,00	630,04	1.890,12
					8.539,08
18.000.1.8.1	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	282,00	28,73	7.537,86
18.000.1.8.2	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	30,00	60,36	1.810,80
18.000.1.8.3	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PÇ	18,00	582,47	9.319,52

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS
 1206
 12 de Maio de 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Cuiabá, 881 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

						18.668,18
19.000.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.					
19.000.1.1.1	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	41,09		164,36
19.000.1.1.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	125,39		125,39
19.000.1.1.3	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	66,15		132,30
19.000.1.1.4	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	238,24		944,96
19.000.1.1.5	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	342,36		1.369,44
19.000.1.1.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	130,40		260,80
19.000.1.1.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	182,55		730,20
19.000.1.1.8	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	3.127,03		3.127,03
19.000.1.1.9	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	1.897,76		1.897,76
						8.752,24
20.000.1.1	EXCLUIDO					
21.000.1.1	EXCLUIDO					
22.000.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC MARROM CLASSE 15 PARA TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO, LIMPEZA E ENTRADA D'ÁGUA					
22.000.1.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	18,68		448,32
22.000.1.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	22,96		551,04
22.000.1.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00	27,17	x	733,59
						1.732,95
22.000.1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.					
22.000.1.2.1	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	41,09		82,18
22.000.1.2.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	42,53		85,06
22.000.1.2.3	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	46,58		93,16
22.000.1.2.4	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	66,15		264,60
22.000.1.2.5	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	74,52		298,08
22.000.1.2.6	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	74,52		149,04
22.000.1.2.7	UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	43,37		86,74
22.000.1.2.8	UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	106,32		206,64
22.000.1.2.9	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"	UN	2,00	45,51		91,02
22.000.1.2.10	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"	UN	4,00	51,05		244,20

1208
Página 9 de 19




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
 C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Cuiabá, 681 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
 Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

22.000.1.2.11	FLANGES F"3" PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"	UN	2,00	69,30	138,60
22.000.1.2.12	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00	172,55	345,10
22.000.1.2.13	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	✓ 2,00	3.127,80	✓ 6.255,60
22.000.1.2.14	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN	1,00	100.000,56	100.000,56
					108.340,56
23.000.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO, LINHA ROBUSTA				
23.000.1.1.1	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	39,00	30,26	1.180,14
23.000.1.1.2	TUBO PVC EB-844 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	45,00	81,75	3.678,75
23.000.1.1.3	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM	M	24,00	43,71	1.049,04
23.000.1.1.4	TUBO PVC EB-844 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	60,00	70,15	4.209,00
					10.116,93
23.000.1.1.5	CAIXAS E POÇOS DE VISITA				
23.000.1.1.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,80MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,80MX0,80X0,80M	UN	8,00	622,39	4.979,12
23.000.1.1.7	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	132,00	33,64	4.440,48
					9.419,60
24.000.001	EXCLUIDO				
23.000.001	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	182,91	731,64
23.000.002	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	18,91	264,74
23.000.003	PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	23,91	286,92
23.000.004	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA	UN	14,00	48,82	683,48
23.000.005	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA	UN	8,00	55,86	445,28
23.000.006	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	70,91	354,55
23.000.007	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	142,15	142,15
23.000.008	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	130,74	261,48
23.000.009	LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA	UN	2,00	460,26	920,52
23.000.010	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84	265,97	3.415,05
23.000.011	VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE	UN	10,00	449,69	4.496,90
23.000.012	BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA	UN	4,00	968,39	3.985,52
23.000.013	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 48CM, CONFORME NBR9050.	UN	4,00	17,69	70,12






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Guibá, 661 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

23.000.014	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	385,62	771,2
23.000.015	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	212,43	424,8
23.000.016	CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR	UN	10,00	440,42	4.404,2
23.000.017	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN	2,00	229,62	459,2
23.000.018	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO COD. 2310 EBR - 80 CM	UN	4,00	229,62	918,4
23.000.019	BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSIVEL CONFORME NBR9050	M	1,45	634,88	920,5
23.000.020	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	373,13	5.223,8
23.000.021	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CODIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFAO)	UN	12,00	338,33	4.059,9
23.000.022	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.933,31	1.933,3
					35.174,0
24.000.000.1.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, COM 2 LÂMPADAS 28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP>= 0,9 E THD < 10%	UN	46,00	160,02	7.360,92
24.000.000.1.2	LUMINÁRIA TIPO PROJETO PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V. RE. TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.	UN	39,00	2.276,06	88.766,34
24.000.000.1.4	PROJETO RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALOJAMENTO PARA CONJUNTO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, POLIDO QUIM., SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W/220V. COMPLETO	PÇ	22,00	1.907,06	41.955,32
24.000.000.1.5	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALE EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.	PÇ	21,00	1.540,48	32.350,08
24.000.000.1.6	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00	1.061,40	5.307,00
24.000.000.1.7	POSTE DE AÇO ZINCADO DE 3M COM BASE DE CONCRETO COM CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 3 PROJETOES DE 400W..	PÇ	4,00	2.281,83	9.127,32
24.000.000.1.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V	UN	4,00	958,08	3.832,32
24.000.000.1.9	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W	UN	3,00	46,39	139,17
24.000.000.1.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	27,65	110,60
24.000.000.1.11	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	23,34	396,78
24.000.000.1.12	PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V	UN	39,00	58,86	2.295,54
24.000.000.1.13	PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V	UN	39,00	58,86	2.295,54
24.000.000.1.14	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88,00	9,81	863,28
					194.800,21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Guibabá, 661 - Liberdade. CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

24.000.000.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO				
24.000.000.2.1.1	Ø 1 1/2"	M	750,00	38,36	28.770,00
24.000.000.2.1.2	Ø 2"	M	110,00	38,36	4.219,60
24.000.000.2.1.3	Ø 4"	M	290,00	48,22	13.983,80
24.000.000.2.1.4	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	44,78	44,78
24.000.000.2.1.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E ORENO BRITA	UN	30,00	152,89	4.586,70
24.000.000.2.1.6	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	379,61	4.555,32
					56.160,20
24.000.000.2.2	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO				
24.000.000.2.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	20,80	1.648,00
					1.648,00
24.000.000.2.3	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, DIÂMETRO NOMINAL DE:				
24.000.000.2.3.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	14,94	59,76
					59,76
24.000.000.2.4	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6160. DIÂMETRO NOMINAL DE:				
24.000.000.2.4.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00	10,54	8.432,00
24.000.000.2.4.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	11,78	1.764,00
					10.196,00
24.000.000.2.5	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6160, DIÂMETRO NOMINAL DE:				
24.000.000.2.5.1	Ø 3/4"	UN	65,00	33,45	2.174,25
24.000.000.2.5.2	Ø 1"	UN	8,00	9,99	79,92
					2.254,17
24.000.000.2.6	OUTROS MATERIAIS				
24.000.000.2.6.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00	6,26	782,50
24.000.000.2.6.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	7,54	113,10
24.000.000.2.6.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	46,00	10,02	460,92
24.000.000.2.6.4	ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA	M	42,00	108,48	4.556,16
24.000.000.2.6.5	CURVA 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	1,00	45,76	45,76
24.000.000.2.6.6	PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA	M	228,00	58,06	13.237,68
24.000.000.2.6.7	GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO	UN	380,00	39,60	15.048,00
24.000.000.2.6.8	CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38MM	UN	380,00	39,99	15.196,20
24.000.000.2.6.9	CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	38,00	60,80	2.488,20
					51.928,52






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
 C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Guibá, 661 - Liberdade. CEP 08.040-400
SANTARÉM-PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto: Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

25.000.000.1.1	CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 8, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 450/750V, COBERTURA EM PVC FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:				
25.000.000.1.1.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.000,00	2,71	5.420,00
25.000.000.1.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.800,00	3,98	15.048,00
25.000.000.1.1.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00	5,30	1.590,00
25.000.000.1.1.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	280,00	8,18	2.290,40
25.000.000.1.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	5,30	636,00
25.000.000.1.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	13,69	273,80
25.000.000.1.1.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	5,27	1.054,00
					26.512,20
26.000.000.1.2	CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 8, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 0,6/1KV, COBERTURA EM EPR FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:				
25.000.000.1.2.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.000,00	4,55	13.650,00
25.000.000.1.2.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	5,47	656,40
25.000.000.1.2.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	950,00	7,70	7.315,00
25.000.000.1.2.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	460,00	10,31	4.742,60
25.000.000.1.2.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	20,71	1.242,60
25.000.000.1.2.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	27,65	2.212,00
25.000.000.1.2.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00	122,57	49.028,00
25.000.000.1.2.8	PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM²	UN	55,00	18,56	1.020,80
25.000.000.1.2.9	CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGENIO 3X1,5MM²	M	600,00	25,41	15.246,00
					95.113,40
26.000.000.1	TOMADAS				
26.000.000.1.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELÉBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	13,78	248,04
26.000.000.1.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	6,26	112,68
26.000.000.1.3	BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00	43,15	172,60
26.000.000.1.4	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00	55,46	221,84
26.000.000.1.5	SIRENE DE ALARME DE INCENDIO	UN	4,00	56,77	227,08
					982,24
26.000.000.2	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO				
26.000.000.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	20,60	2.472,00
					2.472,00
26.000.000.3	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, DIÂMETRO NOMINAL DE:				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Guibabá, 061 - Liberdade. CEP 68.049-409
SANTARÉM-PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

26.000.000.3.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	X 12,00	14,94	179,28
					179,28
26.000.000.4	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6180, DIÂMETRO NOMINAL DE:				
26.000.000.4.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	10,54	421,60
26.000.000.4.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	11,76	1.411,20
					1.832,80
26.000.000.5	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6180, DIÂMETRO NOMINAL DE:				
26.000.000.5.1	Ø3/4"	UN	8,00	33,45	267,60
26.000.000.5.2	Ø 1"	UN	18,00	31,00	558,00
26.000.000.5.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	97,75	391,00
26.000.000.5.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	1,00	221,25	221,25
26.000.000.5.6	CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN	2,00	763,39	1.526,78
26.000.000.5.7	CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN	6,00	37,00	222,00
26.000.000.5.8	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	60,62	727,44
					3.914,07
27.000.000.1	QDL-1 (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00	2.276,06	2.276,06
27.000.000.2	QDL-IE (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00	2.276,06	2.276,06
27.000.000.3	QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00	2.276,06	2.276,06
27.000.000.4	QGBT (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00	2.276,06	2.276,06
27.000.000.5	QDF-BR (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00	2.276,06	2.276,06
27.000.000.6	QDF-BI (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00	2.276,06	2.276,06
27.000.000.7	QF-CHUVEIRO (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00	2.276,06	2.276,06
27.000.000.8	QL-ACAD (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00	2.276,06	2.276,06
					18.208,48
28.000.000.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	510,00	19,69	10.041,90
28.000.000.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00	26,68	5.869,60
28.000.000.3	PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-60 EXCL MATERIAIS	BR	88,00	16,21	1.426,48
28.000.000.4	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00	37,45	823,90
28.000.000.5	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8" 50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	73,00	44,46	3.245,58
28.000.000.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	8,21	328,40
28.000.000.7	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	181,00	22,91	4.146,71
					25.882,57
29.000.000.1	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO CPFL COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600A COM ALIMENTADOR 2X3F+N 240MM² CONFORME PROJETO	UN	1,00	9.320,79	9.320,79
29.000.000.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12.549,51	12.549,51

1211
Página 14 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO

P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91. Av. Cuiabá, 861 - Liberdade. CEP 68.040-400

SANTARÉM-PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-NGO

de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto:
construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

FOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12.549,51	12.549,51
---	----	------	-----------	-----------

21.870,30

PARA BANCADA E=2,0 CM, CINZA ANDORINHA (3,21X0,80)M COPA - COM FRONTISPIÇO NO MESMO ACABAMENTO 8X2CM E TESTEIRA CIMENTO E INSTALACAO	M2	6,21	177,76	1.103,89
QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	850,00	12,55	10.667,50
METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8 (ARQUIBANCADA	KG	1.200,00	228,66	274.392,00
CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE ENTENDADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	39,00	120,24	4.689,36
IBBL, DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 ACABAMENTO EM AÇO INOX.	UN	3,00	3.661,50	10.984,50
ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00	10.764,98	10.764,98
UTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO - MONOBLOC	PAR	2,00	1.933,05	3.866,10
ANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE	PAR	2,00	2.337,06	4.674,12
OLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E	PAR	2,00	287,99	575,98
RA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO TRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS, SENDO DE FÁCIL CONFECCIONADA DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE RESISTÊNCIA E RTIVAS OFICIALIZADAS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL	UN	4,00	9.890,81	39.563,24

361.281,67

PA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES				
DA	UN	2,00	233,81	467,62
TRADA	UN	2,00	233,81	467,62
LA	UN	7,00	233,81	1.636,67
ME DA SALA	UN	7,00	233,81	1.636,67
ESSO RESTRITO	UN	1,00	233,81	233,81
KTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1,00	688,83	688,83
TOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1,00	258,41	258,41
NITÁRIO MASCULINO	UN	1,00	233,81	233,81
NITÁRIO FEMININO	UN	1,00	233,81	233,81
NITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00	233,81	467,62
STIÁRIO MASCULINO	UN	1,00	233,81	233,81
STIÁRIO FEMININO	UN	1,00	233,81	233,81
STIÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00	233,81	467,62
DA - (PLAÇA DE ROTA)	UN	2,00	233,81	467,62
TOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	2,00	233,81	467,62
TOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	1,00	196,93	196,93
TIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	3.107,42	24.859,36
				33.017,83
ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	2.408,71	12,27	29.530,33
COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.408,71	12,35	29.722,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS / NGO
 C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0031-91, Av. Cuiabá, 661 - Liberdade, CEP 68.040-400
SANTARÉM-PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-NGO

Adjudico o presente processo de acordo com proposta apresentada no processo licitatório que tem como objeto: Execução de serviços de construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - nesta cidade de Santarém Pará

32.000.000.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	70,30	12,67	890,70
32.000.000.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	80,01	12,35	988,12
32.000.000.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01	12,13	970,52
32.000.000.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	65,39	22,66	1.481,74
					63.584,31
32.000.000.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.716,88	1,78	6.616,05
					6.616,05
34.000.000.1	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	MÊS	3,50	9.375,84	32.815,44
34.000.000.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO	MÊS	2,00	6.248,79	12.497,58
34.000.000.3	MESTRE DE OBRAS	MÊS	7,00	3.747,15	26.230,05
34.000.000.4	VIGIA NOTURNO	MÊS	7,00	2.247,24	15.730,68
34.000.000.5	EPI / PCMAT / PCMSO	M2	2.088,08	2,50	5.215,15
34.000.000.6	REFEIÇÃO	UN	8.085,00	9,38	75.837,30
34.000.000.7	TRANSPORTE IDA/VOLTA	UN	8.085,00	3,75	30.318,75
34.000.000.8	AS BUILT	UN	1,00	6.250,00	6.250,00
34.000.000.9	CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV	CHP	140,00	142,16	19.902,40
					224.797,38
					6.090.441,71

* PARA OS ITENS ASSINALADOS FOI CONSIDERADO BDI = 15%

A Comissão de Licitação, com efeito tendo por base o resultado classificatório antes apresentado, e estando atendido os critérios de publicação, divulgação na abertura da sessão, para recebimento e julgamento das documentações e propostas indica a adjudicação o objeto do certame à licitante Renovar Engenharia Comércio e Serviço Ltda, que apresentou o menor preço global conforme exposto acima.

Santarém 29 de dezembro de 2014.

Claudionor dos Santos Rocha
 Presidente

Maria da Conceição Soares Miléo
 Membro

Antonio Nicolau Paternostro
 Membro

Edmarino Mendes de Sousa
 Diretor Geral NGO/ Em Exercício
 Portaria nº 0582/2014 - SEMAD

