**SINAPI JANEIRO 2017**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES-PA

OBRA: REFORMA DA PRAÇA E ORLA DE BENFICA - QUIOSQUE 2 (NOVO)


CONVÊNIO - 1022.074-75 / 2014

LOCAL: RUA DIONÍSIO BENTES (PRACA DA VILA) ENTRE RUA CAPITÃO E RUA PRESIDENTE COSTA SILVA

BDI

22.12%

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO				
					UNIT s/ BDI	BDI	UNT C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES:						R\$ 8.236,75	
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA COM PLACA EM AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	407,27	90,09	497,36	2.984,16	
1.2	73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL	m²	121,00	18,20	4,03	22,23	2.689,83	
1.3	93207	TAPUME DE MADEIRA	m²	36,00	44,88	9,93	54,81	1.973,16	
1.4	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	31,75	15,21	3,36	18,57	589,60	
2		ESTRUTURA DO QUIOSQUE (NOVO)						R\$ 110.926,97	
2.1	89198	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONEL ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, COM BATE-ESTACAS - DIMENSÃO 25 x 25 Cm - 16 Pontos x 10m de Estaca	m	80,00	86,13	19,05	105,18	R\$ 8.414,40	
2.2	72820	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA - 16 Pontos de Estacas	UNID	16,00	56,00	12,39	68,39	R\$ 1.094,24	
2.3	CPU 002	CONCRETO ARMADO P/ BLOCOS - 16 Blocos x 0,80 x 0,80 x 0,80m	m³	8,19	1.399,25	309,51	1.708,76	R\$ 13.994,74	
2.4	CPU 003	CONCRETO ARMADO P/ CINTAMENTO - 11,05 Comp. x 8,00 Quant. x 0,20 Larg. x 0,40m Altura = 7,04 m3	m³	7,04	1.686,24	373,00	2.059,24	R\$ 14.497,05	
2.5	CPU 004	CONCRETO ARMADO P/ PILARES - 16 Pilares de 25 x 25 cm x 3,20m	m³	2,60	1.214,65	268,68	1.483,33	R\$ 3.856,66	
2.6	CPU 005	CONCRETO ARMADO P/ VIGAMENTO - 11,05 Comp. x 8,00 Quant. x 0,20 Larg. x 0,40m Altura = 7,04 m3	m³	10,30	1.869,74	413,59	2.283,33	R\$ 23.518,30	
2.7	CPU 006	ESTRUTURA E PISO EM MADEIRA - Nas Dimensões de 11,05 x 11,05m	UNID	1,00	37.300,67	8.250,91	45.551,58	R\$ 45.551,58	
3		ESTRUTURA DA COBERTURA DO QUIOSQUE (NOVO)						R\$ 14.921,49	
3.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Area do Telhado	m²	89,00	51,36	11,36	62,72	R\$ 5.582,08	
3.2	4481	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Area do Telhado	M	92,40	29,47	6,52	35,99	R\$ 3.325,48	
3.3	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS. - Area do Telhado	m²	89,00	30,69	6,79	37,48	R\$ 3.335,72	
3.4	94224	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	m	33,60	17,10	3,78	20,88	R\$ 701,57	
3.5	94220	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - Na Área do Telhado	m	48,00	33,72	7,46	41,18	R\$ 1.976,64	
4		LIMPEZA						R\$ 724,13	
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	254,05	2,33	0,52	2,85	R\$ 724,13	
			TOTAL DO QUIOSQUE						R\$ 134.809,34



LOCAL: RUA DIONÍSIO BENTES (PRAÇA DA VILA) ENTRE RUA CAPITÃO E RUA PRESIDENTE COSTA SILVA

22,12%

OBSERVAÇÕES: SINAPI ADOTADO NÃO DESONERADOS
PROPOSTA VÁLIDA POR 6 MESES
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 123,64%(HORA) 75,71%(MÊS)