Breu Branco/PA, 15 de junho de 2021.

OFÍCIO Nº 0203/2021

DO: GABINETE DO PREFEITO

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU - PA

MÁRCIO VIANA ROCHA - Prefeito

Assunto: Solicitação de Adesão da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Presencial SRP 9/2021-042 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20210258

Excelentíssimo Prefeito

Com os cordiais cumprimentos, vimos por intermédio deste, solicitar de Vossa Senhoria, manifestação expressa sobre a possibilidade de adesão/atendimento aos serviços constantes na Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Presencial SRP 9/2021-042 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20210258. conforme rege a legislação decreto federal nº 9.488/18 §3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – PA, assinada no dia 31 de maio de 2021, cujo objeto é a Registro Registro de Preços para Eventual prestação de serviços de tapa buraco em CBUQ e prestação de serviços de micro revestimento asfático e calçadamento viad urbanas rurais, conforme constantes neste Termo de Referência, Planilha Descritiva de quantidade e Preços.

RGS ENGENHARIA EIRELI – EMPRESA VENCEDORA LOTE TAPA BURACO

Obra			**EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE BREU BRANCO/PA**				
Local:			**MUNICÍPIO: BREU BRANCO/PA**				
Item	**CODIGO**	**BANCO**	**Histórico**	**Unid**	**Quant**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**Total**
			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 16.893,11**
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	R$ 411,15	R$ 2.466,90

Av. Belém, s/nº - Centro - Breu Branco - PA - CEP: 68.488-000 - CNPJ: 34.626.440/0001-70
Fones: (94) 3786 - 1110/1120 - E-mail: administracao@breubranco.pa.gov.br

1.3	97053	SINAPI	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017	M	50,00	R$	12,75	R$ 637,50
1.4	B-15	Próprio	Mobilizacao e desmobilizacao de equipamento	UN	0,20	R$	36.037,04	R$ 7.207,41
1.7	010767	SEDOP	Barracao de madeira (incl. instalagoes)	m²	9,00	R$	695,70	R$ 6.261,30
1.8	99064	SINAPI	Locação de pavimentação. AF_10/2018	M	800,00	R$ 0,40		R$ 320,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 117.317,20**
2.1	92970	SINAPI	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte	m²	5.600,00	R$	17,24	R$ 96.544,00
2.2	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	840,00	R$ 4,75		R$ 3.990,00
2.3	83358	SINAPI	Transporte de pavimentação removida (rodovias não urbanas)	M3XKM	7.560,00	R$ 2,22		R$ 16.783,20
3			**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 95.057,76**
3.1	030675	SEDOP	Escavação mecanizada	m³	840,00	R$	11,38	R$ 9.559,20
3.2	00006081	SINAPI	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	m³	672,00	R$	38,48	R$ 25.858,56
3.3	93588	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XKM	18.144,00	R$ 2,65		R$ 48.081,60
3.4	74010/001	SINAPI	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	m³	672,00	R$ 2,07		R$ 1.391,04
3.5	11447	ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	672,00	R$	15,13	R$ 10.167,36
4			**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**					**R$ 615.010,48**
4.1	102100	SINAPI	Execução de imprimação impermeabilizante com asfalto diluído CM-30, para o fechamento de valas. AF_12/2020	m²	5.600,00	R$	10,13	R$ 56.728,00
4.2	102101	SINAPI	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C, para o fechamento de valas. AF_12/2020	m²	5.600,00	R$ 3,84		R$ 21.504,00
4.3	101812	SINAPI	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (usinagem própria), para o fechamento de valas. AF_12/2020	m³	280,00	R$	1.572,81	R$ 440.386,80
4.4	95303	SINAPI	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	67.200,00	R$ 1,37		R$ 92.064,00
4.5	72891	SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	m³	672,00	R$ 6,44		R$ 4.327,68
5			**LIMPEZA GERAL**					**R$ 2.632,00**

Av. Belém, s/nº - Centro - Breu Branco - PA - CEP: 68.488-000 - CNPJ: 34.626.440/0001-70
Fones: (94) 3786 - 1110/1120 - E-mail: administracao@breubranco.pa.gov.br

5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.600,00	R$ 0,47	R$ 2.632,00
						TOTAL GERAL	**R$ 846.910,55**

CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA – EMPRESA VENCEDORA MICRO REVESTIMENTO ASFÁTICO

Obra			**SERVIÇO DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO MUNICIPIO DE BREU BRANCO - PA**				
Local:			**MUNICÍPIO: BREU BRANCO/PA**				
Item	**CODIGO**	**BANCO**	**SERVIÇOS**	**Unid**	**Quant**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**Total**
			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 11.417,40**
1.2	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de grafica	m²	6,00	R$ 225,73	R$ 1.354,38
1.3	010767	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	9,00	R$ 695,70	R$ 6.261,30
1.4	241468	SEDOP	Placa de sinalizagao fotoluminoscente	UN	4,00	R$ 43,64	R$ 174,56
1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	9.067,90	R$ 0,40	R$ 3.627,16
2			**MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO**				**R$ 1.387.752,98**
2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	63.475,27	R$ 1,92	R$ 121.872,51
2.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	63.475,27	R$ 2,41	R$ 152.975,39
2.3	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	131.520,55	R$ 1,35	R$ 177.552,74
2.4	059905	SIURB INFRA	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, COM TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE 12 KG/M2 CONFORME NORMA DNIT 035/2018 - ES	m²	63.475,27	R$ 14,08	R$ 893.731,73
2.5	72847	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	4.509,28	R$ 9,23	R$ 41.620,61

Av. Belém, s/nº - Centro - Breu Branco - PA - CEP: 68.488-000 - CNPJ: 34.626.440/0001-70
Fones: (94) 3786 - 1110/1120 - E-mail: administracao@breubranco.pa.gov.br

3			**PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (CALÇADA)**				**R$ 567.327,75**
3.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	750,00	R$ 1,70	R$ 1.275,00
3.2	020143	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA	m	100,00	R$ 9,44	R$ 944,00
3.3	030011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	75,00	R$ 130,40	R$ 9.780,00
3.4	41330	AGETOP RODOVIARIA	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	m	1.750,00	R$ 60,94	R$ 106.645,00
3.5	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	3.750,00	R$ 110,85	R$ 415.687,50
3.6	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	175,00	R$ 188,55	R$ 32.996,25
4			**SINALIZAÇÃO**				**R$ 69.841,38**
4.1			**SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL**				**R$ 27.540,00**
4.1.1	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	450,00	R$ 19,93	R$ 8.968,50
4.1.2	5214007	SICRO3	Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo V - relevo multipontos sem base (gotas)	m²	225,00	R$ 82,54	R$ 18.571,50
4.2			**SINALIZAÇÃO - VERTICAL**				**R$ 42.301,38**
4.2.1	5213464	SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	27,50	R$ 238,49	R$ 6.558,48
4.2.2	5213863	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	un	27,50	R$ 340,90	R$ 9.374,75
4.2.3	5213440	SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	20,00	R$ 197,78	R$ 3.955,60
4.2.4	5213851	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	un	65,00	R$ 271,32	R$ 17.635,80
4.2.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	45,00	R$ 106,15	R$ 4.776,75
						TOTAL GERAL	**R$ 2.036.339,51**

Av. Belém, s/nº - Centro - Breu Branco - PA - CEP: 68.488-000 - CNPJ: 34.626.440/0001-70
Fones: (94) 3786 - 1110/1120 - E-mail: administracao@breubranco.pa.gov.br

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe cópia integral do processo licitatório, incluindo fase interna, externa, pareceres, proposta e documentação da empresa vencedora, bem como, o aceite/concordância da Prefeitura Municipal.

Na oportunidade reiteramos protestos de estimas elevadas considerações.

Atenciosamente,

FLAVIO MARCOS MEZZOMO :83621571272

Assinado de forma digital por FLAVIO MARCOS MEZZOMO:83621571272
Dados: 2021.06.15 08:56:10 -03'00'

FLÁVIO MARCOS MEZZOMO
PREFEITO MUNICIPAL

Av. Belém, s/nº - Centro - Breu Branco - PA - CEP: 68.488-000 - CNPJ: 34.626.440/0001-70
Fones: (94) 3786 - 1110/1120 - E-mail: administracao@breubranco.pa.gov.br