

## MEMORIAL DESCRITIVO

### **OBRA: ABRIGO MUNICIPAL AV: Sérgio Henn, s/n Alter do chão- SANTARÉM**

#### **Descrição do empreendimento:**

A Reforma consiste em adaptação dos banheiros para PNE, troca do telhado, reparos nas esquadrias e nos passeios e pintura.

#### **01-Demolições e Retiradas:**

Demolição de paredes, para adequação, piso e revestimento nos banheiros, incluindo retirada de entulho. Retirada de telhas de barro e o ripamento.

#### **02-Divisórias:**

As divisórias serão reerguidas para adaptação nos banheiros PNE, incluindo chapisco, emboço, reboco e revestimento cerâmico 20x30 padrão tipo A.

#### **03-Esquadrias:**

Serão trocadas as grades e os portões do prédio incluindo pintura, as portas serão trocadas incluindo pintura, as janelas que não apresentam condições irão ser trocadas, e o restante apenas lixado e pintado.

#### **04-Soleira:**

Soleiras nas portas dos banheiros, com pedra de mármore cor preta ou verde Ubatuba.

#### **05-Forro:**

Troca do forro dos banheiros e na sala da coordenação e colocação de novo nas outras salas, menos na área central.

#### **06-Piso**

Piso antiderrapante PEI V padrão A, assentado com argamassa específica para piso sobre piso.

#### **07-Hidráulica:**

Revisão nos pontos de água e esgoto, sendo refeitos os do banheiro. Refazer fossa e sumidouro para atender a demanda atual.

#### **08-Louças:**

Serão trocadas todas as louças dos banheiros, segundo planilha.

**09-Elétrico:**

Ponto de luz com luminária e troca do padrão de entrada para o atual.

**10-Pintura:**

A pintura será do prédio inteiro, incluindo interna, externa e muros com tinta esmalte padrão da Prefeitura Municipal, também inclui pintura das partes em madeira.

**11-Serviços complementares:**

Serão inclusos na obra o fornecimento de playground de madeira pré-fabricado, reparo de estrutura de suporte do telhado, bancada de madeira para cadeirante e reparo da calçada lateral.

**12-Telhado:**

Está previsto a troca total do telhado com telha pvc ecológica, incluindo todas as peças para afiação e recolocado e ripamento.

**13-Limpeza Final:**

Ao final da obra será feita a limpeza geral de todo o prédio incluindo retirada de qualquer resíduo da obra.

---

**Responsável Técnico**  
**Rafael Queiroz Reis**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 27285D-PA**