



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**“OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TAPUME PARA FECHAMENTO DA ÁREA DA FUTURA
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE
BARCARENA ESTADO DO PARÁ**



MEMORIAL DESCRITIVO



Objeto: Construção de tapume em chapa de compensado de 10mm de espessura, com altura de 2,00m, para fechamento da área onde deverá ser construído o Ginásio poliesportivo de vila dos cabanos em Barcarena.

Localização: Avenida Conego Batista Campos, S/N Vila Dos Cabanos, zona urbana do município de Barcarena-PA

Generalidades:

Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de obras e serviços relativos à construção do tapume de chapa de compensado com espessura de 10mm para fechamento da área do Ginásio Poliesportivo de Vila dos Cabanos no município de Barcarena.

O memorial busca a racionalização de procedimentos, a fim de se estabelecer um comportamento mínimo desejado, não só dos materiais, componentes e serviços, mas também das especificações técnicas.

Os serviços e quantitativos descritos na planilha orçamentaria, compreendem a somatória dos insumos e composições da obra, levando em conta o levantamento feito in loco e também dos projetos executivos, descrevendo as necessidades da obra. O local a ser executado o serviço fica em localização de fácil acesso, mesmo assim será necessário um processo logístico para transporte de colaboradores, equipamentos e materiais para a concretização dos trabalhos descritos.

ESPECIFICAÇÃO

1.SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Deve ser confeccionada seguindo os padrões e prescrições normativas, colocada em lugar visível ao público e obrigatoriamente, deve permanecer no local até a finalização de todos os serviços e atividades:

A placa deverá ter as seguintes medidas 2,00m de largura por 3,00m de comprimento, confeccionada em chapa de aço galvanizada, pintada conforme padrão prefeitura de Barcarena e deve conter as seguintes informações:



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Nome da obra:

Número do contrato:

Prazo da Obra:

Valor da Obra:

Engº Responsável:

Empresa Contatada:

Origem dos Recursos:



1.2 LICENÇAS E TAXAS

Deverão ser pagas todas as licenças e taxas, necessárias para início dos serviços e apresentados os comprovantes, a fiscalização SEMDUR.

1.3 EXECUÇÃO DE BARRACÃO PARA GUARDAR FERRAMENTAS E MATERIAIS

Construção de uma instalação provisória para a guarda de peças e ferramentas a serem utilizadas no processo construtivo. A construção deverá atender os padrões da NR 18- Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos são de inteira responsabilidade da empresa executora, devendo ser procedida antes e após a conclusão dos serviços objeto, e contempla o desligamento de pessoal, inclusive mudanças, passagens, estadias, alimentação e transporte dos equipamentos, do local de realização da obra até o local de origem.

4. TAPUME.

O tapume é construído basicamente de:

- Peças de madeira de 7,5 x 7,5 cm (barrotes);
- Peças de madeira de 5cm x 7,5cm (pernamancas);
- Peça de madeira de 7,5cm x 2,5cm (ripas);
- Chapa de compensado resinado 10mm;



4.1 CUIDADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE CONCRETO

Inicialmente deverá ocorrer a locação da obra (se necessário) com uso de equipamento topográfico, para o levantamento do local em que será feito os reparos da ponte.

4.2 TAPUME:

Os tapumes, quando necessários, apresentarão as seguintes características:

- A altura do tapume será de 2,00 m.
- Os montantes principais - peças inteiras e maciças com 7,5 cm x 7,5 cm de seção transversal – espaçados de 3,00 m, deverão ser de Cupiuba ou madeira equivalente.
- Os montantes intermediários e as travessas - peças inteiras e maciças com 2,5 cm x 7,5 cm de seção transversal serão de cupiuba ou madeira equivalente.
- Os rodapés e chapins serão de tábua de cupiuba ou madeira equivalente partidas ao meio em régua de 7,5cm x 3,00 m com espessura de 2,5 cm.

Obs: Para fixação dos montantes principais ao solo deverá ser executado concreto magro para enchimento do espaço entre o terreno e a madeira.

5. LIMPEZA

Deverá ser executada diariamente a limpeza da obra para evitar a acumulação de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente retirar todo entulho proveniente da limpeza, devendo ser removido para fora do canteiro e colocado em local conveniente, e, depois de concluída, oferecer condições de ocupação aos usuários.

José Oscar Cordeiro Vergolino
Assessor CPC-04
Portaria: 0091/2017-GPMB



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO - PLACA DA OBRA OU SERVIÇO

PLANO DE CORES

GERAL: BORDAS: verde folha

RETÂNGULO SUPERIOR:

FUNDO: amarelo canário

BRAZÃO: fundo cinza claro, chaminé alaranjada com inscrições pretas

LETRAS: de caixa preta

RETÂNGULO INFERIOR:

FUNDO: verde fola com caixa verde folha, branco e vermelho fogo

LETRAS: de caixa branca.

O espaço destinado a Logomarca de outro partícipe (União, Estado, Privado, etc...), canto inferior direito, só aplicar quando autorizado pela PMP.

Dimensão: 3,00 X 2,00 m (comprimento X altura), quando for cavalete adotar ou 2;1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

NOME DA OBRA:
CONTRATO N°:
PRAZO DA OBRA:
VALOR DA OBRA:
ENGº RESP.:
EMPRESA CONTRATADA:
ORIGEM DOS RECURSOS:

José Oscar Cordeiro Vergolino
Assessor CPC-04
Portaria: 0091/2017-GPMB