

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6

Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA

CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Razão Social: MATOS & MUNIZ LTDA-EPP		
Endereço: RUA SUCUPIRA, QD 44, nº 03 – BAIRRO VILA MARABÁ		
Cidade: NOVO REPARTIMENTO	CEP: 68.473-000	Fone/Fax: 94-991982429
e-mail: josemauro@hotmail.com		CNPJ nº. 24.475.148/0001-97

ESPECIFICAÇÕES

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para a execução de Construção de Pontes de Madeira sobre rios nas estradas municipais, em atendimento a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento-PA, conforme especificações contidas no Anexo I do edital.

- Construção de 50,00 metros de Ponte de Madeira


II- VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 318.084,92 (-TREZENTOS E DEZOITO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS-).

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Nome do Representante: JOSE MAURO T MATOS	
Identidade nº: 4804571	CPF nº: 716.760.662-68
Local e Data: NOVO REPARTIMENTO 03-05-2017	
Assinatura: 	

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429




PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBJETO: Construção de 5,00 metros de ponte de madeira, Vicinal 45 - Km 14 (Café sem Troco), na Zona Rural - Município de Novo Repartimento - Pará

Item	Descrição do Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA					
1.1	MOBILIZAÇÃO, desmobilização e instalação de canteiro	un	0,25	4.921,74	1.230,44
1.3	PLACA de obra (1,20 x 1,60)m	m²	1,50	287,01	430,52
TOTAL DO ITEM 1					1.660,96
2 INFRA-ESTRUTURA					
2.1	ESTACAS (30x30xVAR.)cm	m	26,00	177,21	4.607,46
2.2	LINHA d'água (8 x 20 x 460)cm	m	9,20	31,50	289,84
2.3	TRANSVERSINAS (30 x 30 x 500)cm	m	5,00	177,21	886,05
2.4	CONTRAVENTAMENTO (8 x 20 x 530)cm	m	10,60	31,50	333,94
TOTAL DO ITEM 2					6.117,29
3 SUPER-ESTRUTURA					
3.1	LONGARINAS (25 x 25 x 500)cm	m	40,00	123,06	4.922,50
3.2	GUARDA-RODAS (25 x 25 x 500)cm	m	10,00	123,06	1.230,63
3.3	PRANCHETAS DO SOALHO E TRÂNSITO (6 x 20 x 500)cm	un	27,00	23,63	637,96
3.4	DESLIZANTES (30 x 30 x 500)cm	m	10,00	177,21	1.772,10
3.5	MONTANTE DO GUARDA-CORPO (8 x 10 x 183)cm	m	21,96	15,75	345,91
3.6	CORRIMÃO DO GUARDA-CORPO (2 x 10 x 500)cm	m	20,00	3,94	78,76
3.7	BALANCINS (25 x 25 x 160)cm	m	21,80	123,06	2.682,76
3.8	ALA	m²	60,60	98,48	5.967,86
TOTAL DO ITEM 3					17.638,48
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	PINTURA	m²	13,50	6,62	89,31
4.2	FERRAGENS	kg	10,00	19,54	195,42
4.3	LIMPEZA	m²	21,00	3,69	77,53
TOTAL DO ITEM 4					362,26
VALOR PARCIAL				R\$	25.778,99
BDI			25,00% (ITEM 2;3 E 4)	R\$	6.029,51
VALOR GLOBAL				R\$	31.808,49

Novo Repartimento-PA, 02 de Maio de 2017


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 5 METROS DE PONTE DE MADEIRA

LOCAL: ZONA RURAL - Novo Repartimento-PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		1º QUINZENA	2º QUINZENA	3º QUINZENA	4º QUINZENA	5º QUINZENA	6º QUINZENA	GERAL
								% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	5,22%
		-	-	830,48	830,48	-	-	1.660,96
2	INFRA-ESTRUTURA	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	24,04%
		-	-	3.823,31	3.823,31	-	-	7.646,61
3	SUPER-ESTRUTURA	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	69,32%
		-	-	11.024,05	11.024,05	-	-	22.048,10
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	1,42%
		-	-	226,41	226,41	-	-	452,83
PORCENTAGEM MENSAL		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL MENSAL DA OBRA		-	-	15.904,25	15.904,25	-	-	31.808,49


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBJETO: Construção de 10,00 metros de ponte de madeira, Vicinal Pajeú com Caninha da Roça, na Zona Rural - Município de Novo Repartimento - Pará

Item	Descrição do Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA				
1.1	MOBILIZAÇÃO, desmobilização e instalação de canteiro	un	0,50	4.921,74	2.460,87
1.3	PLACA de obra (1,20 x 1,60)m	m²	3,00	287,01	861,03
TOTAL DO ITEM 1					3.321,90
2	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	ESTACAS (30x30xVAR.)cm	m	52,00	177,21	9.214,92
2.2	LINHA d'água (8 x 20 x 460)cm	m	18,40	31,50	579,67
2.3	TRANSVERSINAS (30 x 30 x 500)cm	m	10,00	177,21	1.772,10
2.4	CONTRAVENTAMENTO (8 x 20 x 530)cm	m	21,20	31,50	667,88
TOTAL DO ITEM 2					12.234,58
3	SUPER-ESTRUTURA				
3.1	LONGARINAS (25 x 25 x 500)cm	m	80,00	123,06	9.845,00
3.2	GUARDA-RODAS (25 x 25 x 500)cm	m	20,00	123,06	2.461,25
3.3	PRANCHETAS DO SOALHO E TRÂNSITO (6 x 20 x 500)cm	un	54,00	23,63	1.275,91
3.4	DESLIZANTES (30 x 30 x 500)cm	m	20,00	177,21	3.544,20
3.5	MONTANTE DO GUARDA-CORPO (8 x 10 x 183)cm	m	43,92	15,75	691,83
3.6	CORRIMÃO DO GUARDA-CORPO (2 x 10 x 500)cm	m	40,00	3,94	157,52
3.7	BALANCINS (25 x 25 x 160)cm	m	43,60	123,06	5.365,53
3.8	ALA	m²	121,20	98,48	11.935,72
TOTAL DO ITEM 3					35.276,95
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	PINTURA	m²	27,00	6,62	178,63
4.2	FERRAGENS	kg	20,00	19,54	390,85
4.3	LIMPEZA	m²	42,00	3,69	155,06
TOTAL DO ITEM 4					724,54
VALOR PARCIAL				R\$	51.557,97
BDI 25,00% (ITEM 2;3 E 4)				R\$	12.059,02
VALOR GLOBAL				R\$	63.616,99

Novo Repartimento-PA, 02 de Maio de 2017


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 METROS DE PONTE DE MADEIRA

LOCAL: ZONA RURAL - Novo Repartimento-PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		1º QUINZENA	2º QUINZENA	3º QUINZENA	4º QUINZENA	5º QUINZENA	6º QUINZENA	GERAL
								% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	5,22%
		-	-	1.660,95	1.660,95	-	-	3.321,90
2	INFRA-ESTRUTURA	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	24,04%
		-	-	7.646,61	7.646,61	-	-	15.293,22
3	SUPER-ESTRUTURA	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	69,32%
		-	-	22.048,10	22.048,10	-	-	44.096,19
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	1,42%
		-	-	452,84	452,84	-	-	905,68
PORCENTAGEM MENSAL		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL MENSAL DA OBRA		-	-	31.808,50	31.808,50	-	-	63.616,99


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6

Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA

CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429




PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBJETO: Construção de 7,00 metros de ponte de madeira, Vicinal Corredor do Boi sobre Rio Gelado (Santa Rita), na Zona Rural - Município de Novo Repartimento - Pará

Item	Descrição do Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA				
1.1	MOBILIZAÇÃO, desmobilização e instalação de canteiro	un	0,35	4.921,74	1.722,61
1.3	PLACA de obra (1,20 x 1,60)m	m²	2,10	287,01	602,72
TOTAL DO ITEM 1					2.325,33
2	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	ESTACAS (30x30xVAR.)cm	m	36,40	177,21	6.450,44
2.2	LINHA d'água (8 x 20 x 460)cm	m	12,88	31,50	405,77
2.3	TRANSVERSINAS (30 x 30 x 500)cm	m	7,00	177,21	1.240,47
2.4	CONTRAVENTAMENTO (8 x 20 x 530)cm	m	14,84	31,50	467,52
TOTAL DO ITEM 2					8.564,20
3	SUPER-ESTRUTURA				
3.1	LONGARINAS (25 x 25 x 500)cm	m	56,00	123,06	6.891,50
3.2	GUARDA-RODAS (25 x 25 x 500)cm	m	14,00	123,06	1.722,88
3.3	PRANCHETAS DO SOALHO E TRÂNSITO (6 x 20 x 500)cm	un	37,80	23,63	893,14
3.4	DESLIZANTES (30 x 30 x 500)cm	m	14,00	177,21	2.480,94
3.5	MONTANTE DO GUARDA-CORPO (8 x 10 x 183)cm	m	30,74	15,75	484,28
3.6	CORRIMÃO DO GUARDA-CORPO (2 x 10 x 500)cm	m	28,00	3,94	110,26
3.7	BALANCINS (25 x 25 x 160)cm	m	30,52	123,06	3.755,87
3.8	ALA	m²	84,84	98,48	8.355,00
TOTAL DO ITEM 3					24.693,87
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	PINTURA	m²	18,90	6,62	125,04
4.2	FERRAGENS	kg	14,00	19,54	273,59
4.3	LIMPEZA	m²	29,40	3,69	108,54
TOTAL DO ITEM 4					507,17
VALOR PARCIAL				R\$	36.090,57
BDI				25,00% (ITEM 2;3 E 4)	R\$ 8.441,31
VALOR GLOBAL				R\$	44.531,88

Novo Repartimento-PA, 02 de Maio de 2017


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429

Ref.: Janeiro / 17
Data: Janeiro / 17

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO


Ponte estaqueada em madeira de lei
UNIDADE
m

MÃO DE OBRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI 14083	Feitor ou encarregado geral	h	1,0000	13,90	13,90
SINAPI 11213	Carpinteiro	h	9,0000	13,90	125,10
SINAPI 16115	Servente	h	25,0000	8,14	203,50
SINAPI 16117	Ajudante de carpinteiro	h	20,0000	8,14	162,80
Sub Total de Mão de Obra					R\$ 505,30
Total de Mão de Obra (01)					R\$ 505,30


MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI 3989	Madeira de Lei de 1ª. Qualidade serrada e aparelhada	m³	1,5000	2.000,00	3.000,00
M062	Ferragem para ponte de madeira (parafusos, braçadeiras e chapas)	kg	23,7400	6,00	142,44
SINAPI 5075	Prego de ferro 18x30	kg	4,2350	6,98	29,56
SINAPI 174109	Pintura imunizante para madeira 2 demãos	m²	8,4000	10,33	86,77
Total Materiais (02)					R\$ 3.258,77

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS					

EQUIPAMENTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI C 5843	Trator de pneus de 110 a 126 hp	h	2,5000	209,52	523,80
SINAPI 641	Bate estaca martelo até 3,0t, diesel, 160 hp	h	8,3350	105,77	881,61
Total Equipamentos (03)					R\$ 1.405,41



14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA



CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03)
R\$ 5.169,48
BDI (25,00 %)
R\$ 1.292,38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
R\$ 6.461,86

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 METROS DE PONTE DE MADEIRA

LOCAL: ZONA RURAL - Novo Repartimento-PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		1º QUINZENA	2º QUINZENA	3º QUINZENA	4º QUINZENA	5º QUINZENA	6º QUINZENA	GERAL
								% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,22%
		1.162,67	1.162,67	-	-	-	-	2.325,33
2	INFRA-ESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,04%
		5.352,63	5.352,63	-	-	-	-	10.705,26
3	SUPER-ESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,32%
		15.433,67	15.433,67	-	-	-	-	30.867,34
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%
		316,98	316,98	-	-	-	-	633,96
PORCENTAGEM MENSAL		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL MENSAL DA OBRA		22.265,94	22.265,94	-	-	-	-	44.531,88


14.475.148/0001-977
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA - I

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6

Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA

CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429




PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBJETO: Construção de 5,00 metros de ponte de madeira, Vicinal 800 metros antes do Rio Piranha - P A Rio Gelado, na Zona Rural - Município de Novo Repartimento - Pará

Item	Descrição do Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA				
1.1	MOBILIZAÇÃO, desmobilização e instalação de canteiro	un	0,25	4.921,74	1.230,44
1.3	PLACA de obra (1,20 x 1,60)m	m²	1,50	287,01	430,52
TOTAL DO ITEM 1					1.660,96
2	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	ESTACAS (30x30xVAR.)cm	m	26,00	177,21	4.607,46
2.2	LINHA d'água (8 x 20 x 460)cm	m	9,20	31,50	289,84
2.3	TRANSVERSINAS (30 x 30 x 500)cm	m	5,00	177,21	886,05
2.4	CONTRAVENTAMENTO (8 x 20 x 530)cm	m	10,60	31,50	333,94
TOTAL DO ITEM 2					6.117,29
3	SUPER-ESTRUTURA				
3.1	LONGARINAS (25 x 25 x 500)cm	m	40,00	123,06	4.922,50
3.2	GUARDA-RODAS (25 x 25 x 500)cm	m	10,00	123,06	1.230,63
3.3	PRANCHETAS DO SOALHO E TRÂNSITO (6 x 20 x 500)cm	un	27,00	23,63	637,96
3.4	DESLIZANTES (30 x 30 x 500)cm	m	10,00	177,21	1.772,10
3.5	MONTANTE DO GUARDA-CORPO (8 x 10 x 183)cm	m	21,96	15,75	345,91
3.6	CORRIMÃO DO GUARDA-CORPO (2 x 10 x 500)cm	m	20,00	3,94	78,76
3.7	BALANCINS (25 x 25 x 160)cm	m	21,80	123,06	2.682,76
3.8	ALA	m²	60,60	98,48	5.967,86
TOTAL DO ITEM 3					17.638,48
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	PINTURA	m²	13,50	6,62	89,31
4.2	FERRAGENS	kg	10,00	19,54	195,42
4.3	LIMPEZA	m²	21,00	3,69	77,53
TOTAL DO ITEM 4					362,26
VALOR PARCIAL				R\$	25.778,99
BDI 25,00% (ITEM 2;3 E 4)				R\$	6.029,51
VALOR GLOBAL				R\$	31.808,49

Novo Repartimento-PA, 02 de Maio de 2017


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429

Ref.: Janeiro / 17
Data: Janeiro / 17

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO


Ponte estaqueada em madeira de lei
UNIDADE
m

MÃO DE OBRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI I 4083	Fetor ou encarregado geral	h	1,0000	13,90	13,90
SINAPI I 1213	Carpinteiro	h	9,0000	13,90	125,10
SINAPI I 6115	Servente	h	25,0000	8,14	203,50
SINAPI I 6117	Ajudante de carpinteiro	h	20,0000	8,14	162,80
Sub Total de Mão de Obra					R\$ 505,30
Total de Mão de Obra (01)					R\$ 505,30

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI I 3989	Madeira de Lei de 1ª. Qualidade serrada e aparelhada	m³	1,5000	2.000,00	3.000,00
M062	Ferragem para ponte de madeira (parafusos, brachadeiras e chapas)	kg	23,7400	6,00	142,44
SINAPI I 5075	Prego de ferro 18x30	kg	4,2350	6,98	29,56
SINAPI I 74109	Pintura imunizante para madeira 2 demãos	m²	8,4000	10,33	86,77
Total Materiais (02)					R\$ 3.258,77

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS

EQUIPAMENTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI C 5843	Trator de pneus de 110 a 126 hp	h	2,5000	209,52	523,80
SINAPI 641	Bate estaca martelo até 3,0t. diesel, 160 hp	h	8,3350	105,77	881,61
Total Equipamentos (03)					R\$ 1.405,41


14.475.148/0001-971
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA



CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) R\$ 5.169,48
BDI (25,00 %) R\$ 1.292,38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL R\$ 6.461,86

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 5 METROS DE PONTE DE MADEIRA

LOCAL: ZONA RURAL - Novo Repartimento-PA

LOCAL: ZONA RURAL - Novo Repartimento-PA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		1º QUINZENA	2º QUINZENA	3º QUINZENA	4º QUINZENA	5º QUINZENA	6º QUINZENA	GERAL
								% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,22%
		830,48	830,48	-	-	-	-	1.660,96
2	INFRA-ESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,04%
		3.823,31	3.823,31	-	-	-	-	7.646,61
3	SUPER-ESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,32%
		11.024,05	11.024,05	-	-	-	-	22.048,10
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%
		226,41	226,41	-	-	-	-	452,83
PORCENTAGEM MENSAL		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL MENSAL DA OBRA		15.904,25	15.904,25	-	-	-	-	31.808,49


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6

Endereço: Rua Sucupira, Quadra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA

CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429




PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBJETO: Construção de 10,00 metros de ponte de madeira, Vicinal Sobre Rio Piranha - P A Rio Gelado, na Zona Rural - Município de Novo Repartimento - Pará

Item	Descrição do Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA				
1.1	MOBILIZAÇÃO, desmobilização e instalação de canteiro	un	0,50	4.921,74	2.460,87
1.3	PLACA de obra (1,20 x 1,60)m	m²	3,00	287,01	861,03
TOTAL DO ITEM 1					3.321,90
2	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	ESTACAS (30x30xVAR.)cm	m	52,00	177,21	9.214,92
2.2	LINHA d'água (8 x 20 x 460)cm	m	18,40	31,50	579,67
2.3	TRANSVERSINAS (30 x 30 x 500)cm	m	10,00	177,21	1.772,10
2.4	CONTRAVENTAMENTO (8 x 20 x 530)cm	m	21,20	31,50	667,88
TOTAL DO ITEM 2					12.234,58
3	SUPER-ESTRUTURA				
3.1	LONGARINAS (25 x 25 x 500)cm	m	80,00	123,06	9.845,00
3.2	GUARDA-RODAS (25 x 25 x 500)cm	m	20,00	123,06	2.461,25
3.3	PRANCHETAS DO SOALHO E TRÂNSITO (6 x 20 x 500)cm	un	54,00	23,63	1.275,91
3.4	DESLIZANTES (30 x 30 x 500)cm	m	20,00	177,21	3.544,20
3.5	MONTANTE DO GUARDA-CORPO (8 x 10 x 183)cm	m	43,92	15,75	691,83
3.6	CORRIMÃO DO GUARDA-CORPO (2 x 10 x 500)cm	m	40,00	3,94	157,52
3.7	BALANCINS (25 x 25 x 160)cm	m	43,60	123,06	5.365,53
3.8	ALA	m²	121,20	98,48	11.935,72
TOTAL DO ITEM 3					35.276,95
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	PINTURA	m²	27,00	6,62	178,63
4.2	FERRAGENS	kg	20,00	19,54	390,85
4.3	LIMPEZA	m²	42,00	3,69	155,06
TOTAL DO ITEM 4					724,54
VALOR PARCIAL				R\$	51.557,97
BDI 25,00% (ITEM 2;3 E 4)				R\$	12.059,02
VALOR GLOBAL				R\$	63.616,99

Novo Repartimento-PA, 02 de Maio de 2017


14.475.148/0001-97
 Construtora Globo do Sol Ltda
 Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
 CEP: 68.473-000
 Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429

Ref.: Janeiro / 17

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Data: Janeiro / 17

UNIDADE
m

Ponte estaqueada em madeira de lei

MÃO DE OBRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI 4083	Feitor ou encarregado geral	h	1,0000	13,90	13,90
SINAPI 1213	Carpinteiro	h	9,0000	13,90	125,10
SINAPI 6115	Servente	h	25,0000	8,14	203,50
SINAPI 6117	Ajudante de carpinteiro	h	20,0000	8,14	162,80
Sub Total de Mão de Obra				R\$ 505,30	
Total de Mão de Obra (01)				R\$ 505,30	

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI 3989	Madeira de Lei de 1ª. Qualidade serrada e aparelhada	m³	1,5000	2.000,00	3.000,00
M062	Ferragem para ponte de madeira (parafusos, braçadeiras e chapas)	kg	23,7400	6,00	142,44
SINAPI 5075	Prego de ferro 18x30	kg	4,2350	6,98	29,56
SINAPI 174109	Pintura imunizante para madeira 2 demãos	m²	8,4000	10,33	86,77
Total Materiais (02)				R\$ 3.258,77	

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI C 5843	Trator de pneus de 110 a 126 hp	h	2,5000	209,52	523,80
SINAPI 641	Bate estaca martelo até 3,0t, diesel, 160 hp	h	8,3350	105,77	881,61
Total Equipamentos (03)				R\$ 1.405,41	

14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

[Signature]

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) R\$ 5.169,48
BDI (25,00 %) R\$ 1.292,38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL R\$ 6.461,86



MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 METROS DE PONTE DE MADEIRA

LOCAL: ZONA RURAL - Novo Repartimento-PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		1º QUINZENA	2º QUINZENA	3º QUINZENA	4º QUINZENA	5º QUINZENA	6º QUINZENA	GERAL
								% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,22%
		1.660,95	1.660,95	-	-	-	-	3.321,90
2	INFRA-ESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,04%
		7.646,61	7.646,61	-	-	-	-	15.293,22
3	SUPER-ESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,32%
		22.048,10	22.048,10	-	-	-	-	44.096,19
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%
		452,84	452,84	-	-	-	-	905,68
PORCENTAGEM MENSAL		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL MENSAL DA OBRA		31.808,50	31.808,50	-	-	-	-	63.616,99


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429




PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBJETO: Construção de 6,00 metros de ponte de madeira, Vicinal 2ª Ponte após o Rio Arataú - P A Rio Gelado, na Zona Rural - Município de Novo Repartimento - Pará

Item	Descrição do Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA					
1.1	MOBILIZAÇÃO, desmobilização e instalação de canteiro	un	0,30	4.921,74	1.476,52
1.3	PLACA de obra (1,20 x 1,60)m	m²	1,80	287,01	516,62
TOTAL DO ITEM 1					1.993,14
2 INFRA-ESTRUTURA					
2.1	ESTACAS (30x30xVAR.)cm	m	31,20	177,21	5.528,95
2.2	LINHA d'água (8 x 20 x 460)cm	m	11,04	31,50	347,80
2.3	TRANSVERSINAS (30 x 30 x 500)cm	m	6,00	177,21	1.063,26
2.4	CONTRAVENTAMENTO (8 x 20 x 530)cm	m	12,72	31,50	400,73
TOTAL DO ITEM 2					7.340,75
3 SUPER-ESTRUTURA					
3.1	LONGARINAS (25 x 25 x 500)cm	m	48,00	123,06	5.907,00
3.2	GUARDA-RODAS (25 x 25 x 500)cm	m	12,00	123,06	1.476,75
3.3	PRANCHETAS DO SOALHO E TRÂNSITO (6 x 20 x 500)cm	un	32,40	23,63	765,55
3.4	DESLIZANTES (30 x 30 x 500)cm	m	12,00	177,21	2.126,52
3.5	MONTANTE DO GUARDA-CORPO (8 x 10 x 183)cm	m	26,35	15,75	415,10
3.6	CORRIMÃO DO GUARDA-CORPO (2 x 10 x 500)cm	m	24,00	3,94	94,51
3.7	BALANCINS (25 x 25 x 160)cm	m	26,16	123,06	3.219,32
3.8	ALA	m²	72,72	98,48	7.161,43
TOTAL DO ITEM 3					21.166,17
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	PINTURA	m²	16,20	6,62	107,18
4.2	FERRAGENS	kg	12,00	19,54	234,51
4.3	LIMPEZA	m²	25,20	3,69	93,04
TOTAL DO ITEM 4					434,73
VALOR PARCIAL				R\$	30.934,79
BDI			25,00% (ITEM 2;3 E 4)	R\$	7.235,41
VALOR GLOBAL				R\$	38.170,20

Novo Repartimento-PA, 02 de Maio de 2017


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Quadra 44, nº 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429

Ref.: Janeiro / 17
Data: Janeiro / 17

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Ponte estaqueada em madeira de lei
UNIDADE
m

MÃO DE OBRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI I 4083	Feltor ou encarregado geral	h	1,0000	13,90	13,90
SINAPI I 1213	Carpinteiro	h	9,0000	13,90	125,10
SINAPI I 6115	Servente	h	25,0000	8,14	203,50
SINAPI I 6117	Ajudante de carpinteiro	h	20,0000	8,14	162,80
				Sub Total de Mão de Obra	R\$ 505,30
				Total de Mão de Obra (01)	R\$ 505,30

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI I 3989	Madeira de Lei de 1ª. Qualidade serrada e aparelhada	m³	1,5000	2.000,00	3.000,00
M062	Ferragem para ponte de madeira (parafusos, bracaadeiras e chapas)	kg	23,7400	6,00	142,44
SINAPI I 5075	Prego de ferro 18x30	kg	4,2350	6,98	29,56
SINAPI I 74109	Pintura imunizante para madeira 2 demãos	m²	8,4000	10,33	86,77
				Total Materiais (02)	R\$ 3.258,77

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI C 5843	Trator de pneus de 110 a 126 hp	h	2,5000	209,52	523,80
SINAPI 641	Bate estaca martelo até 3,0t, diesel, 160 hp	h	8,3350	105,77	881,61
				Total Equipamentos (03)	R\$ 1.405,41

14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03)
R\$ 5.169,48
BDI (25,00 %)
R\$ 1.292,38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
R\$ 6.461,86



MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 6 METROS DE PONTE DE MADEIRA

LOCAL: ZONA RURAL - Novo Repartimento-PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL GERAL % (R\$)
		1º QUINZENA	2º QUINZENA	3º QUINZENA	4º QUINZENA	5º QUINZENA	6º QUINZENA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	5,22%
		-	-	-	-	996,57	996,57	1.993,14
2	INFRA-ESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	24,04%
		-	-	-	-	4.587,97	4.587,97	9.175,93
3	SUPER-ESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	69,32%
		-	-	-	-	13.228,86	13.228,86	26.457,72
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	1,42%
		-	-	-	-	271,71	271,71	543,41
PORCENTAGEM MENSAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL MENSAL DA OBRA		-	-	-	-	19.085,10	19.085,10	38.170,20


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBJETO: Construção de 7,00 metros de ponte de madeira, Vicinal Quero Ver - km 4 (Queimada), na Zona Rural - Município de Novo Repartimento - Pará

Item	Descrição do Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA					
1.1	MOBILIZAÇÃO, desmobilização e instalação de canteiro	un	0,35	4.921,74	1.722,61
1.3	PLACA de obra (1,20 x 1,60)m	m²	2,10	287,01	602,72
TOTAL DO ITEM 1					2.325,33
2 INFRA-ESTRUTURA					
2.1	ESTACAS (30x30xVAR.)cm	m	36,40	177,21	6.450,44
2.2	LINHA d'água (8 x 20 x 460)cm	m	12,88	31,50	405,77
2.3	TRANSVERSINAS (30 x 30 x 500)cm	m	7,00	177,21	1.240,47
2.4	CONTRAVENTAMENTO (8 x 20 x 530)cm	m	14,84	31,50	467,52
TOTAL DO ITEM 2					8.564,20
3 SUPER-ESTRUTURA					
3.1	LONGARINAS (25 x 25 x 500)cm	m	56,00	123,06	6.891,50
3.2	GUARDA-RODAS (25 x 25 x 500)cm	m	14,00	123,06	1.722,88
3.3	PRANCHETAS DO SOALHO E TRÂNSITO (6 x 20 x 500)cm	un	37,80	23,63	893,14
3.4	DESLIZANTES (30 x 30 x 500)cm	m	14,00	177,21	2.480,94
3.5	MONTANTE DO GUARDA-CORPO (8 x 10 x 183)cm	m	30,74	15,75	484,28
3.6	CORRIMÃO DO GUARDA-CORPO (2 x 10 x 500)cm	m	28,00	3,94	110,26
3.7	BALANCINS (25 x 25 x 160)cm	m	30,52	123,06	3.755,87
3.8	ALA	m²	84,84	98,48	8.355,00
TOTAL DO ITEM 3					24.693,87
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	PINTURA	m²	18,90	6,62	125,04
4.2	FERRAGENS	kg	14,00	19,54	273,59
4.3	LIMPEZA	m²	29,40	3,69	108,54
TOTAL DO ITEM 4					507,17
VALOR PARCIAL				R\$	36.090,57
BDI 25,00% (ITEM 2;3 E 4)				R\$	8.441,31
VALOR GLOBAL				R\$	44.531,88

Novo Repartimento-PA, 02 de Maio de 2017


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429

Ref.: Janeiro / 17

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Data: Janeiro / 17

Ponte estaqueada em madeira de lei

UNIDADE
m

MÃO DE OBRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI I 4083	Fetor ou encarregado geral	h	1,0000	13,90	13,90
SINAPI I 1213	Carpinteiro	h	9,0000	13,90	125,10
SINAPI I 6115	Servente	h	25,0000	8,14	203,50
SINAPI I 6117	Ajudante de carpinteiro	h	20,0000	8,14	162,80
Sub Total de Mão de Obra					R\$ 505,30
Total de Mão de Obra (01)					R\$ 505,30

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI I 3989	Madeira de Lei de 1ª. Qualidade serrada e aparelhada	m³	1,5000	2.000,00	3.000,00
M062	Ferragem para ponte de madeira (parafusos, bracaadeiras e chapas)	kg	23,7400	6,00	142,44
SINAPI I 5075	Prego de ferro 18x30	kg	4,2350	6,98	29,56
SINAPI I 74109	Pintura imunizante para madeira 2 demãos	m²	8,4000	10,33	86,77
Total Materiais (02)					R\$ 3.258,77

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
SINAPI C 5843	Trator de pneus de 110 a 126 hp	h	2,5000	209,52	523,80
SINAPI 641	Bate estaca martelo até 3,0t. diesel, 160 hp	h	8,3350	105,77	881,61
Total Equipamentos (03)					R\$ 1.405,41


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03)
R\$ 5.169,48


BDI (25,00 %)
R\$ 1.292,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
R\$ 6.461,86



MATOS & MUNIZ LTDA - EPP

CNPJ: 14.475.148/0001-97 - Inscrição Est. 15.351.571-6
Endereço: Rua Sucupira, Qaudra 44, nº. 03 - Bairro Vila Marabá - Novo Repartimento-PA
CEP: 68.473-000 - Telefone: (94) 991982429



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 METROS DE PONTE DE MADEIRA

LOCAL: ZONA RURAL - Novo Repartimento-PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		1º QUINZENA	2º QUINZENA	3º QUINZENA	4º QUINZENA	5º QUINZENA	6º QUINZENA	GERAL
								% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	5,22%
		-	-	-	-	1.162,67	1.162,67	2.325,33
2	INFRA-ESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	24,04%
		-	-	-	-	5.352,63	5.352,63	10.705,26
3	SUPER-ESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	69,32%
		-	-	-	-	15.433,67	15.433,67	30.867,34
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	1,42%
		-	-	-	-	316,98	316,98	633,96
PORCENTAGEM MENSAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL MENSAL DA OBRA		-	-	-	-	22.265,94	22.265,94	44.531,88


14.475.148/0001-97
Construtora Globo do Sol Ltda
Rua Sucupira, Qd. 44, Cs. 03, Vila Marabá
CEP: 68.473-000
Novo Repartimento-PA