



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SEMDURB OPERACIONAL

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SENADOR ALOYSIO DA COSTA CHAVES" - ZONA URBANA - ORIXIMINÁ/PA

LOCAL: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - ORIXIMINÁ - PARÁ

PRAZO: 45 DIAS


**DATA BASE: SEDOP_Abril_2017 /
SEDOP_Setembro_2017 / SINAPI_Março_2017**

DATA: 28/02/2017

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Fonte	Código	Quant.	Valor Unitário	Total
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	Vb	SEDOP	00006	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
01.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M³	SEDOP	030010	8,6	R\$ 33,96	R\$ 292,06
01.04	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento	M³	SEDOP	030011	20,3	R\$ 78,81	R\$ 1.599,84
01.05	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M²	SEDOP	011340	6	R\$ 155,00	R\$ 930,00
	Sub Total 01						R\$ 4.321,90
02.00	FUNDAÇÕES, PILARES E LAJE						
02.01	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M³	SEDOP	040284	8,6	R\$ 1.300,00	R\$ 11.180,00
02.02	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. Branca (PILARES)	M³	SEDOP	050729	2,1	R\$ 1.550,00	R\$ 3.255,00
02.03	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capeamento)	M²	SEDOP	050771	59	R\$ 124,15	R\$ 7.324,85
	Sub Total 02						R\$ 21.759,85
03.00	ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO						
03.01	Alvenaria tijolo de barro a singelo (9X19X29 cm)	M²	SEDOP	060045	129	R\$ 52,00	R\$ 6.708,00
03.02	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M²	SEDOP	110143	278	R\$ 4,58	R\$ 1.273,24
03.03	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M²	SEDOP	110763	278	R\$ 23,50	R\$ 6.533,00
	Sub Total 03						R\$ 14.514,24
04.00	PISO						
04.01	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	M²	SEDOP	130112	59	R\$ 35,00	R\$ 2.065,00
04.02	Cerâmica anti-derrapante	M²	SEDOP	131026	63	R\$ 50,00	R\$ 3.150,00
04.03	Lajota cerâmica - tipo Terragres	M²	SEDOP	130506	23,4	R\$ 85,50	R\$ 2.000,70
	Sub Total 04						R\$ 7.215,70
05.00	COBERTURA						
05.01	Encaibramento e ripamento	M²	SEDOP	070308	79	R\$ 35,80	R\$ 2.828,20
05.02	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	M²	SEDOP	071465	79	R\$ 38,20	R\$ 3.017,80
	Sub Total 05						R\$ 5.846,00
06.00	PINTURA						
06.01	Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M²	SEDOP	151284	258	R\$ 22,00	R\$ 5.676,00
06.02	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	M²	SEDOP	150301	10	R\$ 21,50	R\$ 215,00
	Sub Total 06						R\$ 5.891,00

Assinado
Eng.º Antônio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1

07.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
07.01	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Unid.	SEDOP	170081	21	R\$ 125,00	R\$ 2.625,00	
07.02	Tomada sistema X completa	Unid.	SEDOP	170958	31	R\$ 25,61	R\$ 793,91	
	Sub Total 07						R\$ 3.418,91	
08.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
08.01	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	CJ	SEDOP	190609	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00	
08.02	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	Unid.	SEDOP	190232	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
08.03	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Unid.	SEDOP	180299	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00	
	Sub Total 11						R\$ 2.665,00	
09.00	ESQUADRIAS							
09.01	Porta em madeira lambrizada	M²	SEDOP	090641	13	R\$ 280,00	R\$ 3.640,00	
	Sub Total 12						R\$ 3.640,00	
10.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10.01	Limpeza geral e entrega da obra	M²	SEDOP	270220	56	R\$ 4,42	R\$ 247,52	
	Sub Total 13						R\$ 247,52	
	TOTAL GERAL						R\$ 69.520,12	


 Eugênio G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA 140012024-1



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SENADOR ALOYSIO DA COSTA CHAVES" - ZONA URBANA - ORIXIMINÁ/PA

LOCAL: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - ORIXIMINÁ - PARÁ

PRAZO: 45 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS	PERÍODO 01 30 DIAS	PERÍODO 02 15 DIAS	TOTAIS
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.321,90	100,00%	0,00%	
			4.321,90	-	R\$ 4.321,90
002	FUNDAÇÕES, PILARES E LAJE	21.759,85	100,00%	0,00%	
			21.759,85	-	R\$ 21.759,85
003	ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO	14.514,24	50,00%	50,00%	
			7.257,12	7.257,12	R\$ 14.514,24
004	PISO	7.215,70	30,00%	70,00%	
			2.164,71	5.050,99	R\$ 7.215,70
005	COBERTURA	5.846,00	30,00%	70,00%	
			1.753,80	4.092,20	R\$ 5.846,00
006	PINTURA	5.891,00	50,00%	50,00%	
			2.945,50	2.945,50	R\$ 5.891,00
007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.418,91	35,00%	65,00%	
			1.196,62	2.222,29	R\$ 3.418,91
008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.665,00	0,00%	100,00%	
			-	2.665,00	R\$ 2.665,00
009	ESQUADRIAS	3.640,00	25,00%	75,00%	
			910,00	2.730,00	R\$ 3.640,00
010	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	247,52	50,00%	50,00%	
			123,76	123,76	R\$ 247,52
TOTAL GERAL		R\$ 69.520,12	61,04%	38,96%	69.520,12
TOTAL ACUMULADO			42.433,26	27.086,86	

Aislân Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1