



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL ORÇAMENTO ANALITICO

CONTRATANTE - PREFEITURA DE CASTANHAL

Projeto - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO

SubProjeto - 01-RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO

Obras - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO

DATA: 11/05/2015
SISPL0 F49 SEP0033
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-JAN/15
PAGINA: 1 / 3


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SINAPI-72215	1 PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA A SER RECUPERADA DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA REATERRO APLICADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE O REA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M	46,65	M3	34,93	1.629,48	1,25 %
SINAPI-73802/001		111,12	M2	6,99	776,73	0,60 %
SINAPI-5719		10,00	M3	51,02	510,20	0,39 %
SINAPI-83337		16,46	M3	97,82	1.610,12	1,24 %
TOTAL DO Item						
SINAPI-74138/003	2 BLOCOS DE INCORPORAÇÃO COM A EXTRUTURA EXISTENTE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA ESTRUTURAS PARAFUSO SEM FIM COM PORCA E ARRUELA FIXADO COM SIKADUR ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	5,75	M3	644,98	3.708,64	2,85 %
SEOPPA-50281		9,60	M2	91,65	879,84	0,68 %
900018		96,00	UN	82,92	7.960,32	6,12 %
900020		18,78	KG	13,42	252,02	0,19 %
900019		281,60	KG	16,33	4.598,53	3,54 %
TOTAL DO Item						
					17.399,35	13,39 %
SINAPI-74138/003	3 EXECUÇÃO DE PILARES E VIGAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DANIFICADA CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA ESTRUTURAS	8,76	M3	644,98	5.650,02	4,35 %
SEOPPA-50281		157,20	M2	91,65	14.407,38	11,09 %

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará

Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84

www.castanhal.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL ORÇAMENTO ANALITICO
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE CASTANHAL
 Projeto - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO
 SubProjeto - 01-RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO
 Obra - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO


DATA: 11/05/2015
 SISPLO F49 SEP0033
 MOEDA: REAL
 REF: SINAPI/PA-JAN/15
 PAGINA: 2 / 3

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
900018	PARAFUSO SEM FIM COM PORCA E ARRUELA FIXADO NA ESTRUTURA COM SIKADUR	240,00	UN	82,92	19.900,80	15,31 %
900020	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	130,00	KG	13,42	1.744,60	1,34 %
900019	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	796,00	KG	16,33	12.998,68	10,00 %
TOTAL DO Item					54.701,48	42,08 %

SINAPI-87488	4 REASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE ENCONTRO DE PILARES E VIGAS ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/201	193,50	M2	72,59	14.046,17	10,81 %
TOTAL DO Item					14.046,17	10,81 %

SINAPI-84076	5 REBOCO DE ALVENARIA REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	413,00	M2	27,05	11.171,65	8,60 %
SINAPI-87891	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	387,00	M2	12,37	4.787,19	3,68 %
TOTAL DO Item					15.958,84	12,28 %

SINAPI-84076	6 REBOCO DE PILARES E VIGAS REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	111,12	M2	27,05	3.005,60	2,31 %
SINAPI-87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	111,12	M2	20,82	2.313,52	1,78 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL ORÇAMENTO ANALITICO
CONTRATANTE - PREFEITURA DE CASTANHAL
Projeto - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO
SubProjeto - 01-RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO
Obra - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO

DATA: 11/05/2015
SISPLO F49 SEP0033
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-JAN/15
PAGINA: 3 / 3

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
TOTAL DO Item						
SINAPI-72136	7 PISOS PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	189,00	M2	85,66	16.189,74	12,46 %
TOTAL DO Item						
SEOPPA-250532	8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES BANCO EM CONCRETO C/2 MOD.2, 75X0,4M (DET.12)	8,00	UN	228,65	1.829,20	1,41 %
TOTAL DO Item						
TOTAL DA obra					129.970,63	100,00 %