



**ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fis. 207

CP

**CONSTRUTORA JESUS LTDA ME**



## Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal, Cep 68.743-

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS  
PROPOSTA Nº 001/2014

Fls. 303  
888

### CARTA PROPOSTA

Presidente da Comissão de Licitação  
CONVITE PROCESSO Nº 1/2014-2710001  
ABERTURA: 12/11/2014, as Hora: 09h


**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO BAIRRO DA PRAINHA, ZONA URBANA DE SALINÓPOLIS - PA.**

**TOTAL: R\$ 119.553,62 – CENTO E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS.**

**Prazo de validade desta proposta: 60 dias corridos**  
**Prazo para execução: em 04 meses**

**Declaro está ciente e de acordo com todas as exigências contidas edital e orçamento básico.**

**Castanhal em 12/11/2014.**

  
Eduardo da Silva Espinheiro Júnior  
CPF: 277.653.182-68  
Sócio-Administrador  
CNPJ: 04.241.165/0001-06



888

Parade

ALCAZAR M. DE SALINÓPOLIS  
CNPJ



CNPJ.04.241.165/0001-06

# Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor  
Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495  
Cel. 8123-3325  
End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal, Cep 68.743-000

## OBJETO: CONSTRUÇÃO DA GALERIA DO BAIRRO DA PRAINHA

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                   |                        |                       |                | VALOR DA OBRA                     | R\$ 119.553,62 | DATA: 12/11/2014 |               |                         |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------|
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOL  |                        |                       |                | LOCAL: ZONA URBANA DE SALINÓPOLIS |                |                  |               | PRAZO DA OBRA: 04 MESES |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO PRAINHA |                        |                       |                |                                   |                |                  |               |                         |
| ITEM                                           | ETAPAS/DESCRIÇÃO       | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS   | MÊS 01                            | MÊS 02         | MÊS 03           | MÊS 04        |                         |
| 1                                              | SERVIÇOS PRELIMINARES  | Físico %              | 2,10%          | 100,00%                           |                |                  |               |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 2.507,58   | R\$ 2.507,58                      | R\$ 0,00       |                  | R\$ 0,00      |                         |
| 2                                              | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Físico %              | 1,10%          | 50,00%                            | 50,00%         |                  |               |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 1.309,99   | R\$ 655,00                        | R\$ 655,00     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |                         |
| 3                                              | MOVIMENTO DE TERRA     | Físico %              | 2,22%          | 40,00%                            | 40,00%         | 20,00%           |               |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 2.659,68   | R\$ 1.063,87                      | R\$ 1.063,87   | R\$ 531,94       | R\$ 0,00      |                         |
| 4                                              | FUNDAÇÕES              | Físico %              | 2,75%          | 50,00%                            | 30,00%         | 20,00%           |               |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 3.291,84   | R\$ 1.645,92                      | R\$ 987,55     | R\$ 658,37       | R\$ 0,00      |                         |
| 5                                              | ESTRUTURA              | Físico %              | 34,84%         | 25,00%                            | 25,00%         | 25,00%           | 25,00%        |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 41.656,38  | R\$ 10.414,10                     | R\$ 10.414,10  | R\$ 10.414,10    | R\$ 10.414,10 |                         |
| 6                                              | ALVENARIA              | Físico %              | 14,46%         | 25,00%                            | 25,00%         | 25,00%           | 25,00%        |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 17.282,20  | R\$ 4.320,55                      | R\$ 4.320,55   | R\$ 4.320,55     | R\$ 4.320,55  |                         |
| 7                                              | REVESTIMENTOS          | Físico %              | 19,66%         | 25,00%                            | 25,00%         | 25,00%           | 25,00%        |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 23.503,79  | R\$ 5.875,95                      | R\$ 5.875,95   | R\$ 5.875,95     | R\$ 5.875,95  |                         |
| 8                                              | DRENAGEM               | Físico %              | 22,87%         |                                   | 40,00%         | 40,00%           | 20,00%        |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 27.342,16  | R\$ 0,00                          | R\$ 10.936,86  | R\$ 10.936,86    | R\$ 5.468,43  |                         |
| TOTAL DOS SERVIÇOS                             |                        | Físico %              | 100,00%        | 22,15%                            | 28,65%         | 27,38%           | 21,81%        |                         |
|                                                |                        | Financeiro            | R\$ 119.553,62 | R\$ 26.482,96                     | R\$ 34.253,88  | R\$ 32.737,76    | R\$ 26.079,03 |                         |

2014

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CNPJ.04.241.165/0001-06

**Construtora Jesus Ltda.**

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal, Cep 68.743-000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO BAIRRO DA PRAINHA, ZONA URBANA DE SALINÓPOLIS - PA

| CÓDIGO     | ITEM     | DESCRIÇÃO                                                   | UNID           | QTD   | PR UNIT      | PR TOTAL             |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------------|
| SINAP-SEOP | <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>                               |                |       |              |                      |
| 0.10008    | 1.1      | Limpeza do terreno                                          | M <sup>2</sup> | 684   | R\$ 1,12     | R\$ 766,08           |
| 0.10004    | 1.2      | Placa da obra                                               | M <sup>2</sup> | 6     | R\$ 290,25   | R\$ 1.741,50         |
|            |          | <b>TOTAL DO SUBITEM</b>                                     |                |       |              | <b>R\$ 2.507,58</b>  |
|            | <b>2</b> | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>                              |                |       |              |                      |
| 0.20016    | 2.1      | Demolição manual de alvenaria de tijolo - Galeria existente | M <sup>3</sup> | 26,05 | R\$ 31,44    | R\$ 819,01           |
| 0.20171    | 2.2      | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5km        | M <sup>3</sup> | 42    | R\$ 11,69    | R\$ 490,98           |
|            |          | <b>TOTAL DO SUBITEM</b>                                     |                |       |              | <b>R\$ 1.309,99</b>  |
|            | <b>3</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                  |                |       |              |                      |
| 0.30010    | 3.1      | Escavação manual ate 1.50m de profundidade                  | M <sup>3</sup> | 28,4  | R\$ 27,89    | R\$ 792,08           |
| 55835      | 3.2      | ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE                       | M <sup>3</sup> | 58    | R\$ 32,20    | R\$ 1.867,60         |
|            |          | <b>TOTAL DO SUBITEM</b>                                     |                |       |              | <b>R\$ 2.659,68</b>  |
|            | <b>4</b> | <b>FUNDAÇÕES:</b>                                           |                |       |              |                      |
| 50257      | 4.1      | Lastro Concreto Magro                                       | M <sup>3</sup> | 7,62  | R\$ 432,00   | R\$ 3.291,84         |
|            |          | <b>TOTAL DO SUBITEM</b>                                     |                |       |              | <b>R\$ 3.291,84</b>  |
|            | <b>5</b> | <b>ESTRUTURA:</b>                                           |                |       |              |                      |
| 50034      | 5.1      | CONCRETO SIMPLES                                            | M <sup>3</sup> | 22,5  | R\$ 525,00   | R\$ 11.812,50        |
| 50040      | 5.2      | CONCRETO ARMADO - TAMPAS + PILARES+ cintamento              | M <sup>3</sup> | 19,66 | R\$ 1.518,00 | R\$ 29.843,88        |
|            |          | <b>TOTAL DO SUBITEM</b>                                     |                |       |              | <b>R\$ 41.656,38</b> |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Fls. 233  
CPF

CNPJ.04.241.165/0001-06

**Construtora Jesus Ltda.**

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal, Cep 68.743-000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO BAIRRO DA PRAINHA, ZONA URBANA DE SALINÓPOLIS - PA


| CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO                                                       | UNID | QTD   | PR UNIT      | PR TOTAL              |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-----------------------|
| SINAP-SEOP | 6    | ALVENARIA                                                       |      |       |              |                       |
| 60045      | 6.1  | Alvenaria tijolo de barro a singelo                             | M²   | 375,7 | R\$ 46,00    | R\$ 17.282,20         |
|            |      | <b>TOTAL DO SUBITEM</b>                                         |      |       |              | <b>R\$ 17.282,20</b>  |
|            | 7    | REVESTIMENTOS                                                   |      |       |              |                       |
| 110143     | 7.1  | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3                        | M²   | 751,4 | R\$ 5,98     | R\$ 4.493,37          |
| 110763     | 7.2  | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.                           | M²   | 751,4 | R\$ 25,30    | R\$ 19.010,42         |
|            |      | <b>TOTAL DO SUBITEM</b>                                         |      |       |              | <b>R\$ 23.503,79</b>  |
|            | 8    | DRENAGEM                                                        |      |       |              |                       |
| 73721      | 8.1  | ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO D= 1000 MM                        | M    | 70,18 | R\$ 262,00   | R\$ 18.387,16         |
|            |      | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 1,40X1,40X1,50, INCLUSO TAMPA |      |       |              |                       |
| 74124/005  | 8.2  |                                                                 | M    | 3     | R\$ 2.985,00 | R\$ 8.955,00          |
|            |      | <b>TOTAL DO SUBITEM</b>                                         |      |       |              | <b>R\$ 27.342,16</b>  |
|            |      | <b>VALOR GLOBAL C/ BDI</b>                                      |      |       |              | <b>R\$ 119.553,62</b> |

Eduardo da Silva Espinheiro Júnior

CPF: 277.653.182-68

Socio-Administrador

CNPJ: 04.241.165/0001-06



CNPJ.04.241.165/0001-06

## Construtora Jesus Ltda.


**Construindo uma Castanhal Melhor**

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal, Cep 68.743-000

|                                        |                                             |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| ÓRGÃO                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS         |          |
| SETOR:                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS               |          |
| OBRA :                                 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO PRAINHA     |          |
| RESPONSÁVEL:                           | PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES               |          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. |                                             |          |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL              |                                             |          |
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO                                   | TAXA (%) |
| 1.1                                    | MÃO DE OBRA                                 | 3,50     |
| 1.2                                    | TRANSPORTES                                 | 1,55     |
| 1.3                                    | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL | 1,05     |
| 1.4                                    | DESPESAS DIVERSAS                           | 0,94     |
|                                        | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL              | 7,04     |
| 2 - DESPESAS FISCAIS                   |                                             |          |
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO                                   | TAXA (%) |
| 2.1                                    | ISS                                         | 5,00     |
| 2.2                                    | COFINS                                      | 3,00     |
| 2.3                                    | PIS                                         | 0,65     |
|                                        | TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS                  | 8,65     |
| 3 - DIVERSOS                           |                                             |          |
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO                                   | TAXA (%) |
| 3.1                                    | BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)              | 6,84     |
| 3.2                                    | DESPESAS FINANCEIRAS                        | 0,90     |
| 3.3                                    | SEGURO OBRIGATÓRIO                          | 0,40     |
| 3.4                                    | RISCOS E EVENTUAIS                          | 1,10     |
|                                        | TOTAL DIVERSOS                              | 9,24     |
|                                        | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)   | 28,09%   |

  
 Paulo da Silva Espinheiro Júnior  
 CPF: 277.653.182-68  
 Sócio-Administrador  
 CNPJ: 04.241.165/0001-06

888

lauro