

II		PRÉDIO PRINCIPAL (1 UNIDADE)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 96.621,01
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	442,85	3,47	1.537,13	
1.2	010003	Tapume com chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	m²	726,84	67,38	48.973,75	
1.3	010786	Aluguel de andaime metálico	m²/mês	3.084,29	14,95	46.110,13	
02		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:					R\$ 138.738,30
2.1	SER-219R2	Demolição do Prédio existente (Bloco 01)	m²	105,67	130,00	13.737,10	
2.2	SER-301R2	Demolicões de equipamentos /barracas/ pontos de venda existentes	m3	450,00	33,29	14.981,85	
2.3	020019	Retirada de reboco - Pilares	m²	72,00	3,33	239,61	
2.4	020858	Retirada de telha de aço termoacustica sem aproveitamento	m²	4.978,55	6,99	34.819,97	
2.5	020023	Demolição de piso korodur, inclusive camada regularizadora	m²	3.764,10	7,57	28.479,18	
2.6	020756	Demolição de laje de piso em concreto armado para rede de infra-estrutura	m³	56,46	409,08	23.096,88	
2.7	020737	Apicoamento de reboco	m²	72,00	1,95	140,40	
2.8	020174	Retirada de entulho manualmente, incluindo caixa coletora	m³	376,41	61,75	23.243,31	
03		MOVIMENTO DE TERRA:					R\$ 19.314,98
3.1	030010	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	72,00	29,25	2.106,00	
3.2	030011	Aterro com material fora da obra, incluindo apiloamento	m³	200,00	74,02	14.804,40	
3.3	030254	Reaterro compactado	m³	72,00	33,40	2.404,58	
04		INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS:					R\$ 404.510,03
4.1	050257	Lastro de concreto magro com seixo	m³	2,00	457,48	914,96	
4.2	050740	Concreto com seixo FCK=25MPA, incluindo preparo e lançamento	m³	18,00	618,46	11.132,31	
4.3	050038	Armação para concreto	kg	11.106,00	7,31	81.140,43	
4.4	050036	Forma com madeira branca	m²	124,00	70,24	8.709,63	
4.5	050037	Desforma	m²	124,00	2,93	362,70	
4.6	041473	Estaca raiz - 25cm	m	1.500,00	201,50	302.250,00	
05		SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE:					R\$ 222.029,43
5.1	050740	Concreto com seixo FCK=25MPA, incluindo preparo e lançamento	m³	98,00	618,46	60.609,27	
5.2	050038	Armação para concreto	kg	12.110,00	7,31	88.475,66	
5.3	050036	Forma com madeira branca	m²	997,00	70,24	70.028,28	
5.4	050037	Desforma	m²	997,00	2,93	2.916,22	
06		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 130.550,94
6.1	SER-262R2	Painel pré-fabricado de alumínio tipo Alurevest (ALCOA)- Estruturado (Empena)	m²	557,91	234,00	130.550,94	
07		COBERTURA:					R\$ 589.908,97
7.1	070054	Recuperação da estrutura metálica para telha de aço galvanizado, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	880,00	39,64	34.880,56	
7.2	071360	Estrutura metálica para telha de aço galvanizado, incluindo pintura anti-corrosiva	kg	24.004,36	12,60	302.382,92	
7.3	071465	Telha em aço zincado modelo LR-17 PERFILOR	m²	6.013,64	39,69	238.675,35	
7.4	071466	Cumeeira em aço galvanizado	m	150,40	38,71	5.822,58	
7.5	070294	Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m	m	176,00	46,29	8.147,56	
08		IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:					R\$ 79.827,57
8.1	080676	Aplicação de Carbolástico sobre concreto (2 demãos) ,sobre piso (recapeamento) incluso caixas e ralos	m²	4.053,19	19,70	79.827,57	
09		ESQUADRIAS:					R\$ 376.305,02
9.1	090069	Janela circular de ferro tipo basculante e vidro transparente e=3mm com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	63,59	270,40	17.194,73	
9.2	090069	Janela de ferro tipo basculante e vidro transparente e=3mm com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	37,08	270,40	10.026,43	
9.3	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	963,91	362,15	349.083,86	
10		REVESTIMENTOS:					R\$ 5.603,44
10.1	110143	Chapisco	m²	100,44	6,96	698,56	
10.2	110763	Reboco interno	m²	172,44	28,44	4.904,88	
11		PISOS:					R\$ 783.061,36
11.1	050681	Recomposição de laje de piso existente em concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca esp=20cm - (base 10% da área)	m³	56,46	1949,27	110.055,89	
11.2	050258	Recapeamento em concreto leve de verniculita expandida Fck= 15 MPA, incluindo preparo e lançamento sobre a laje existente e=15cm	m³	564,00	559,88	315.774,57	
11.3	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	4.066,79	87,84	357.230,90	
12		PINTURAS:					R\$ 267.148,97
12.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	172,44	30,81	5.312,87	
12.2	150302	Esmalte sobre ferro superfície lisa - Porta de enrolar	m²	1.927,82	23,53	45.361,60	
12.3	150491	Esmalte sobre grade de ferro - Fechamento e esquadria	m²	591,63	32,77	19.389,48	
12.4	150491	Esmalte sobre estrutura metalica da cobertura	m²	6.013,64	32,77	197.085,02	
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 17.797,01
13.1	130233	Cimentado liso com junta plástica - Rampa	m²	32,40	39,17	1.269,07	

V		CONSTRUÇÃO DEPÓSITO FARINHA / DIVERSOS E SESAN (1 UNIDADE)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL

PREFEITURA DE							
BELEM							
LEIS SOCIAIS HORISTA 98,82%							
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 55,07%							
BDI 30% SERVIÇOS							
BDI 15% EQUIPAMENTOS							
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 218,18
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	62,86	3,47	218,18	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 6.864,23
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	169,89	40,40	6.864,23	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 6.614,66
3.1	091380	Porta em alumínio anodizado natural e veneziana com ferragens (instalado)	m²	5,67	546,01	3.095,89	
3.2	091376	Janela de correr em alumínio anodizado natural e vidro incolor 3mm com ferragens (instalado)	m²	4,80	480,04	2.304,18	
3.3	090071	Grade de ferro 1/2" incluindo pintura anti-corrosiva	m²	5,72	212,34	1.214,59	
04		REVESTIMENTOS:					R\$ 12.814,11
4.1	110143	Chapisco	m²	339,78	6,96	2.363,16	
4.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	169,89	33,07	5.618,60	
4.3	110763	Reboco interno	m²	169,89	28,44	4.832,35	
05		SOLEIRAS:					R\$ 1.523,54
5.1	120688	Rodapé de alta resistência, incluindo polimento	m	54,63	10,30	562,47	
5.2	120733	Soleira em granito polido granito cinza andorinha, com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	0,57	612,16	348,92	
5.3	120733	Peitoril em granito polido granito cinza andorinha, com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	1,00	612,16	612,15	
06		PISOS:					R\$ 8.609,80
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	62,86	49,13	3.088,12	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	62,86	87,84	5.521,68	
07		FORRO:					R\$ 5.037,91
7.1	140240	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	62,86	80,15	5.037,91	
08		PINTURAS:					R\$ 11.031,00
8.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	339,78	30,81	10.468,62	
8.2	150491	Esmalte sobre grade de ferro - superfície aparelhada	m²	17,16	32,77	562,38	
09		LIMPEZA FINAL:					R\$ 245,15
9.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	62,86	3,90	245,15	
TOTAL DO DEPÓSITO DE FARINHA / DIVERSOS E SESAN						52.958,58	R\$ 52.958,58

VI		CONSTRUÇÃO DA GUARITA (1 UNIDADE)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 41,30
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	11,90	3,47	41,30	
02		MOVIMENTO DE TERRA:					R\$ 440,43
2.2	030011	Aterro com material fora da obra, incluindo apiloamento	m³	5,95	74,02	440,43	
03		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 779,39
3.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	19,29	40,40	779,39	
04		COBERTURA:					R\$ 10.304,57
4.1	071360	Estrutura metálica para telha de aço galvanizado, incluindo pintura anti-corrosiva	kg	654,84	12,60	8.249,01	
4.2	071465	Telha em aço galvanizado tipo PERFILOR ou similar	m²	36,38	39,69	1.443,88	
4.3	071466	Cumeeira em aço galvanizado	m	15,80	38,71	611,68	
05		ESQUADRIAS:					R\$ 8.192,48
5.1	091379	Porta em vidro temperado incolor e=8mm com ferragens (instalado) - conforme especificações	m²	1,47	607,28	892,70	
5.2	091512	Janela de correr em vidro temperado incolor de 8mm com ferragens (instalado) - conforme especificações	m²	16,51	442,14	7.299,78	
06		REVESTIMENTOS:					R\$ 1.454,95
6.1	110143	Chapisco	m²	38,58	6,96	268,32	
6.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	19,29	33,07	637,95	
6.3	110763	Reboco interno	m²	19,29	28,44	548,68	
07		SOLEIRAS:					R\$ 602,91
7.1	120688	Rodapé de alta resistência, incluindo polimento	m	11,90	10,30	122,52	
7.2	120733	Soleira em granito polido granito cinza andorinha, com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	0,15	612,16	91,82	
7.3	SER-303R2	Peitoril em madeira de lei envernizado	m²	2,24	173,47	388,57	
08		PISOS:					R\$ 2.606,51
8.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	11,90	49,13	584,61	
8.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	11,90	87,84	1.045,30	
8.3	130492	Calçada incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca	m²	11,62	84,05	976,60	
09		FORRO:					R\$ 1.069,75
9.1	SER-304R2	Lambril de régua de PVC L=20cm com isolamento termico em lâ de vidro, sob estrutura em metalon	m²	11,59	92,30	1.069,75	
10		PINTURAS:					R\$ 2.625,13
10.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	38,58	30,81	1.188,64	
10.2	150302	Esmalte sobre ferro - Pilar de ferro	m²	7,56	23,53	177,88	
10.3	150491	Esmalte sobre estrutura metalica da cobertura	m²	36,38	32,77	1.192,28	
10.4	150606	Verniz poliuretano sobre madeira (peitoril)	m²	4,48	14,81	66,33	
11		LIMPEZA FINAL:					R\$ 91,72
11.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	23,52	3,90	91,72	
TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA GUARITA						28.209,14	R\$ 28.209,14

VII		URBANIZAÇÃO					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 6.450,40
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	1.858,37	3,47	6.450,40	
02		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:					R\$ 70.795,33
2.1	020020	Demolicões de barracas em madeira	m²	1.662,50	4,16	6.916,00	
2.2	020016	Demolição manual de alvenaria de tijolo - (Muro existente)	m³	115,55	33,29	3.847,00	
2.3	020841	Demolição de piso Blockret com aproveitamento	m²	4.513,33	6,97	31.448,88	
2.4	020174	Retirada de entulho manualmente, incluindo caixa coletora	m³	462,89	61,75	28.583,45	
03		PISOS:					R\$ 384.355,46
3.1	130112	Concreto simples com seixo e=5cm	m²	200,55	45,44	9.111,98	
3.2	050681	Concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca	m³	6,64	1949,27	12.948,03	
3.3	260698	Reassentamento de blokret, incluindo areia e rejuntamento - 70%	m²	3.159,33	28,22	89.165,77	
3.4	260662	Blokret sextavado e=10cm, incluindo colchao de areia e rejuntamento	m²	1.354,00	91,30	123.618,84	
3.5	260728	Bloco de concreto intertravado e=9cm, incluindo colchao de areia e rejuntamento	m²	1.093,30	86,49	94.558,42	
3.6	SER-305R2	Colchão de areia e=50 cm	m²	371,80	33,93	12.615,17	

PREFEITURA DE BELEM							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM							
ORÇAMENTO SINTETICO							
COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DO JURUNAS							
LEIS SOCIAIS HORISTA 98,82%							
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 55,07%							
BDI 30% SERVIÇOS							
BDI 15% EQUIPAMENTOS							
3.7	260168	Plantio de grama, incluindo terra preta	m²	1.680,45	25,19	42.337,25	
04		PINTURAS:					R\$ 45.194,83
4.1	150491	Esmalte sobre esquadrias de ferro	m²	1.358,42	32,77	44.519,49	
4.2	150207	Acrílica sobre piso demarcação de vagas	m²	57,53	11,74	675,34	
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 714.399,33
5.1	SER-306R2	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=0,60m)	un	1,00	261969,21	261.969,21	
5.2	260651	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=0,50m) - Quadra de areia	m	46,20	218,52	10.095,48	
5.3	090822	Portão de ferro em metalom , incluindo pintura anti-corrosiva com ferragens	m²	15,00	293,67	4.405,05	
5.4	090822	Portão de ferro de correr em metalom , incluindo pintura anti-corrosiva com ferragens	m²	68,40	293,67	20.087,02	
5.5	090623	Portão tubo/tela arame galvanizado com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	3,78	508,42	1.921,81	
5.6	090825	Gradil de ferro em metalom, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	1.059,02	277,34	293.710,72	
5.7	240244	Alambrado para quadra em tubo ferro e tela de arame galvanizado-12 # 2"	m²	212,22	281,83	59.809,32	
5.8	260519	Meio-fio em concreto - sem lâmina d'água	m	1.055,96	25,53	26.960,77	
5.9	SER-307R2	Banco em concreto 2,00x0,4m	un	20,00	174,06	3.481,16	
5.10	SER-308R2	Banco em concreto 10,67x0,4m	un	2,00	928,60	1.857,20	
5.11	SER-217R2	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado Ø 3" com pintura automotiva - conforme detalhe	un	90,00	158,80	14.291,55	
5.12	SER-309R2	Trave em tubo de ferro galvanizado Ø 3" com acabamento em pintura esmalte, incluindo rede de nylon malha 10x10cm - conforme detalhe	cj	1,00	2589,83	2.589,83	
5.13	SER-310R2	Escorregador de ESTRUTURA em tubo de ferro galvanizado Ø 3", com acabamento em pintura esmalte, sobre base de concreto	un	1,00	1500,00	1.500,00	
5.14	SER-311R2	Gangorra em madeira de lei pintado sobre base de concreto com 3 modulos	un	1,00	900,00	900,00	
5.15	SER-312R2	Barras horizontais em tubo de ferro galvanizado Ø ", com acabamento em pintura esmalte, sobre base de concreto	un	1,00	600,00	600,00	
5.16	SER-313R2	Mesa de dominó em concreto	un	2,00	400,00	800,00	
5.17	251511	Lixeira em madeira com estrutura tubular em aço	un	19,00	283,22	5.381,14	
5.18	260188	Mastro em ferro galvanizado sobre base de concreto	cj	1,00	1492,48	1.492,47	
5.19	241317	Placa de inauguração em acrílico com letras em baixo relevo - Padrão PMB	un	1,00	2546,61	2.546,60	
06		LIMPEZA FINAL:					R\$ 24.123,92
6.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	6.185,62	3,90	24.123,92	
TOTAL DA URBANIZAÇÃO						1.273.620,13	R\$ 1.273.620,13

VIII		CONSTRUÇÃO DO BOX DE AÇAI (2 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 60,95
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	17,56	3,47	60,95	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 1.955,55
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	48,40	40,40	1.955,55	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 4.796,46
3.1	091379	Porta em vidro temperado com ferragens - (instalada)	m²	3,36	607,28	2.040,46	
3.2	091376	Painel em vidro temperado 10mm com abertura - com ferragem (ver detalhe)	m²	3,42	581,44	1.988,51	
3.3	091376	Painel em vidro temperado 10mm com porta de abrir - com ferragem (ver detalhe)	m²	1,32	581,44	767,49	
04		REVESTIMENTOS:					R\$ 6.732,42
4.1	110143	Chapisco	m²	96,80	6,96	673,24	
4.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	48,40	33,07	1.600,68	
4.3	110762	Emboço	m²	48,40	24,49	1.185,41	
4.4	110644	Cerâmica 20x20cm	m²	48,40	67,63	3.273,09	
05		PISOS:					R\$ 2.482,45
5.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	17,56	49,13	862,67	
5.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora (piso + tampo da bancada)	m²	18,44	87,84	1.619,78	
06		FORRO:					R\$ 1.620,78
6.1	SER-304R2	Lambril de régua de PVC L=20cm com isolamento termico em lã de vidro, sob estrutura em metalon	m²	17,56	92,30	1.620,78	
07		PINTURAS:					R\$ 3.057,91
7.1	150126	Epoxi com massa e selador	m²	48,40	63,18	3.057,91	
08		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 11.799,06
8.1	050039	Bancada com tampo em concreto armado	m³	0,04	478,82	21,06	
8.2	SER-314R2	Bancada com tampo, testeira e rodabanca em granito com 01 cuba, torneira, sifão e válvula	un	2,00	624,00	1.248,00	
8.3	SER-315R2	Bancada de preparo com concreto armado com tampo em aço inox, colunas em alvenaria, prateleiras em concreto revestida com cerâmica e porta de alumínio natural com veneziana - ver detalhe	un	2,00	2405,00	4.810,00	
8.4	SER-316R2	Bancada em aço inox com 2 tanques em concreto armado com revestimento interno em aço inox, acabamento interno com lajotas com porta de abrir em aluminiuo com veneziana, incluindo torneiras, sifões e valvulas	un	2,00	2860,00	5.720,00	
09		LIMPEZA FINAL:					R\$ 68,48
9.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	17,56	3,90	68,48	
		CONSTRUÇÃO DO BOX DE AÇAI (2 UNIDADES)				32.574,06	R\$ 32.574,06
		CONSTRUÇÃO DO BOX DE AÇAI (1 UNIDADE)				16.287,03	R\$ 16.287,03

IX		CONSTRUÇÃO DO BOX DE HORTIFRUTI TIPO 01 (104 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 631,72
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	182,00	3,47	631,72	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 128.542,91
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	352,56	40,40	14.244,83	
2.2	SER-317R2	Fechamento em estrutura tubular com tela metálica soldada quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	330,72	286,00	94.585,92	
2.3	SER-318R2	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	84,24	234,00	19.712,16	
03		COBERTURA:					R\$ 52.052,00
3.1	SER-317R2	Fechamento em estrutura tubular com tela metálica soldada quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	182,00	286,00	52.052,00	
04		ESQUADRIAS:					R\$ 306.608,09
4.1	090064	Porta de madeira de lei com caixilho e com furo para ventilação	m²	113,36	395,86	44.875,02	
4.2	090623	Porta tubo/tela arame galvanizada com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva (tipo guilhotina)	m²	514,80	508,42	261.733,07	

PREFEITURA DE							
BELEM							
LEIS SOCIAIS HORISTA 98,82%							
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 55,07%							
BDI 30% SERVIÇOS							
BDI 15% EQUIPAMENTOS							
05		FERRAGENS:					R\$ 9.382,88
5.1	100817	Fechadura para porta externa	m²	104,00	90,22	9.382,88	
06		REVESTIMENTOS:					R\$ 33.034,79
6.1	110143	Chapisco	m²	887,12	6,96	6.169,91	
6.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	352,56	33,07	11.659,86	
6.3	110763	Reboco interno	m²	534,56	28,44	15.205,02	
07		PISOS:					R\$ 40.915,23
7.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	182,00	49,13	8.941,11	
7.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora (piso + tampo da bancada)	m²	364,00	87,84	31.974,12	
08		PINTURAS:					R\$ 58.831,08
8.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	887,12	30,81	27.332,16	
8.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	226,72	14,81	3.357,04	
8.3	150302	Esmalte sobre ferro	m²	1.196,00	23,53	28.141,88	
09		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 94.331,90
9.1	050039	Bancada com tampo em concreto armado	m³	9,36	1917,08	17.943,90	
9.2	SER-319R2	Bancada com tampo de granito com uma cuba em aço inox, colunas em alvenaria com acabamento incluindo torneira sifão e valvula	und	104,00	734,50	76.388,00	
10		LIMPEZA FINAL:					R\$ 709,80
10.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	182,00	3,90	709,80	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE HORTIFRUITI (104 UNIDADES)						725.040,40	R\$ 725.040,40
CONSTRUÇÃO DO BOX DE HORTIFRUITI (1 UNIDADE)						6.971,54	R\$ 6.971,54

XI		CONSTRUÇÃO DO BOX DE AVES - (7 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 97,18
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	28,00	3,47	97,18	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 2.701,00
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	66,85	40,40	2.701,00	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 1.496,36
3.1	090064	Esquadria de madeira de lei e=3cm com caixilho	m²	3,78	395,86	1.496,36	
04		FERRAGENS:					R\$ 631,54
4.1	100817	Fechadura para porta externa	cj	7,00	90,22	631,54	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 10.568,18
5.1	110143	Chapisco	m²	138,11	6,96	960,55	
5.2	110762	Emboço	m²	66,85	24,49	1.637,29	
5.3	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	66,85	33,07	2.210,86	
5.4	110763	Reboco interno	m²	4,41	28,44	125,43	
5.5	110581	Cerâmica 10x10cm	m²	66,85	84,28	5.634,05	
06		PEITORIL					R\$ 450,77
6.1	SER-320R2	Peitoril em peças pré-moldadas de concreto	m²	9,03	49,92	450,77	
07		PISOS:					R\$ 4.222,47
7.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	28,00	49,13	1.375,55	
7.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora (piso + tampo da bancada)	m²	32,41	87,84	2.846,92	
08		PINTURAS:					R\$ 111,94
8.1	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	7,56	14,81	111,94	
09		APARELHOS, LOUÇAS E METAIS:					R\$ 4.151,58
9.1	190232	Lavatorio de louça sem coluna com torneira,sifao e valvula.	un	7,00	342,71	2.398,94	
9.2	190849	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - Fixa	un	7,00	55,99	391,93	
9.3	190795	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	7,00	119,52	836,65	
9.4	250109	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	un	7,00	74,87	524,06	
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 536,78
10.2	050039	Bancada com tampo em concreto armado	m³	0,28	1917,08	536,78	
11		LIMPEZA FINAL:					R\$ 109,20
11.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	28,00	3,90	109,20	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE AVES - (7 UNIDADES)						25.077,00	R\$ 25.077,00
CONSTRUÇÃO DO BOX DE AVES - (1 UNIDADE)						3.582,43	R\$ 3.582,43

XII		CONSTRUÇÃO DO BOX DE FARINHA - (44 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 271,84
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	78,32	3,47	271,84	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 9.418,43
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	169,40	40,40	6.844,43	
2.2	SER-318R2	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	11,00	234,00	2.574,00	
03		REVESTIMENTOS:					R\$ 13.213,26
3.1	110143	Chapisco	m²	351,12	6,96	2.442,03	
3.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	169,40	33,07	5.602,39	
3.3	110763	Reboco interno	m²	181,72	28,44	5.168,84	
04		PEITORIL					R\$ 1.669,32
4.1	SER-320R2	Peitoril em peças pré-moldadas de concreto	m²	33,44	49,92	1.669,32	
05		PISOS:					R\$ 12.659,82
5.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	78,32	49,13	3.847,62	
5.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora (piso + tampo da bancada)	m²	100,32	87,84	8.812,20	
06		PINTURAS:					R\$ 11.539,00
6.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	351,12	30,81	10.818,00	
6.2	150491	Esmalte sobre grade de ferro (superfície aparelhada)	m²	22,00	32,77	721,00	
07		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 32.188,86
7.1	SER-321R2	Tubo em ferro galvanizado 3/4", incluindo pintura anti corrosiva e esmalte	m	191,40	92,20	17.646,31	
7.2	SER-322R2	Gancho em ferro galvanizado, incluindo pintura anti corrosiva e esmalte	un	308,00	39,00	12.012,00	
7.3	050039	Bancada com tampo em concreto armado	m³	1,32	1917,08	2.530,55	
08		LIMPEZA FINAL:					R\$ 305,44
8.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	78,32	3,90	305,44	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE FARINHA - (44 UNIDADES)						81.265,97	R\$ 81.265,97
CONSTRUÇÃO DO BOX DE FARINHA - (1 UNIDADES)						1.846,95	R\$ 1.846,95

XIII		CONSTRUÇÃO DO BOX INDUSTRIALIZADO - (84 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL

PREFEITURA DE							
BELEM							
LEIS SOCIAIS HORISTA 98,82%							
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 55,07%							
BDI 30% SERVIÇOS							
BDI 15% EQUIPAMENTOS							
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 518,98
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	149,52	3,47	518,98	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 32.989,05
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	816,48	40,40	32.989,05	
03		COBERTURA:					R\$ 26.371,79
3.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	168,00	39,64	6.659,01	
3.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	168,00	81,59	13.706,78	
3.3	SER-317R2	Fechamento em estrutura tubular com tela metálica soldada quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	21,00	286,00	6.006,00	
04		ESQUADRIAS:					R\$ 117.391,72
4.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	294,84	362,15	106.777,48	
4.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	45,36	234,00	10.614,24	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 61.583,80
5.1	110143	Chapisco	m²	1.632,96	6,96	11.357,23	
5.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	816,48	33,07	27.002,62	
3.3	110763	Reboco interno	m²	816,48	28,44	23.223,95	
06		PISOS:					R\$ 20.479,44
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	149,52	49,13	7.345,46	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	149,52	87,84	13.133,98	
07		PINTURAS:					R\$ 71.984,68
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	1.632,96	30,81	50.311,49	
7.2	150491	Esmalte sobre grade de ferro (superfície aparelhada)	m²	21,00	32,77	688,23	
7.3	150302	Esmalte sobre ferro (superfície lisa)	m²	680,40	23,53	16.009,81	
7.4	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	336,00	14,81	4.975,15	
08		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 853,94
8.1	080300	Imunização para madeira com carbolineum	m²	168,00	5,08	853,94	
09		LIMPEZA FINAL:					R\$ 583,12
9.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	149,52	3,90	583,12	
CONSTRUÇÃO DO BOX INDUSTRIALIZADO - (84 UNIDADES)						332.756,52	R\$ 332.756,52
CONSTRUÇÃO DO BOX INDUSTRIALIZADO - (1 UNIDADE)						3.961,39	R\$ 3.961,39

XIV		CONSTRUÇÃO DO BOX DESCARTAVEIS (1 UNIDADE)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 6,17
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	1,78	3,47	6,17	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 392,72
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	9,72	40,40	392,72	
03		COBERTURA:					R\$ 313,94
3.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	2,00	39,64	79,27	
3.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	2,00	81,59	163,17	
3.3	SER-317R2	Fechamento em estrutura tubular com tela metálica soldada quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	0,25	286,00	71,50	
04		ESQUADRIAS:					R\$ 1.397,52
4.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	3,51	362,15	1.271,16	
4.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	0,54	234,00	126,36	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 733,12
5.1	110143	Chapisco	m²	19,44	6,96	135,20	
5.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	9,72	33,07	321,45	
5.3	110763	Reboco interno	m²	9,72	28,44	276,47	
06		PISOS:					R\$ 243,79
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	1,78	49,13	87,44	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	1,78	87,84	156,35	
07		PINTURAS:					R\$ 856,94
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	19,44	30,81	598,94	
7.2	150491	Esmalte sobre grade de ferro (superfície aparelhada)	m²	0,25	32,77	8,19	
7.3	150302	Esmalte sobre ferro (superfície lisa)	m²	8,10	23,53	190,59	
7.4	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	4,00	14,81	59,22	
08		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 10,16
8.1	080300	Imunização para madeira com carbolineum	m²	2,00	5,08	10,16	
09		LIMPEZA FINAL:					R\$ 6,94
9.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1,78	3,90	6,94	
CONSTRUÇÃO DO BOX DESCARTAVEIS (1 UNIDADE)						3.961,30	R\$ 3.961,30

XV		CONSTRUÇÃO DO BOX DE MERCEÁRIA (10 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 140,22
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	40,40	3,47	140,22	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 6.852,51
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	169,60	40,40	6.852,51	
03		COBERTURA:					R\$ 5.258,23
3.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	30,40	39,64	1.204,96	
3.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	30,40	81,59	2.480,27	
3.3	SER-317R2	Fechamento em estrutura tubular com tela metálica soldada quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	5,50	286,00	1.573,00	
04		ESQUADRIAS:					R\$ 15.277,11
4.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	31,50	362,15	11.407,85	
4.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	7,40	234,00	1.731,60	
2.3	090064	Esquadria de madeira de lei e=3cm com caixilho	m²	5,40	395,86	2.137,66	
05		FERRAGENS:					R\$ 902,20
5.1	100817	Fechadura para porta externa	und	10,00	90,22	902,20	
06		REVESTIMENTOS:					R\$ 13.015,25
6.1	110143	Chapisco	m²	345,50	6,96	2.402,95	
6.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	169,60	33,07	5.609,01	
6.3	110763	Reboco interno	m²	175,90	28,44	5.003,29	
07		PISOS:					R\$ 6.086,90
7.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	40,40	49,13	1.984,73	

7.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora (piso + tampo da bancada)	m²	46,70	87,84	4.102,17	
08		PINTURAS:					R\$ 14.384,17
8.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	345,50	30,81	10.644,85	
8.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	71,60	14,81	1.060,18	
8.3	150302	Esmalte sobre ferro (superfície lisa)	m²	5,50	23,53	129,41	
8.4	150491	Esmalte sobre grade de ferro (superfície aparelhada)	m²	77,80	32,77	2.549,73	
09		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 6.078,36
9.1	080300	Imunização para madeira com carbolineum	m²	30,40	5,08	154,52	
9.2	SER-323R2	Bancada com tampo em concreto armado e porta de madeira envernizada	un	10,00	592,38	5.923,84	
10		LIMPEZA FINAL:					R\$ 157,56
10.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	40,40	3,90	157,56	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE MERCEÁRIA (10 UNIDADES)						68.152,51	R\$ 68.152,51
CONSTRUÇÃO DO BOX DE MERCEÁRIA (1 UNIDADE)						6.815,25	R\$ 6.815,25

XVII		CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARNE+VISCERAS (36 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 558,55
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	160,92	3,47	558,55	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 23.403,61
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	579,24	40,40	23.403,61	
03		COBERTURA:					R\$ 34.473,11
3.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	199,44	39,64	7.905,20	
3.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	199,44	81,59	16.271,91	
3.3	SER-317R2	Fechamento em estrutura tubular com tela metálica soldada quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	36,00	286,00	10.296,00	
04		ESQUADRIAS:					R\$ 68.944,34
4.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	173,16	362,15	62.710,58	
4.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	26,64	234,00	6.233,76	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 80.572,26
5.1	110143	Chapisco	m²	1.158,48	6,96	8.057,22	
5.2	110762	Emboço	m²	579,24	24,49	14.186,74	
5.3	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	579,24	33,07	19.156,62	
5.4	110644	Cerâmica 20x20cm		579,24	67,63	39.171,68	
06		PISOS:					R\$ 22.040,88
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	160,92	49,13	7.905,51	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	160,92	87,84	14.135,37	
07		PINTURAS:					R\$ 40.154,53
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	579,24	30,81	17.846,38	
7.2	150210	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	398,88	20,14	8.032,24	
7.3	150491	Esmalte sobre grade de ferro (superfície aparelhada)	m²	435,60	32,77	14.275,91	
08		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 23.477,75
8.1	080300	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	199,44	5,08	1.013,75	
8.2	SER-314R2	Bancada com tampo, rodabanca e testeira em granito com 01 cuba em aço inox com torneira, sifão e válvula - 1,00m	un	36,00	624,00	22.464,00	
09		LIMPEZA FINAL:					R\$ 627,58
9.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	160,92	3,90	627,58	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARNE+VISCERAS (36 UNIDADES)						294.252,61	R\$ 294.252,61
CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARNE+VISCERAS (1 UNIDADE)						8.173,68	R\$ 8.173,68

XX		CONSTRUÇÃO DO BOX DE REFEIÇÃO TIPO A (16 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 249,35
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	71,84	3,47	249,35	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 7.311,50
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	180,96	40,40	7.311,50	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 3.483,59
3.1	090064	Esquadria de madeira de lei e=3cm com caixilho	m²	8,80	395,86	3.483,59	
04		FERRAGENS:					R\$ 1.443,52
4.1	100817	Fechadura para porta externa	cj	16,00	90,22	1.443,52	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 25.171,52
5.1	110143	Chapisco	m²	361,92	6,96	2.517,15	
5.2	110762	Emboço	m²	180,96	24,49	4.432,07	
5.3	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	180,96	33,07	5.984,70	
5.4	110644	Cerâmica 20x20cm	m²	180,96	67,63	12.237,60	
06		PEITORIL					R\$ 1.078,27
6.1	SER-320R2	Peitoril em peças pré-moldadas de concreto	m²	21,60	49,92	1.078,27	
07		PISOS:					R\$ 10.753,32
7.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	71,84	49,13	3.529,28	

XXIV		CONSTRUÇÃO DO BOX DE REFEIÇÃO TIPO B (10 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 139,18
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	40,10	3,47	139,18	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 3.066,66
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	75,90	40,40	3.066,66	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 2.177,24
3.1	090064	Esquadria de madeira de lei e=3cm com caixilho	m²	5,50	395,86	2.177,24	
04		FERRAGENS:					R\$ 902,20
4.1	100817	Fechadura para porta externa	cj	10,00	90,22	902,20	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 10.557,67

5.1	110143	Chapisco	m²	151,80	6,96	1.055,76	
5.2	110762	Emboço	m²	75,90	24,49	1.858,94	
5.3	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	75,90	33,07	2.510,16	
5.4	110644	Cerâmica 20x20cm	m²	75,90	67,63	5.132,81	
06		PEITORIL					R\$ 419,32
6.1	SER-320R2	Peitoril em peças pré-moldadas de concreto	m²	8,40	49,92	419,32	
07		PISOS:					R\$ 6.063,38
7.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	40,10	49,13	1.969,99	
7.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora (piso+tampo da bancada)	m²	46,60	87,84	4.093,39	
08		PINTURAS:					R\$ 2.501,34
8.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	75,90	30,81	2.338,47	
8.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	11,00	14,81	162,87	
09		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 12.742,34
9.1	SER-314R2	Bancada com tampo, rodabanca e testeira em granito com 01 cuba em aço inox com torneira, sifão e válvula - 1,00m	un	10,00	624,00	6.240,00	
9.2	SER-325R2	Bancada com tampo em concreto armado com porta de madeira - 4,01m	un	10,00	650,23	6.502,34	
10		LIMPEZA FINAL:					R\$ 156,39
10.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	40,10	3,90	156,39	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE REFEIÇÃO TIPO B (10 UNIDADES)						38.725,72	R\$ 38.725,72
CONSTRUÇÃO DO BOX DE REFEIÇÃO TIPO B (1 UNIDADE)						3.872,57	R\$ 3.872,57

XXVII		CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARANGUEJO (8 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 1.532,20
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	7,92	3,47	27,49	

PREFEITURA DE							
BELEM							
LEIS SOCIAIS HORISTA 98,82%							
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 55,07%							
BDI 30% SERVIÇOS							
BDI 15% EQUIPAMENTOS							
1.2	050040	Laje em concreto armado	m³	0,80	1880,89	1.504,71	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 1.157,17
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	28,64	40,40	1.157,17	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 1.488,44
3.1	090064	Esquadria de madeira de lei e=3cm com caixilho	m²	3,76	395,86	1.488,44	
04		FERRAGENS:					R\$ 721,76
4.1	100817	Fechadura para porta externa	cj	8,00	90,22	721,76	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 4.977,70
5.1	110143	Chapisco	m²	65,20	6,96	453,46	
5.2	110762	Emboço	m²	10,56	24,49	258,63	
5.3	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	26,00	33,07	859,87	
5.4	110581	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	10,56	84,28	889,98	
5.5	130626	Revestimento em alta resistencia (korudur)	m²	28,64	87,84	2.515,76	
06		PISOS:					R\$ 1.408,02
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	7,92	49,13	389,08	
6.2	130110	Camada regularizadora	m²	3,28	23,83	78,15	
6.3	130114	Lajota cerâmica 10x10cm	m²	3,28	74,72	245,09	
6.4	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	7,92	87,84	695,70	
07		PINTURAS:					R\$ 912,40
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	26,00	30,81	801,06	
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	7,52	14,81	111,34	
08		LIMPEZA FINAL:					R\$ 30,88
8.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	7,92	3,90	30,88	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARANGUEJO (8 UNIDADES)						12.228,57	R\$ 12.228,57
CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARANGUEJO (1 UNIDADE)						1.528,57	R\$ 1.528,57

XXVIII	CONSTRUÇÃO DO BOX DE PESCADO (46 UNIDADES)						
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 713,70
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	205,62	3,47	713,70	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 20.239,97
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	500,94	40,40	20.239,97	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 9.286,94
3.1	090064	Esquadria de madeira de lei e=3cm com caixilho	m²	23,46	395,86	9.286,94	
04		FERRAGENS:					R\$ 4.150,12
4.1	100817	Fechadura para porta externa	cj	46,00	90,22	4.150,12	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 69.680,73
5.1	110143	Chapisco	m²	1.001,88	6,96	6.968,07	
5.2	110762	Emboço	m²	500,94	24,49	12.269,02	
5.3	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	500,94	33,07	16.567,08	
5.4	110644	Cerâmica 20x20cm	m²	500,94	67,63	33.876,56	
06		PEITORIL					R\$ 3.100,03
6.1	SER-320R2	Peitoril em peças pré-moldadas de concreto	m²	62,10	49,92	3.100,03	
07		PISOS:					R\$ 28.163,35
7.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	205,62	49,13	10.101,49	
7.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	205,62	87,84	18.061,86	
08		PINTURAS:					R\$ 16.128,70
8.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	500,94	30,81	15.433,96	
8.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	46,92	14,81	694,74	
09		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 67.574,00
9.1	SER-326R2	Bancada em aço inox com drenagem - 1,25m	un	46,00	845,00	38.870,00	
9.2	SER-314R2	Bancada com tampo, testeira e rodabanca em granito com 01 cuba, torneira, sifão e válvula - 1,00m	un	46,00	624,00	28.704,00	
10		LIMPEZA FINAL:					R\$ 801,91
10.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	205,62	3,90	801,91	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE PESCADO (46 UNIDADES)						219.839,45	R\$ 219.839,45
CONSTRUÇÃO DO BOX DE PESCADO (1 UNIDADE)						4.779,12	R\$ 4.779,12

XXIX	CONSTRUÇÃO DO BOX DE ROUPAS (44 UNIDADES)						
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 682,67
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	196,68	3,47	682,67	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 36.223,45
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	707,96	40,40	28.604,41	
2.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	32,56	234,00	7.619,04	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 76.646,27
3.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	211,64	362,15	76.646,27	
04		COBERTURA:					R\$ 42.133,80
4.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	243,76	39,64	9.661,91	
4.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	243,76	81,59	19.887,89	
4.3	SER-317R2	Fechamento com tela metálica solda quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	44,00	286,00	12.584,00	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 53.398,58
5.1	110143	Chapisco	m²	1.415,92	6,96	9.847,72	
5.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	707,96	33,07	23.413,65	
5.3	110763	Reboco interno	m²	707,96	28,44	20.137,21	
06		PISOS:					R\$ 26.938,85
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	196,68	49,13	9.662,29	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	196,68	87,84	17.276,56	
07		PINTURAS:					R\$ 54.452,55
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	1.415,92	30,81	43.624,49	
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	731,28	14,81	10.828,06	
08		LIMPEZA FINAL:					R\$ 767,05
8.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	196,68	3,90	767,05	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE ROUPAS (44 UNIDADES)						291.243,22	R\$ 291.243,22
CONSTRUÇÃO DO BOX DE ROUPAS (1 UNIDADE)						6.619,16	R\$ 6.619,16

XXX	CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARVÃO (2 UNIDADES)						
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 31,03

PREFEITURA DE							
BELEM							
LEIS SOCIAIS HORISTA 98,82%							
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 55,07%							
BDI 30% SERVIÇOS							
BDI 15% EQUIPAMENTOS							
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	8,94	3,47	31,03	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 1.646,52
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	32,18	40,40	1.300,20	
2.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	1,48	234,00	346,32	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 3.483,92
3.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	9,62	362,15	3.483,92	
04		COBERTURA:					R\$ 1.915,16
4.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	11,08	39,64	439,17	
4.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	11,08	81,59	903,99	
4.3	SER-317R2	Fechamento com tela metálica solda quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	2,00	286,00	572,00	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 2.427,19
5.1	110143	Chapisco	m²	64,36	6,96	447,62	
5.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	32,18	33,07	1.064,25	
5.3	110763	Reboco interno	m²	32,18	28,44	915,32	
06		PISOS:					R\$ 1.224,48
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	8,94	49,13	439,19	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	8,94	87,84	785,29	
07		PINTURAS:					R\$ 2.475,11
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	64,36	30,81	1.982,93	
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	33,24	14,81	492,18	
08		LIMPEZA FINAL:					R\$ 34,86
8.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	8,94	3,90	34,86	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARVÃO (2 UNIDADES)						13.238,27	R\$ 13.238,27
CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARVÃO (1 UNIDADE)						6.619,14	R\$ 6.619,14

XXXI		CONSTRUÇÃO DO BOX DE SERVIÇOS (4 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 62,06
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	17,88	3,47	62,06	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 3.293,04
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	64,36	40,40	2.600,40	
2.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	2,96	234,00	692,64	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 6.967,84
3.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	19,24	362,15	6.967,84	
04		COBERTURA:					R\$ 3.830,34
4.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	22,16	39,64	878,35	
4.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	22,16	81,59	1.807,99	
4.3	SER-317R2	Fechamento com tela metálica solda quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	4,00	286,00	1.144,00	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 4.854,40
5.1	110143	Chapisco	m²	128,72	6,96	895,24	
5.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	64,36	33,07	2.128,51	
5.3	110763	Reboco interno	m²	64,36	28,44	1.830,65	
06		PISOS:					R\$ 2.448,98
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	17,88	49,13	878,39	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	17,88	87,84	1.570,59	
07		PINTURAS:					R\$ 4.950,22
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	128,72	30,81	3.965,86	
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	66,48	14,81	984,36	
08		LIMPEZA FINAL:					R\$ 69,73
8.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	17,88	3,90	69,73	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE SERVIÇOS (4 UNIDADES)						26.476,61	R\$ 26.476,61
CONSTRUÇÃO DO BOX DE SERVIÇOS (1 UNIDADE)						6.619,15	R\$ 6.619,15

XXXII		CONSTRUÇÃO DO BOX DE ESTUDIO (1 UNIDADE)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 15,51
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	4,47	3,47	15,51	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 823,26
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	16,09	40,40	650,10	
2.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	0,74	234,00	173,16	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 1.741,96
3.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	4,81	362,15	1.741,96	
04		COBERTURA:					R\$ 957,57
4.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	5,54	39,64	219,58	
4.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	5,54	81,59	451,99	
4.3	SER-317R2	Fechamento com tela metálica solda quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	1,00	286,00	286,00	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 1.213,59
5.1	110143	Chapisco	m²	32,18	6,96	223,81	
5.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	16,09	33,07	532,12	
5.3	110763	Reboco interno	m²	16,09	28,44	457,66	
06		PISOS:					R\$ 612,23
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	4,47	49,13	219,59	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	4,47	87,84	392,64	
07		PINTURAS:					R\$ 1.237,55
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	32,18	30,81	991,46	
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	16,62	14,81	246,09	
08		LIMPEZA FINAL:					R\$ 17,43
8.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	4,47	3,90	17,43	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE ESTUDIO						6.619,10	R\$ 6.619,10

XXXIII		CONSTRUÇÃO DO BOX DE RELÓGIO (1 UNIDADE)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL

PREFEITURA DE							
BELEM							
LEIS SOCIAIS HORISTA 98,82%							
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 55,07%							
BDI 30% SERVIÇOS							
BDI 15% EQUIPAMENTOS							
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 15,51
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	4,47	3,47	15,51	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 823,26
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	16,09	40,40	650,10	
2.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	0,74	234,00	173,16	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 1.741,96
3.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	4,81	362,15	1.741,96	
04		COBERTURA:					R\$ 957,57
4.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	5,54	39,64	219,58	
4.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	5,54	81,59	451,99	
4.3	SER-317R2	Fechamento com tela metálica solda quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	1,00	286,00	286,00	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 1.213,59
5.1	110143	Chapisco	m²	32,18	6,96	223,81	
5.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	16,09	33,07	532,12	
5.3	110763	Reboco interno	m²	16,09	28,44	457,66	
06		PISOS:					R\$ 612,23
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	4,47	49,13	219,59	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	4,47	87,84	392,64	
07		PINTURAS:					R\$ 1.237,55
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	32,18	30,81	991,46	
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	16,62	14,81	246,09	
08		LIMPEZA FINAL:					R\$ 17,43
8.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	4,47	3,90	17,43	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE RELÓGIO						6.619,10	R\$ 6.619,10

XXXIV		CONSTRUÇÃO DO BOX DE SALÃO (1 UNIDADE)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 15,51
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	4,47	3,47	15,51	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 823,26
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	16,09	40,40	650,10	
2.2	61458	Fechamento em painel em chapa de ferro galvanizado incluindo pintura anti corrosiva	m²	0,74	234,00	173,16	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 1.741,96
3.1	090070	Porta de aço-esteira de enrolar com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	4,81	362,15	1.741,96	
04		COBERTURA:					R\$ 957,57
4.1	070054	Estrutura em madeira para telha de fibrocimento peça serrada	m²	5,54	39,64	219,58	
4.2	140828	Lambril de angelim sem barroteamento	m²	5,54	81,59	451,99	
4.3	SER-317R2	Fechamento com tela metálica solda quadrada, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	1,00	286,00	286,00	
05		REVESTIMENTOS:					R\$ 1.213,59
5.1	110143	Chapisco	m²	32,18	6,96	223,81	
5.2	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	16,09	33,07	532,12	
5.3	110763	Reboco interno	m²	16,09	28,44	457,66	
06		PISOS:					R\$ 612,23
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	4,47	49,13	219,59	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora	m²	4,47	87,84	392,64	
07		PINTURAS:					R\$ 1.237,55
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	32,18	30,81	991,46	
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	16,62	14,81	246,09	
08		LIMPEZA FINAL:					R\$ 17,43
8.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	4,47	3,90	17,43	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE SALÃO						6.619,10	R\$ 6.619,10

XXXV		CONSTRUÇÃO DO BOX DE CAMARÃO SECO (9 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:					R\$ 106,21
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	30,60	3,47	106,21	
02		PAREDES E PAINÉIS:					R\$ 3.305,45
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	81,81	40,40	3.305,45	
03		ESQUADRIAS:					R\$ 1.923,89
2.3	090064	Esquadria de madeira de lei e=3cm com caixilho	m²	4,86	395,86	1.923,89	
04		REVESTIMENTOS:					R\$ 11.379,76
5.1	110143	Chapisco	m²	163,62	6,96	1.137,97	
5.2	110762	Emboço	m²	81,81	24,49	2.003,69	
5.3	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	81,81	33,07	2.705,62	
5.4	110644	Cerâmica 20x20cm	m²	81,81	67,63	5.532,48	
05		PEITORIL					R\$ 476,23
5.1	SER-320R2	Peitoril pré-moldado de concreto	m2	9,54	49,92	476,23	
06		PISOS:					R\$ 4.539,06
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	30,60	49,13	1.503,28	
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora (piso+tampo da bancada)	m²	34,56	87,84	3.035,78	
07		PINTURAS:					R\$ 2.664,48
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	81,81	30,81	2.520,56	
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	9,72	14,81	143,92	
08		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					R\$ 5.996,61
8.1	050039	Bancada com tampo em concreto armado	m3	0,20	1922,28	380,61	
8.2	SER-314R2	Bancada com tampo, testeira e rodabanca em granito com 01 cuba, torneira, sifão e válvula	un	9,00	624,00	5.616,00	
09		LIMPEZA FINAL:					R\$ 119,34
9.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	30,60	3,90	119,34	
CONSTRUÇÃO DO BOX DE CAMARÃO SECO (9 UNIDADES)						30.511,03	R\$ 30.511,03
CONSTRUÇÃO DO BOX DE CAMARÃO SECO (1 UNIDADE)						3.390,11	R\$ 3.390,11

XXXVI		CONSTRUÇÃO DO BOX DE MARISCO + CAMARÃO FRESCO (3 UNIDADES)					
ITEM	COD SEOP/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	\$ TOTAL

 PREFEITURA DE BELEM		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM ORÇAMENTO SINTETICO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DO JURUNAS					 REGIS JOSÉ VENTURA JR. CAU AT888-3		 arquitetura urbanismo lida	
LEIS SOCIAIS HORISTA 98,82%										
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 55,07%										
BDI 30% SERVIÇOS										
BDI 15% EQUIPAMENTOS										
01		SERVIÇOS PRELIMINARES:						R\$	35,40	
1.1	010009	Locação da obra a trena	m²	10,20	3,47	35,40				
02		PAREDES E PAINÉIS:						R\$	1.101,81	
2.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	27,27	40,40	1.101,81				
03		ESQUADRIAS:						R\$	641,29	
2.3	090064	Esquadria de madeira de lei e=3cm com caixilho	m²	1,62	395,86	641,29				
04		REVESTIMENTOS:						R\$	3.793,24	
5.1	110143	Chapisco	m²	54,54	6,96	379,32				
5.2	110762	Emboço	m²	27,27	24,49	667,89				
5.3	080273	Reboco impermeabilizante com Sika 1	m²	27,27	33,07	901,87				
5.4	110644	Cerâmica 20x20cm	m²	27,27	67,63	1.844,16				
05		PEITORIL						R\$	158,74	
5.1	SER-320R2	Peitoril pré-moldado de concreto	m2	3,18	49,92	158,74				
06		PISOS:						R\$	1.513,01	
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluindo Sika 1	m²	10,20	49,13	501,09				
6.2	130626	Alta resistência e=8mm com resina incluindo camada regularizadora (piso+tampo da bancada)	m²	11,52	87,84	1.011,92				
07		PINTURAS:						R\$	888,15	
7.1	151284	Acrílica semi-brilho com massa e selador - interna e externa	m²	27,27	30,81	840,18				
7.2	150606	Selador acrílico sobre madeira (esquadria/forro)	m²	3,24	14,81	47,97				
08		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:						R\$	1.998,87	
8.1	050039	Bancada com tampo em concreto armado	m3	0,07	1922,28	126,87				
8.2	SER-314R2	Bancada com tampo, testeira e rodabanca em granito com 01 cuba, torneira, sifão e válvula	un	3,00	624,00	1.872,00				
09		LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACAO :						R\$	39,78	
9.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	10,20	3,90	39,78				
CONSTRUÇÃO DO BOX DE MARISCO + CAMARÃO FRESCO (3 UNIDADES)						10.170,29	R\$	10.170,29		
CONSTRUÇÃO DO BOX DE MARISCO + CAMARÃO FRESCO (1 UNIDADE)						3.390,10	R\$	3.390,10		