

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTANHAL
 Projeto - CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO E=57M E 59M
 SubProjeto - CONSTRUÇÃO DE UM SARJETÃO EXTENSÃO 57M LADO DIREITO E 59M LADO ESQUE
 Obra - CONSTRUÇÃO DE UM SARJETÃO EXTENSÃO 57M LADO DIREITO E 59M LADO ESQUE

DATA: 07/05/2015
 SISPLO F49 SEP0030
 MOEDA: REAL
 REF: SINAP/PA-JAN/15
 PAGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SEOPPA-10008 SINAPL-73610 SEOPPA-30010 SEOPPA-20177	1 SERVIÇO PRELIMINARES 1.1 Limpeza do terreno 1.2 Locacao de redes de agua ou de esgoto 1.3 Escavacao manual ate 1,50m de profundidade 1.4 Bota fora manual c/ dmt=200m	400,00 116,00 50,00 50,00	m2 m m3 m3	1,07 1,00 26,78 36,59	428,00 116,00 1.339,00 1.829,50	1,45 % 0,39 % 4,53 % 6,19 %
TOTAL DO Item					3.712,50	12,56 %
SINAPL-74007/001 SINAPL-74012/001 SINAPL-83678 SINAPL-83659 SINAPL-72967	2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 2.1 Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. 2.2 Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm. 2.3 Tubo concreto simples dn 800 mm para drenagem - fornecimento e instalacao inclusive escavacao manual 2m3/m 2.4 Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado 2.5 Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)	320,00 88,00 30,00 3,00 88,00	m2 m m un m	22,79 46,36 179,34 736,95 36,94	7.282,80 4.079,68 5.380,20 2.210,85 3.250,72	24,66 % 13,80 % 18,20 % 7,48 % 10,99 %
TOTAL DO Item					22.214,25	75,13 %
SINAPL-73964/004 SINAPL-72948	3 SERVIÇOS DIVERSOS 3.1 Reaterro de valas / cavas, compactada a macho, em camadas de ate 30 cm. 3.2 Colchao de areia para pavimentacao em paralelepipedo ou blocos de concreto intertravados	28,00 28,00	m3 m3	28,88 91,75	808,64 2.569,00	2,73 % 8,69 %
TOTAL DO Item					3.377,64	11,42 %
SINAPL-9537	4 LIMPEZA FINAL 4.1 Limpeza final da obra	125,00	m2	2,11	263,75	0,89 %
TOTAL DO Item					263,75	0,89 %
TOTAL DA obra					29.568,14	100,00 %