

20230223002

COF. 20230224002

Memo. Nº 157/2023 – SETOURB /DAE/PMTA

Data: 23/02/2023

De: SETOURB

Para: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**
(Ao Sr. Mário Jorge Oliveira Fortunato)

Senhor Secretário,


Cumprimentando-o respeitosamente, venho através deste apresentar a solicitação desta Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, para abertura de Processo Administrativo, que se autorizado, se transformará em **Processo Licitatório Referente a ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO: MANILHAS, MEIO FIO COM SARJETA E BLOCO SEXTAVADO TIPO BLOKRET** para atender as necessidades da Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo e seus departamentos, referente ao ano de 2023.

Segue em anexo a discriminação dos itens solicitados.

Demanda anual (12 meses) SETOURB 2023 – Elementos Pré-Moldado em Concreto: Manilhas, Meio Fio com Sarjeta e Bloco Sextavado Tipo Blokret.

Dotação Orçamentária	Fonte de Recurso
2.020 – Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo	15000000 – Recursos não vinculados de impostos

Atenciosamente,


Walmereio Silva Machado
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo

SEMPLA

Protocolo: 92
Data: 23/02/23 Hora: 17:38
Funcionário: [Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. DOT. 2.020	QUAN. TOTAL DOT. 2.020
1	TUBO DE CONCRETO DE 40 CM DE BOCA Tubo de concreto armado MF com tela soldada, diâmetro: 40cm comprimento: 100cm. Para transporte de água pluvial, tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, com junta rígida.	Unid.	1.000,00	1.000,00
2	TUBO DE CONCRETO DE 60 CM DE BOCA Tubo de concreto armado MF com tela soldada, diâmetro: 60cm comprimento: 100cm. Para transporte de água pluvial, tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, com junta rígida.	Unid.	1.000,00	1.000,00
3	TUBO DE CONCRETO DE 80 CM DE BOCA Tubo de concreto armado MF com tela soldada, diâmetro: 80cm comprimento: 100cm. Para transporte de água pluvial, tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, com junta rígida.	Unid.	1.000,00	1.000,00
4	TUBO DE CONCRETO DE 100 CM DE BOCA Tubo de concreto armado MF com tela soldada, diâmetro: 100cm comprimento: 100cm. Para transporte de água pluvial, tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, com junta rígida.	Unid.	1.000,00	1.000,00
5	TUBO DE CONCRETO DE 120 CM DE BOCA Tubo de concreto armado MF com tela soldada, diâmetro: 120cm comprimento: 100cm. Para transporte de água pluvial, tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, com junta rígida.	Unid.	1.000,00	1.000,00
6	MEIO FIO COM SARJETA Meio fio com sarjeta conjugada em concreto pré-moldado com dimensões. Comprimento;Altura;Largura:80x25x25 cm	Unid.	10.000,00	10.000,00
7	BLOCO SEXTAVADO TIPO BLOKRET Bloco hexagonal em concreto pré-moldado com dimensões. 30x34,5x08cm.	Unid. M2	20.000,00 10.000	20.000,00 10.000