



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS  
C.N.P.J. (MF) Nº 05.182.233/0031-91 Av. Cuiabá nº 661 - Bairro da Liberdade, CEP: 68.040-400.  
SANTARÉM - PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 - NGO

Adjudico o presente certame de acordo com a Proposta Revisada que tem como objeto: Obras de Revitalização da Praça Tiradentes, nesta cidade de Santarém - Pará, conforme melhor abaixo relacionada:

CONSTRUTORA PRESIM - PREMOLDADOS SIMÕES ENGENHARIA LTDA.


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	(R\$)	
				PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇOTOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA				
1.1	Praca da obra estrutura de madeira c/ painel de folha de zinco galv, pintada	m²	6,00	419,85	2.519,10
1.2	Locação da obra gabarito em madeira corrida da quadra esportiva	m²	455,80	6,86	3.126,79
1.3	Barração de madeira compensado c/ cobertura de telha fibrocimento 4mm, Incl. sanitário	m²	20,00	357,46	7.149,20
Subtotal Item 1					12.795,09
2.0	MOVIMENTO DE TERRA-ESCAVAÇÃO				
2.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	9,43	38,27	360,89
2.2	Aterro com compactação manual esp-20 cm	m²	55,71	23,31	1.298,60
2.3	Reaterro compactado manual da quadra esporte	m²	35,45	34,94	1.238,62
Subtotal Item 2					2.898,11
3.0	FUNDAÇÃO				
3.1	Alicerce c/ 30% de pedra c/ traço de arg: de fck-10mpa	m³	7,93	418,97	3.322,43
3.2	Bloco, sapata de concreto fck-15mpa incluindo lançamento da quadra	m³	1,50	514,66	771,99
3.3	Baldrame de concreto ciclópico c/ pedra e traço arg-10mpa da quadra	m³	2,62	418,97	1.097,70
3.4	Forma de madeira tábuas plana p/ baldrame	m²	34,96	63,95	2.235,69
3.5	Boca de lobo em alvenaria rebocada fundo concreto e tampa concreto med. 1,20 x 0,90 x 1,00m	unid.	20,48	709,54	1.419,08
Subtotal Item 3					8.846,90
4.0	ESTRUTURA PILOTIS DE CONCRETO ARMADO da mureta da Quadra				
4.1	Armadura CA-50/60, 7mm e 8mm	KG	36,00	9,21	331,56
4.2	Forma de madeira plana p/ pilar e desforma	m²	6,00	63,95	383,70
4.3	Concreto estrutural fck-20 MPA, sem lançamento do pilotil	m³	0,36	486,73	175,22
4.4	Lançamento do concreto na forma	m³	0,36	57,02	20,53
Subtotal Item 4					911,01
5.0	MURETA DE PROTEÇÃO DA QUADRA - Parede alvenaria tijolo MURETA DE CONCRETO ARMADO DO CHAFARIS				



5.1	Alvenaria de 1/2 vez de tijolo cerâmico furado da quadra de esporte h=0,50	m²	42,7	64,28	2.744,76
5.2	Mureta de concreto armado fck-15mpa, aparente liso incl, armadura de aço e forma compensado circular do chafariz	m³	2,84	1.868,77	5.484,18
Subtotal Item 5					8.238,94
6.0	REVESTIMENTO				
6.1	Chapisco traço arg: 1:3 areia grossa, cimento e água esp - 0,5,	m²	113,40	5,41	613,49
6.2	Reboco liso traço arg: 1:4, areia e cimento e água, esp-1,5 cm	m²	113,40	16,96	1.923,26
6.3	Revest. Azulejo 15x15cm, aplicado colante, incl rejunte, na face interna da mureta e piso chafariz	m	15,81	60,53	956,98
Subtotal Item 6					3.493,74
7.0	PAVIMENTAÇÃO				
7.1	Regularização de base de piso c/ traço arg, 1:4, esp-5cm para o ladrilho	m²	1.254,14	10,05	12.604,11
7.2	Ladrilho Hidráulico 20x20cm, aplic, argamassa de cimento, incl, rejunte	m²	1.254,14	55,95	70.169,13
7.3	Ladrilho Hidráulico 20x20cm, Tátil defic, visual aplic, arg. de cimento, incl, rejunte no caminho e centro da praça	m²	27,40	60,04	1.645,10
7.4	Caminho, Passelo / concreto de 15mpa, esp-5cm, incl, meio fio tijolo laterais	m²	83,34	71,99	5.999,65
7.5	Piso em calç. Concreto estrutural 20mpa esp- 7cm form c/ placa 40x40cm, c/ espaçamento 3cm c/ plantio grama p/ academia publica e caramanchão	m²	172,42	71,85	12.388,38
7.6	Camada de concreto 1:3:6 brita, cascalho areia e cimento impermeab. Esp-5cm quadra e anfiteatro	m²	525,69	36,83	19.256,02
7.7	Piso cimentado rústico e- 3,5cm arg: 1:4 cimento e areia média anfiteatro	m²	78,59	37,78	2.969,13
7.8	Piso em concreto 20mpa liso esponjado ( areia e cimento )esp-7cm, desemp. incl, fita de dilatação poliuretano quadrado 2 x 2m	m	447,1	68,01	30.407,27
Subtotal Item 7					155.438,79
8.0	BANCO DE ALVENARIA				
8.1	Banco mureta de apoio alvenaria tijolo rebocada h=40cm c/ acento de concreto e-5cm larg-45cm	m²	180	99,04	18.817,60
Subtotal Item 8					18.817,60
9.0	COBERTURA DO ANFITEATRO INCLUINDO ESTRUTURA				
9.1	Pilares de estrutura metálica aço I-6 X 3.7/8	kg	182,25	6,31	1.150,00
9.2	Estrutura metálica c/ tubo galv, D-2" c treliça, tesoura e terças 2"	m²	134,20	123,12	16.522,70
9.3	Cobertura c/ telha de policarbonato e-6mm x 2,10 x 6,00m - cor azul-alveolar fixada c/ parafusada, fornec. E colocação	m²	134,20	103,08	13.833,34
Subtotal Item 9					31.506,04
10.0	CARAMANCHÃO DE MADEIRA				
10.1	Pilar de madeira de lei maçaranduba med: 15x15 x h=2,70m , vernizada c/ base concretada em ciclópico	unid.	6,00	203,93	1.223,58
10.2	Peça de madeira maçaranduba flechal 3" x 8"(plainada e lixada)	m	9,00	36,31	326,79
10.3	Peça de madeira maçaranduba tirante 3" x 6" curvada (plainada e lixada)	m	20,00	31,11	622,20
10.4	Peça de madeira maçaranduba linha terça 3" x 4 1/8" (Plainada e lixada)	m	68,00	33,71	2.292,28
10.5	Banco de madeira de lei (acento tábuas larg-45cm esp-3cm x h-40cm, c/ peça de apoio	m	15,00	52,34	785,10
Subtotal Item 10					5.249,95
11.0	EQUIPAMENTOS DA QUADRA				
11.1	Alambrado estrut. Em tubo aço galv. D-2" c/ quadrado espaço de 2 x 2,5m, vão de tela aço galv, costurada 14 Bwg DIN-2440	unid.	213,50	100,15	21.368,03



11.2	Portão est. forma tubo galv. 2" vão tela de arame aço galv, 12 incl, dobradiça de aço e tranca com cadeado abert, 1 banda med; 1,00 x 2,50m	m	2,00	1.432,90	2.865,80
11.3	Equipamentos completo da quadra de esporte (tabela basquete, volei, traves futsal)	m	1,00	8.580,50	8.580,50
11.4	Pilar de tubo aço Galvaniz, 1" 1/2", parafusado suporte da tela proteção,	m	30,00	38,06	1.141,80
11.5	Tubo aço Galvaniz, 1", parafusado mão de força de apoio p/ reforço da estrutura, pintado	unid.	36,00	24,41	878,76
11.8	Rede de fio de nylon D-2,6mm malha de 7x7cm, tela de proteção terciada manual e esticada no local	unid.	262,20	14,12	3.702,26
Subtotal Item 11					38.531,15
12.0	JARDINEIRA E PLANTIO DO CARAMANÇÃO				
12.1	Plantio de mudas de plantas ornamentais h-50cm, 12unid /m2, incl, terra preta	m²	1,00	788,16	788,16
12.2	Plantio de arvore trepadeira 2m.(incl. terra preta, planta e mão de obra)	unid.	4,00	201,16	804,64
12.3	Jardineira de alvenaria med 60x60cm	unid.	4,00	122,72	490,88
Subtotal Item 12					2.081,68
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS da QUADRA				
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ANFITEATRO				
13.1	Mureta p/ quadro medição, em alvenaria c/ laje concr, med; 0,50x2,20xh-2,00m poste tubo ferro	unid.	2,00	896,74	1.793,48
13.2	Quadro de medição polifásico -Padrão Celpe-p/bifásico	unid.	2,00	321,68	643,36
13.3	Quadro distribuição p/ 16 disjuntores, incl, o barramento, fornec. E inst. Mureta	unid.	2,00	408,81	817,62
13.4	Eletrodutos em PVC roscavel -32mm, incl conexões subterraneo p/ quadra esporte	m	81,00	28,01	2.268,81
13.5	Haste de aterramento 5/8 de 3m	unid.	2,00	167,89	335,78
13.6	Poste de aço cônico D - 4" e redução p/ 3" x h-8m a 11m c/ frange pintado	unid.	4,00	1.696,45	6.785,80
13.7	Refletor de aço fechado retangular com lampada de 400w quadra	unid.	12,00	143,97	1.727,64
13.4	Caixa de passagem 30x30cm concreto premoldado c/ tampa concr.e fundo de brita	unid.	9,00	155,01	1.395,09
13.5	Cabo cobre 4mm² encapado plast. Fornec. Instalado quadra esporte	m	250,50	6,73	1.685,87
13.6	Cabo cobre 10mm² encapado plast. Fornec. Instalado quadra	m	18,00	36,73	661,14
13.7	Suporte de apoio p/ refletores canton. ferro "L" 5/8 x c- 1,30m, pintad, c/ mão de força	unid.	4,00	64,09	256,36
13.8	Disjuntor term. Bipolar 2p-50amp. Quadra	unid.	15,00	89,56	1.343,40
13.9	Eletrodutos em Fº Gº roscavel -1", incl conexões e fecho -quadra esporte	m	32,00	53,50	1.712,00
13.10	Resistor p/ lampada de 400w	unid.	12,00	152,35	1.828,20
13.11	Caixa alvenaria c/ tampa c/ fundo de areia D-30cm p/ aterramento	unid.	2,00	141,86	283,72
13.12	Ponto de luz (eletroduto 3/4, fiação 2,5 ou 4mm², caixa 4x2" e disjuntores bipolar) quadro distribuição do anfiteatro	PT	6,00	298,66	1.791,96
13.13	Disjuntor monopolar 30amp fornec. Instalado anfiteatro	unid.	4,00	37,56	150,24
13.14	Luminária Refletor redondo metálico c/ alça móvel e incl, lampada de 100w. Fornec. E instalado anfiteatro	unid.	6,00	324,28	1.945,68
13.15	Cabo cobre 6mm² encapado plast. Fornec. Instalado anfiteatro	m	18,00	8,18	147,24
13.16	Eletroduto rígido roscavel 32mm pvc subterraneo caixa até quadro anfiteatro	m	6,00	12,43	74,58
13.17	Ponto de tomada (força, eletrod, fiação e tomada) anfiteatro	PT	5,00	255,34	1.276,70
13.18	Eletroduto aço galv. 40mm, incl, conexões c/ curvas	m	10,00	53,35	533,50
Subtotal Item 13					29.458,17
14.0	GUARDA CORPO DO CHAFARIZ				
14.1	Gradil de ferro liso 12mm do chafariz	m²	6,28	264,23	1.659,36
Subtotal Item 14					1.659,36
15.0	PINTURA				
15.1	Pintura c/ fundo selador de 2 mãos	m²	283,20	6,31	1.788,99
15.2	Pintura em tinta acrílica de 2 mãos - externa	m²	419,91		1.966,60




15.3	Esmalte sintético 2 demãos de ferro	m²	316,32	29,28	9.261,85
15.4	Pintura de verniz sintético duas de mãos teto de madeira do caramanchão	m²	40,00	17,42	696,80
15.5	Pintura c/ tinta acrílica 2 de mãos p/ piso	m²	525,69	12,88	6.770,89
Subtotal Item 15					25.883,12
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.1	Placa de inauguração alumínio med; 40x60cm, c/ identificação da obra e governo,	unid.	1,00	1.049,87	1.049,87
16.2	Limpeza de entrega do final da obra	m²	6300,34	2,98	18.775,01
Subtotal Item 16					19.824,88
Custo TOTAL com BDI incluso					365.634,52

A Comissão de licitação, com efeito tendo por base o resultado classificatório antes apresentado, e estando atendidos os critérios de publicação, divulgação e abertura da sessão, para recebimento e julgamento da documentação e após adequação da proposta indica a Adjudicação, o objeto do certame à licitante Construtora PRESIM - Premoldados Simões Engenharia Ltda. que apresentou menor preço conforme exposto acima.


  
**Claudionor dos Santos Rocha**  
 Presidente

Santarém (PA) de 16 junho de 2014

  
**Maria da Conceição Soares Miléo**  
 Membro

  
**Antonia dos Santos Costa**  
 Membro

Ratifico a decisão de adjudicação.

  
**Geraldo Chigre Bitar Pinheiro**  
 Diretor do Núcleo  
 Decreto nº 032/2014 - SEMAD

