



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM ELISEU
A FAVOR DO POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - ESTADO DO PARÁ
<http://www.domeliseu.pa.gov.br/> - e-mail: contato@domeliseu.pa.gov.br
Av. Juscelino Kubitschek, 2 - Centro
CEP: 68633-000 - Dom Eliseu - PA
FONE: (94) 3335-2210

OBJETO: Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Dom Eliseu - Pará

OBRA: Pavimentação da Rua São Salvador

LOCAL: RUAS/AVENIDAS

RUA SÃO SALVADOR

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

Nº CONV. 856582/2017

DATA: Setembro de 2018

DATA BASE : SINAPI DESONERADO JUL/2018 - DNIT SICRO3 MAR/2018 - SEDOP ABR/2018

QUANTIDADE

3.180,00

3.180,00

UNID.

m²

m²

ORGÃO REPASSE: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

B.D.I.- % 29,77%


PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO GLOBAL (COM BDI)	\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.062,45
1.1	10004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m ²	6,00	328,24	425,95	2.555,70	2.555,70
1.2	10767	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)	m ²	9,00	385,88	500,75	4.506,75	4.506,75
SUB-TOTAL									7.062,45
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL MENSAL								13.688,58
2.1	COMP 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	10.548,34	13688,58	13.688,58	13.688,58
SUB-TOTAL									13.688,58
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS								11.764,30
3.1	COMP 02		MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	4.532,75	5.882,15	5.882,15	5.882,15
3.2	COMP 03		DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	4.532,75	5.882,15	5.882,15	5.882,15
SUB-TOTAL									11.764,30
4	PAVIMENTAÇÃO								150.267,68
4.1	MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA ATÉ A OBRA								
4.1.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	636,00	2,91	3,77	2397,72	2.397,72
4.1.2	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	tkm	2.518,56	1,48	1,92	4.835,64	4.835,64



									SUB-TOTAL	7.233,36
4.2			PREPARAÇÃO DA BASE DO PAVIMENTO							
4.2.1			ESTABILIZAÇÃO DA BASE							
4.2.1.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	3.180,00	1,20	1,55	4.929,00	4.929,00	
4.2.1.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	636,00	6,15	7,98	5.075,28	5.075,28	
									SUB-TOTAL	10.004,28
4.3			IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA							
4.3.1			IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE							
4.3.1.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	3.180,00	4,16	5,40	17.158,26	17.158,26	
									SUB-TOTAL	17.158,26
4.3.2			IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE							
4.3.2.1	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m²	3.180,00	1,42	1,84	5.851,20	5.851,20	
									SUB-TOTAL	5.851,20
4.4			CAPA DE ROLAMENTO TIPO CBUQ							
4.4.1			TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA							
4.4.1.1	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	tonxkm	513,23	1,59	2,06	1.057,25	1.057,25	
									SUB-TOTAL	1.057,25
4.4.3			FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ							
4.4.3.1	95993	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	127,20	660,12	856,63	108.963,34	108.963,34	
									SUB-TOTAL	108.963,34
5	DRENAGEM									47.382,00
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.060,00	34,45	44,70	47.382,00	47.382,00	
									SUB-TOTAL	47.382,00
6	SINALIZAÇÃO									11.824,04
6.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO							
6.1.1	5213572	SICRO3	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III - REGULAMENTAÇÃO	m²	2,84	341,15	442,71	1.259,42	1.259,42	



6.1.2	5213855	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - REGULAMENTAÇÃO	UNID.	10,00	210,91	273,69	2.736,90	2.736,90
6.1.3	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.	5,00	135,12	175,34	876,70	876,70
6.1.4	5213851	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID.	5,00	196,56	255,07	1.275,35	1.275,35
6.1.5	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	178,20	24,55	31,85	5.675,67	5.675,67
SUB-TOTAL									11.824,04
7	CALÇADA								88.010,95
7.1	94341	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	m³	127,20	43,86	56,91	7.238,95	7.238,95
7.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1.272,00	48,94	63,50	80.772,00	80.772,00
SUB-TOTAL									88.010,95
TOTAL GLOBAL									330.000,00
					R\$			%	
VALOR TOTAL DA OBRA:						330.000,00			100%
RECURSOS FEDERAIS:						324.970,00			98,48%
RECURSOS PRÓPRIOS:						5.030,00			1,52%
 Iza Eduarda O. Vargas Engenheira Civil - CREA:307382/D-TO									

