

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA CURUÇÁ
LOCAL: OURÉM - PA
RESP. TEC.:MARUZA BAPTISTA CAU A 28510-2-PA
SEDOP/PA. DATA BASE: SETEMBRO 2017
SINAPI/PA. DATA BASE: SETEMBRO 2017
BDI 28,82%

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT. C/ BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PORCENTAGEM
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 16.777,72	20,77%
SEDOP	010004	1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6,00	R\$ 325,77	R\$ 419,66	R\$ 2.517,94	
SEDOP	010009	1.2	Locação da obra a trena	m²	351,00	R\$ 3,49	R\$ 4,50	R\$ 1.578,03	
SEDOP	010767	1.3	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12,00	R\$ 382,00	R\$ 492,09	R\$ 5.905,11	
SEDOP	011171	1.4	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj	1,00	R\$ 5.260,55	R\$ 6.776,64	R\$ 6.776,64	
2 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 28.777,99	35,62%
SEDOP	130492	2.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	237,06	R\$ 80,65	R\$ 103,89	R\$ 24.628,95	
SEDOP	260519	2.2	Meio-fio em concreto - sem lâmina d'água	m	95,11	R\$ 21,96	R\$ 28,29	R\$ 2.690,55	
SEDOP	130728	2.3	Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 (16 unidades)	m²	9,63	R\$ 117,63	R\$ 151,53	R\$ 1.458,49	
3 URBANIZAÇÃO								R\$ 7.220,78	8,94%
SEDOP	260168	3.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	51,40	R\$ 22,95	R\$ 29,56	R\$ 1.519,60	
SINAPI	73967/002	3.2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 CM	und	4,00	R\$ 133,09	R\$ 171,45	R\$ 685,79	
SINAPI	85178	3.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	und	30,00	R\$ 60,72	R\$ 78,22	R\$ 2.346,59	
SEDOP	251511	3.4	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	und	4,00	R\$ 242,97	R\$ 312,99	R\$ 1.251,98	
3.4.1 FUNDAÇÃO DA LIXEIRA									
SEDOP	030010	3.4.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	0,96	R\$ 33,96	R\$ 43,75	R\$ 42,00	
SEDOP	050035	3.4.1.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)	m²	1,92	R\$ 45,69	R\$ 58,86	R\$ 113,01	
SEDOP	050196	3.4.1.3	Concreto ciclópico c/ pedra preta	m³	0,10	R\$ 410,96	R\$ 529,40	R\$ 52,94	
3.5 BANCOS EM CONCRETO									
SEDOP	250532	3.5.1	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12)	und	4,00	R\$ 234,61	R\$ 302,22	R\$ 1.208,88	
4 PLAYGROUND								R\$ 12.200,72	15,10%
4.1 FUNDAÇÃO									
SEDOP	030010	4.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	0,56	R\$ 33,96	R\$ 43,75	R\$ 24,50	
SEDOP	260278	4.1.2	Colchão de areia e=20 cm	m²	65,00	R\$ 21,90	R\$ 28,21	R\$ 1.833,65	
SEDOP	050035	4.1.3	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)	m²	10,08	R\$ 45,69	R\$ 58,86	R\$ 593,31	
SEDOP	050196	4.1.4	Concreto ciclópico c/ pedra preta	m³	0,56	R\$ 410,96	R\$ 529,40	R\$ 296,46	
4.2 EQUIPAMENTOS									
COTAÇÃO 01	4.2.1	Carrossel Simples		un	1,00	R\$ 3.114,0	R\$ 4.011,45	R\$ 4.011,45	
	4.2.2	Escorregador Simples		un	1,00	R\$ 1.804,00	R\$ 2.323,91	R\$ 2.323,91	
	4.2.3	Gangorra Dupla		un	1,00	R\$ 2.420,00	R\$ 3.117,44	R\$ 3.117,44	
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA								R\$ 13.766,45	17,04%
SEDOP	170372	5.1	Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. v. mercurio/poste de aço	und	5,00	R\$ 1.950,83	R\$ 2.513,06	R\$ 12.565,30	
SEDOP	180414	5.2	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	und	5,00	R\$ 116,87	R\$ 150,55	R\$ 752,75	
SEDOP	171059	5.3	Rele fotoeletrico	und	5,00	R\$ 69,62	R\$ 89,68	R\$ 448,40	
6 SERVIÇOS FINAIS								R\$ 2.048,28	2,54%
SEDOP	270220	6.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	351,00	R\$ 4,53	R\$ 5,84	R\$ 2.048,28	
TOTAL GERAL								R\$ 80.791,94	100,00%