



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Oriximiná
Secretaria Municipal de Educação



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL Fck=18 MPa, DE VIAS URBANAS

Local: RUA LAURO SODRE, BECO X-30 BAIRRO, STA TEREZINHA, ZONA URBANA

Município: ORIXIMINÁ-PARÁ

Planilha Quantitativos

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Taxas e Licença	vb	1,00		
1.2	Placa da obra	m ²	3,00		
1.3	Mobilização	vb	1,00		
1.4	Limpeza da obra com bota fora (120,00x8,00m)	m ²	840,00		
1.5	Locação e Nivelamento da Obra (120,00x8,00m)	m ²	840,00		
Subtotal item 1					0,00
2.0	MOVIMENTO COM TERRA				
2.1	Escavação manual até 1,50 m	m ³	23,00		
2.2	Retirada de sub-base e base existente e=0,20 m	m ³	250,30		
2.3	Aterro com material fora da obra com espalhamento mecanizado	m ³	250,30		
Subtotal item 3					0,00
3.0	MEIO FIO E SAREJA EM CONCRETO SIMPLES FCK= 15 Mpa				
3.1	Meio Fio e Sareja em concreto simples fck= 15 Mpa	m ²	248,00		
Subtotal item 4					0,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=18MPa, E= 7 CM				
4.1	Pavimentação em Concreto Estrutural 18 Mpa, e= 7 cm, com junta de dilatação em madeira de lei, incluindo apiloamento e lançamento	m ²	840,00		
Subtotal item 5					0,00
5.0	CALÇADA				
5.1	Calçada em concreto estrutural 18Mpa, e=5cm, com junta de dilatação em madeira de lei, l= 1,00m, incluindo baldrame de proteção lateral	m ²	248,00		
Subtotal item 6					0,00
6.0	DRENAGEM				
6.1	Caixa passagem completa em concreto fck=15,00 Mpa (1,5x1,5x1,5mts)	und	2,00		
6.2	Dissipador em concreto simples e Bueiro Tubular em Concreto, 500 mm fck=15 Mpa, e=10 cm	ml	50,00		
Subtotal item 7					0,00
7.0	DIVERSOS				
7.1	Limpeza Geral da Obra com bota fora	vb	1,00		
Subtotal item 12					0,00
Custo Total com BDI incluso					0,00

Prefeitura Municipal de Oriximiná
Geraldo A. Alves Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-2797-D/PA

