

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	04-22 (DES.)	PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	TRAIRÃO - PA
			BDI 1 29,02% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO									
1.			PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO						377.580,12
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.076,25
1.1.1.	SEDOP	10005	Barracão de madeira/Almoxarifado	M2	6,00	287,22	BDI 1	370,57	2.223,42
1.1.2.	SEDOP	11340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	3,75	176,27	BDI 1	227,42	852,83
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						13.432,19
1.2.1.	SEDOP	21534	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	M2	81,58	5,73	BDI 1	7,39	602,73
1.2.2.	SEDOP	21526	Retirada de louca sanitária	UN	10,00	37,75	BDI 1	48,71	487,10
1.2.3.	SEDOP	20021	Retirada de revestimento cerâmico	M2	101,15	5,76	BDI 1	7,43	751,54
1.2.4.	SEDOP	21530	Retirada de rodapé cerâmico	M	405,28	3,41	BDI 1	4,40	1.783,14
1.2.5.	SEDOP	20307	Retirada de telhas de barro	M2	632,90	9,59	BDI 1	12,37	7.828,97
1.2.6.	SEDOP	20022	Retirada Divisórias em painéis div. em mad. compens. incl. encaixamento	M2	109,04	11,05	BDI 1	14,26	1.554,91
1.2.7.	SEDOP	20013	Retirada de esquadria com aproveitamento	M2	7,83	11,05	BDI 1	14,26	111,66
1.2.8.	SEDOP	20016	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	4,20	57,60	BDI 1	74,32	312,14
1.3.			PARQUES E PAINÉIS						30.112,52
1.3.1.	SEDOP	61355	Divisória de PVC	M2	109,04	198,46	BDI 1	256,05	27.919,69
1.3.2.	SEDOP	60045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	18,37	92,52	BDI 1	119,37	2.192,83
1.4.			COBERTURA						9.993,80
1.4.1.	SEDOP	70049	Cobertura - telha de barro paulista ou planaltex	M2	109,46	67,15	BDI 1	86,64	9.483,61
1.4.2.	SEDOP	70287	Cumeira de barro	M	21,32	18,55	BDI 1	23,93	510,19
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO						19.974,32
1.5.1.	SEDOP	80783	Manta para sub cobertura e= 1,1mm	M2	632,90	24,46	BDI 1	31,56	19.974,32
1.6.			FERRAGENS E ESQUADRIAS						34.894,33
1.6.1.	SEDOP	91516	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	M2	7,41	883,33	BDI 1	1.139,67	8.444,95
1.6.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA-VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	44,73	224,40	BDI 1	289,52	12.950,23
1.6.3.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	17,39	313,23	BDI 1	404,13	7.027,82
1.6.4.	SEDOP	90641	Porta em madeira lambrizada	M2	11,97	358,37	BDI 1	462,37	5.534,57
1.6.5.	SEDOP	100816	Fechadura para porta de banheiro	UN	7,00	65,28	BDI 1	84,22	589,54
1.6.6.	SEDOP	100817	Fechadura para porta externa	UN	3,00	89,71	BDI 1	115,74	347,22
1.7.			REVESTIMENTO / PISOS / RODAPÉS						89.385,89
1.7.1.	SINAPI	99194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	224,99	64,91	BDI 1	83,75	18.842,91
1.7.2.	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	390,60	9,21	BDI 1	11,88	4.640,33
1.7.3.	SEDOP	130119	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	M2	543,62	91,02	BDI 1	117,43	63.837,30

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0/PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELEM	04-22 (DES.)	PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	TRAIRÃO - PA	29,02%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO									
1.7.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	36,75	43,56	BDI 1	56,20	377.580,12
1.8.			FORRO						
1.8.1.	SEDOP	140348	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	80,98	52,08	BDI 1	67,19	9.869,35
1.8.2.	SEDOP	141336	Forro em lambri de PVC	M2	80,98	42,39	BDI 1	54,69	5.441,05
1.9.			PINTURA						
1.9.1.	SEDOP	150480	Acrílica fosca int./ext. c/tdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa	M2	1.087,24	22,67	BDI 1	29,25	4.428,80
1.9.2.	SEDOP	150134	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	M2	77,42	40,51	BDI 1	52,27	50.443,18
1.9.3.	SEDOP	150286	Pintura s/ telha cerâmica	M2	632,90	17,87	BDI 1	23,06	31.801,77
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.10.1.	SEDOP	171491	Revisão de ponto de luz	PT	75,00	93,39	BDI 1	120,49	4.046,74
1.10.2.	SEDOP	170372	Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. v. mercurio/poste de aço	UN	3,00	3.593,83	BDI 1	4.636,76	14.594,67
1.11.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
1.11.1.	SEDOP	180844	Revisão de ponto de água	PT	13,00	139,82	BDI 1	180,40	22.947,03
1.11.2.	SEDOP	180845	Revisão de ponto de esgoto	PT	6,00	155,34	BDI 1	200,42	9.036,75
1.12.			APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						
1.12.1.	SEDOP	190090	Bacia sifonada de louça c/ assento	UN	9,00	419,23	BDI 1	540,89	13.974,31
1.12.2.	SEDOP	190716	Barra em aço inox (PCD)	M	4,00	281,81	BDI 1	363,59	4.868,01
1.12.3.	SEDOP	190224	Caixa de descarga plastica - externa	UN	9,00	145,50	BDI 1	187,72	1.454,36
1.12.4.	SEDOP	190218	Chuveiro em PVC	UN	2,00	29,40	BDI 1	37,93	1.689,48
1.12.5.	SEDOP	190092	Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifac e valv.	UN	5,00	769,93	BDI 1	993,36	75,86
1.12.6.	SEDOP	190088	Porta papel de luça	UN	3,00	74,13	BDI 1	95,64	4.966,80
1.12.7.	SEDOP	190796	Porta toalha argola- cromado	UN	3,00	75,69	BDI 1	97,66	286,92
1.12.8.	SEDOP	190849	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA	UN	5,00	52,69	BDI 1	67,98	292,98
1.13.			LIMPEZA						
1.13.1.	SEDOP	270590	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	M	25,11	9,22	BDI 1	11,90	339,90
1.13.2.	SEDOP	270220	Limpeza geral e entrega da obra	M2	543,62	6,83	BDI 1	8,81	7.249,91
1.13.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	632,90	1,59	BDI 1	2,05	288,81
1.13.4.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019	M2	543,62	1,23	BDI 1	1,59	4.789,29
1.14.			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						
1.14.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	412,50	78,71	BDI 1	101,55	1.297,45
1.14.2.	SEDOP	260168	Plantio de grama (incl. terra preta)	M2	75,00	22,35	BDI 1	28,84	864,36
1.14.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,35	817,10	BDI 1	1.054,22	68.678,82
1.14.4.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM B+SE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	75,00	54,58	BDI 1	70,42	41.889,38
									2.163,00
									19.344,94
									5.281,50



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUELICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELEM	04-22 (DES.)	PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	TRAIRÃO - PA	29,02%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO									
									377.580,12

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRAIRÃO - PA
Local

segunda-feira, 4 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JACQUELINE MARTINS
CREA/CAU: 151620387-9
ART/RR: 20220782422