



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039.213-28	Nº SICONV 845527	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Ivo Gaia e Juscelino Kubitschek			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2019.xls')	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Cametá-PA	MUNICÍPIO / UF CAMETÁ/PA	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Cametá-PA									1.027.104,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					-	1.027.104,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.527,92	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	4,50	443,20	BDI 1	561,76	2.527,92	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	106.393,39	
1.2.1.	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.635,50	1,10	BDI 1	1,39	3.663,35	RA
1.2.2.	SINAPI	73822/2	RASPAGEM / LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA INSERVÍVEL	M2	6.149,50	0,50	BDI 1	0,63	3.874,19	RA
1.2.3.	SINAPI	94319	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	M3	527,10	32,01	BDI 1	40,57	21.384,45	RA
1.2.4.	Composição	COMP 01	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M3	1.229,90	49,70	BDI 1	62,99	77.471,40	RA
1.3.			DRENAGEM					-	309.857,49	
1.3.1.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 400MM, JUNTA RÍGIDA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	103,00	92,61	BDI 1	117,38	12.090,14	RA
1.3.2.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 600MM, JUNTA RÍGIDA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	575,50	149,68	BDI 1	189,72	109.183,86	RA
1.3.3.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M	1.757,00	37,06	BDI 1	46,97	82.526,29	RA
1.3.4.	Composição	COMP 02	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO, 2,0 x 2,0M, COM TAMPA, MODELO E DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UND	8,00	6.937,89	BDI 1	8.793,78	70.350,24	RA
1.3.5.	Composição	COMP 03	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, 80 X 80CM, COM TAMPA E GRELHA, MODELO E DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UND	27,00	1.043,38	BDI 1	1.322,48	35.706,96	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	552.486,75	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M3	184,49	609,80	BDI 1	772,92	142.596,01	RA
1.4.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA	M2	4.929,40	48,69	BDI 1	61,71	304.193,27	RA
1.4.3.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, NIVELADA COM O PASSEIO, PASSAGEM DE ESCOAMENTO PARA SARJETA E RAMPAS DE AMBOS OS LADOS PARA A VIA PAVIMENTADA	M2	693,00	77,43	BDI 1	98,14	68.011,02	RA
1.4.4.	Composição	COMP 04	PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO, DIRECIONAL E ALERTA, AMARELO, DIMENSÕES E DISTRIBUIÇÃO CONFORME PROJETO	M2	388,12	76,61	BDI 1	97,10	37.686,45	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	55.838,45	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	549,56	12,50	BDI 1	15,84	8.705,03	RA
1.5.2.	Composição	COMP 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, DE ALERTA, FAIXA DE PEDESTRE, INCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA FIXADO EM PISO COM BLOCO DE CONCRETO	UND	38,00	655,73	BDI 1	831,14	31.583,32	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039.213-28	Nº SICONV 845527	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Ivo Gaia e Juscelino Kubitschek			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2019.xls')	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Cametá-PA	MUNICÍPIO / UF CAMETÁ/PA	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Cametá-PA									1.027.104,00	
1.5.3.	Composição	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, DE ALERTA, DEMAIS PLACAS, INCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA FIXADO EM PISO COM BLOCO DE CONCRETO	UND	22,00	350,81	BDI 1	444,65	9.782,30	RA
1.5.4.	Composição	COMP 07	PLACA DUPLA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, ESMALTADA, INCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA FIXADO EM PISO COM BLOCO DE CONCRETO	UND	12,00	379,21	BDI 1	480,65	5.767,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI DESONERADO para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMETÁ/PA
Local

sexta-feira, 20 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO DE MELO VALENTE
CREA/CAU: 11750 D CREA-PA
ART/RRT: PA20190358280