

CONSTRUTORA BETINHO FIRMINO LTDA-EPP

C.N.P.J Nº 09.016.463/0001-16-INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.264.068-1-INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 015648.
AV: SALVADOR FLAUZINO QUADRA 38 LOTES 04 E 05 BAIRRO: AMAZÔNIA-CEP:68.515-000-PARAUPEBAS PA

ORÇAMENTO**COMPOSIÇÃO DE CUSTO**

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	TIPO 1				
	Compensado 6 mm (paredes)	m²	35,20	14,16	498,37
	Compensado 10 mm (piso)	m²	16,00	19,98	319,68
	Telha fibrocimento esp 4 mm	m²	18,72	18,27	341,95
	Parafuso para telha fibrocimento	un	19,00	0,97	18,47
	Caibro Pilar	m	36,60	8,34	305,12
	Ripão	m	68,00	1,35	91,98
	Prego	kg	3,52	8,49	29,87
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,02	16,02
	Interruptor	un	1,00	6,25	6,25
	tomada	un	1,00	6,09	6,09
	Cabo 2,5	m	12,00	1,60	19,24
	Carpinteiro	h	28,08	15,59	437,80
	Servente	h	56,16	11,27	633,06
				TOTAL	2.723,90
2	TIPO 2				
	Compensado 6 mm (paredes)	m²	35,20	14,16	498,37
	Telha fibrocimento esp 4 mm	m²	18,72	18,27	341,95
	Parafuso para telha fibrocimento	un	19,00	0,97	18,47
	Caibro Pilar	m	36,60	8,34	305,12
	Ripão	m	68,00	1,35	91,98
	Prego	kg	3,52	8,49	29,87
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,02	16,02
	Interruptor	un	1,00	6,25	6,25
	tomada	un	1,00	6,09	6,09
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,24
	Carpinteiro	h	18,72	15,59	291,87
	Servente	h	37,44	11,27	422,04
				TOTAL	2.047,27
3	TIPO 3				
	Compensado 6 mm (paredes)	m²	35,20	14,16	498,37
	Cobertura em lona preta	m²	18,72	1,16	21,76
	Caibro Pilar	m	36,60	8,34	305,12
	Ripão	m	68,00	1,35	91,98
	Prego	kg	3,52	8,49	29,87
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,02	16,02
	Interruptor	un	1,00	6,25	6,25
	tomada	un	1,00	6,09	6,09
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,24
	Carpinteiro	h	18,72	15,59	291,87
	Servente	h	37,44	11,27	422,04
				TOTAL	1.708,61

B

4	TIPO 4				
	Lona Preta Parede	m²	53,92	1,17	62,94
	Cobertura				
	Caibro Pilar	m	32,60	8,34	271,77
	Ripão	m	68,00	1,35	91,98
	Prego	kg	0,70	8,49	5,97
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,02	16,02
	Interruptor	un	1,00	6,25	6,25
	tomada	un	1,00	6,09	6,09
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,24
	Carpinteiro	h	18,72	15,59	291,87
	Servente	h	37,44	11,27	422,04
				TOTAL	1.194,17
5	TIPO 5				
	Compensado 6 mm Paredes	m²	35,20	14,16	498,26
	Caibro Pilar	m	21,60	8,34	180,07
	Ripão	m	48,00	1,35	64,93
	Prego	kg	3,52	8,49	29,87
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,02	16,02
	Interruptor	un	1,00	6,25	6,25
	tomada	un	1,00	6,09	6,09
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,24
	Carpinteiro	h	18,72	15,59	291,87
	Servente	h	37,44	11,27	422,04
				TOTAL	1.534,64
6	BANHEIRO MARABÁ PIONEIRA				
	Compensado 6 mm Paredes	m²	72,60	14,16	1.027,67
	Compensado 10 mm (piso)	m²	18,00	19,97	359,46
	Caibro Pilar	m	57,50	8,34	479,36
	Ripão	m	99,00	1,35	133,92
	Prego	kg	3,52	8,49	29,87
	Chuveiro	un	8,00	20,92	167,37
	Caixa d'água 3000 litros	un	1,00	1.059,74	1.059,74
	Caixa d'água 5000 litros	un	1,00	2.222,95	2.222,95
	Ponto de água	un	8,00	285,84	2.286,72
	Carpinteiro	h	16,00	15,59	249,46
	Servente	h	32,00	11,27	360,72
				TOTAL	8.377,24
7	BANHEIRO SANTA ROSA				
	Compensado 6 mm Paredes	m²	42,90	14,16	607,26
	Caibro Pilar	m	35,00	8,34	291,78
	Ripão	m	58,50	1,35	79,13
	Prego	kg	3,52	8,49	29,87
	Chuveiro	un	4,00	20,92	83,67
	Caixa d'água 1000 litros	un	2,00	344,84	689,68
	Ponto de água	un	4,00	285,84	1.143,34
	Carpinteiro	h	16,00	15,59	249,46
	Servente	h	32,00	11,27	360,59
				TOTAL	3.534,78




8	BANHEIRO FILADELFIA				
	Compensado 6 mm Paredes	m²	33,00	14,15	467,09
	Compensado 10 mm (piso)	m²	6,75	19,98	134,86
	Caibro Pilar	m	27,50	8,34	229,26
	Ripão	m	45,00	1,35	60,87
	Prego	kg	3,52	8,49	29,87
	Chuveiro	un	3,00	20,95	62,86
	Caixa d'água 5000 litros	un	1,00	2.222,95	2.222,95
	Ponto de água	un	3,00	285,84	857,52
	Carpinteiro	h	16,00	15,59	249,46
	Servente	h	32,00	11,27	360,72
				TOTAL	4.675,46

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT	SUBTOTAL	TOTAL
	COBERTURA DE 2 GALPÕES				
	Fornecimento de Telha fibrocimento esp 4 mm	m²	1.660,00	18,27	30.322,32
	Parafuso para telha fibrocimento	un	1.180,00	0,97	1.146,89
	Ripão	m	864,00	1,35	1.168,73
	Prego	kg	11,81	8,49	100,21
	Carpinteiro	h	708,48	15,59	11.046,00
	Servente	h	1.416,96	11,27	15.972,68
				TOTAL	59.756,83

B

COMPOSIÇÃO DE CUSTO



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	ENTRADA MARABÁ PIONEIRA				
1.1	TIPO 1	UN	62,00	2.723,90	168.881,80
1.3	TIPO 3	UN	10,00	1.708,61	17.086,10
1.4	TIPO 5	UN	18,00	1.534,64	27.623,52
1.5	BANHEIRO	UN	1,00	8.377,24	8.377,24
2	BAIRRO SANTA ROSA				
2.1	TIPO 1	UN	19,00	2.723,90	51.754,10
2.3	BANHEIRO	UN	1,00	3.534,78	3.534,78
3	BAIRRO FILADELFIA				
3.1	TIPO 1	UN	25,00	2.723,90	68.097,50
3.3	BANHEIRO	UN	1,00	4.675,46	4.675,46
4	COBERTURA GALPÃO				
4.1	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO	VB	1,00	59.756,83	59.756,83
	SUBTOTAL				409.787,33
	BDI = 30%				122.936,20
	TOTAL				532.723,53


CONSTRUTORA BETINHO FIRMINO LTDA-EPP
CNPJ nº 09.816.463/0001-16
BETINHO FIRMINO DIAS
CPF nº 519.324.237-53
SOCIO ADMINISTRADOR.




CONSTRUIMP TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES

CONSTRUIMP
G. R. FROTA EIRELI
CNPJ Nº15.376.197/0001-35
AV SORORÓ S/N BAIRRO VALE DO AEROPORTO, CEP 68.501-000
MARABÁ-PA



COMPOSIÇÃO DE CUSTO

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	TIPO 1				
	Compensado 6 mm (paredes)	m ²	35,20	14,17	498,82
	Compensado 10 mm (piso)	m ²	16,00	20,00	319,97
	Telha fibrocimento esp 4 mm	m ²	18,72	18,28	342,26
	Parafuso para telha fibrocimento	un	19,00	0,97	18,48
	Caibro Pilar	m	36,60	8,34	305,40
	Ripão	m	68,00	1,35	92,07
	Prego	kg	3,52	8,49	29,90
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,04	16,04
	Interruptor	un	1,00	6,26	6,26
	tomada	un	1,00	6,10	6,10
	Cabo 2,5	m	12,00	1,60	19,26
	Carpinteiro	h	28,08	15,61	438,19
	Servente	h	56,16	11,28	633,63
				TOTAL	2.726,38
	TIPO 2				
2	Compensado 6 mm (paredes)	m ²	35,20	14,17	498,82
	Telha fibrocimento esp 4 mm	m ²	18,72	18,28	342,26
	Parafuso para telha fibrocimento	un	19,00	0,97	18,48
	Caibro Pilar	m	36,60	8,34	305,40
	Ripão	m	68,00	1,35	92,07
	Prego	kg	3,52	8,49	29,90
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,04	16,04
	Interruptor	un	1,00	6,26	6,26
	tomada	un	1,00	6,10	6,10
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,26
	Carpinteiro	h	18,72	15,61	292,13
	Servente	h	37,44	11,28	422,42
				TOTAL	2.049,14
	TIPO 3				
3	Compensado 6 mm (paredes)	m ²	35,20	14,17	498,82
	Cobertura em lona preta	m ²	18,72	1,16	21,78
	Caibro Pilar	m	36,60	8,34	305,40
	Ripão	m	68,00	1,35	92,07
	Prego	kg	3,52	8,49	29,90
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,04	16,04
	Interruptor	un	1,00	6,26	6,26
	tomada	un	1,00	6,10	6,10
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,26
	Carpinteiro	h	18,72	15,61	292,13
	Servente	h	37,44	11,28	422,42
				TOTAL	1.710,18



G R FROTA EIRELI
CNPJ: 15.376.197/0001-35
Gustavo Rodriguez Frota

CONSTRUIMP
G. R. FROTA EIRELI
CNPJ Nº15.376.197/0001-35
AV SORORÓ S/N BAIRRO VALE DO AEROPORTO, CEP 68.501-000
MARABÁ-PA



COMPOSIÇÃO DE CUSTO

	TIPO 4				
4	Lona Preta Parede	m²	53,92	1,16	62,73
	Caibro Pilar	m	32,60	8,34	272,02
	Ripão	m	68,00	1,35	92,07
	Prego	kg	0,70	8,49	5,98
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,04	16,04
	Interruptor	un	1,00	6,26	6,26
	tomada	un	1,00	6,10	6,10
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,26
	Carpinteiro	h	18,72	15,61	292,13
	Servente	h	37,44	11,28	422,42
				TOTAL	1.195,01
	TIPO 5				
5	Compensado 6 mm Paredes	m²	35,20	14,17	498,82
	Caibro Pilar	m	21,60	8,34	180,23
	Ripão	m	48,00	1,35	64,99
	Prego	kg	3,52	8,49	29,90
	Bocal com lâmpada	un	1,00	16,04	16,04
	Interruptor	un	1,00	6,26	6,26
	tomada	un	1,00	6,10	6,10
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,26
	Carpinteiro	h	18,72	15,61	292,13
	Servente	h	37,44	11,28	422,42
				TOTAL	1.536,15
	BANHEIRO MARABÁ PIONEIRA				
6	Compensado 6 mm Paredes	m²	72,60	14,17	1.028,81
	Compensado 10 mm (piso)	m²	18,00	20,00	359,96
	Caibro Pilar	m	57,50	8,34	479,79
	Ripão	m	99,00	1,35	134,04
	Prego	kg	3,52	8,49	29,90
	Chuveiro	un	8,00	20,94	167,52
	Caixa d'água 3000 litros	un	1,00	1.060,69	1.060,69
	Caixa d'água 5000 litros	un	1,00	2.224,94	2.224,94
	Ponto de água	un	8,00	286,10	2.288,78
	Carpinteiro	h	16,00	15,61	249,68
	Servente	h	32,00	11,28	361,04
				TOTAL	8.385,15
	BANHEIRO SANTA ROSA				
7	Compensado 6 mm Paredes	m²	42,90	14,17	607,93
	Caibro Pilar	m	35,00	8,34	292,04
	Ripão	m	58,50	1,35	79,20
	Prego	kg	3,52	8,49	29,90
	Chuveiro	un	4,00	20,94	83,76
	Caixa d'água 1000 litros	un	2,00	345,15	690,30
	Ponto de água	un	4,00	286,10	1.144,39
	Carpinteiro	h	16,00	15,61	249,68
	Servente	h	32,00	11,28	361,04
				TOTAL	3.538,24

Handwritten signature

CONSTRUIMP
G. R. FROTA EIRELI
CNPJ N°15.376.197/0001-35
AV SORORÓ S/N BAIRRO VALE DO AEROPORTO, CEP 68.501-000
MARABÁ-PA



COMPOSIÇÃO DE CUSTO

	BANHEIRO FILADELFIA				
8	Compensado 6 mm Paredes	m ²	33,00	14,17	467,64
	Compensado 10 mm (piso)	m ²	6,75	20,00	134,99
	Caibro Pilar	m	27,50	8,34	229,46
	Ripão	m	45,00	1,35	60,93
	Prego	kg	3,52	8,49	29,90
	Chuveiro	un	3,00	20,97	62,91
	Caixa d'água 5000 litros	un	1,00	2.224,94	2.224,94
	Ponto de água	un	3,00	286,10	858,29
	Carpinteiro	h	16,00	15,61	249,68
	Servente	h	32,00	11,28	361,04
				TOTAL	4.679,78

F

G R FROTA EIRELI
CNPJ: 15.376.197/0001-35
Gustavo Rodriguez Frota
***CPF: 020.621.222-41**

CONSTRUIMP TERRAPLENAGEM
TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES

CONSTRUIMP

G. R. FROTA EIRELI

CNPJ Nº15.376.197/0001-35

AV SORORÓ S/N BAIRRO VALE DO AEROPORTO, CEP 68.501-000 MARABÁ-PA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT	SUBTOTAL	TOTAL
	COBERTURA DE 2 GALPÕES				
	Fornecimento de Telha fibrocimento esp 4 mm	m²	1.660,00	18,28	30.349,56
	Parafuso para telha fibrocimento	un	1.180,00	0,97	1.147,92
	Ripão	m	864,00	1,35	1.169,78
	Prego	kg	11,81	8,49	100,30
	Carpinteiro	h	708,48	15,61	11.055,92
	Servente	h	1.416,96	11,28	15.987,03
				TOTAL	59.810,51


G R FROTA EIRELI
CNPJ: 15.376.197/0001-35
Gustavo Rodriguez Frota
CPF: 020.621.222-41



CONSTRUIMP TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES

CONSTRUIMP

G. R. FROTA EIRELI

CNPJ Nº15.376.197/0001-35

AV SORORÓ S/N BAIRRO VALE DO AEROPORTO, CEP 68.501-000 MARABÁ-PA



COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	ENTRADA MARABÁ PIONEIRA				
1.1	TIPO 1	UN	62,00	2.726,38	169.035,56
1.3	TIPO 3	UN	10,00	1.710,18	17.101,80
1.4	TIPO 5	UN	18,00	1.536,15	27.650,70
1.5	BANHEIRO	UN	1,00	8.385,15	8.385,15
2	BAIRRO SANTA ROSA				
2.1	TIPO 1	UN	19,00	2.726,38	51.801,22
2.3	BANHEIRO	UN	1,00	3.538,24	3.538,24
3	BAIRRO FILADELFIA				
3.1	TIPO 1	UN	25,00	2.726,38	68.159,50
3.3	BANHEIRO	UN	1,00	4.679,78	4.679,78
4	COBERTURA GALPÃO				
4.1	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO	VB	1,00	59.810,51	59.810,51
	SUBTOTAL				410.162,46
	BDI = 30%				123.048,74
	TOTAL				533.211,20

Gustavo R. Frota

G R FROTA EIRELI

CNPJ: 15.376.197/0001-35

Gustavo Rodriguez Frota

CPF: 020.621.222-41

ATACADÃO DA OBRA LTDA

CNPJ Nº 23.768.295/0001-46

RUA KALIL MUTRAN Nº 307 QD. 09 LT. 17 BAIRRO LARANJEIRA, CEP 68.501-460

MARABÁ-PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	TIPO 1				
	Compensado 6 mm (paredes)	m²	35,20	14,13	497,24
	Compensado 10 mm (piso)	m²	16,00	19,94	319,07
	Telha fibrocimento esp 4 mm	m²	18,72	18,23	341,30
	Parafuso para telha fibrocimento	un	19,00	0,97	18,51
	Caibro Pilar	m	36,60	8,32	304,53
	Ripão	m	68,00	1,35	91,93
	Prego	kg	3,52	8,47	29,81
	Bocal com lâmpada	un	1,00	15,99	15,99
	Interruptor	un	1,00	6,24	6,24
	tomada	un	1,00	6,08	6,08
	Cabo 2,5	m	12,00	1,60	19,21
	Carpinteiro	h	28,08	15,56	436,86
	Servente	h	56,16	11,25	631,98
				TOTAL	2.718,75
2	TIPO 2				
	Compensado 6 mm (paredes)	m²	35,20	14,13	497,24
	Telha fibrocimento esp 4 mm	m²	18,72	18,23	341,30
	Parafuso para telha fibrocimento	un	19,00	0,97	18,51
	Caibro Pilar	m	36,60	8,32	304,53
	Ripão	m	68,00	1,35	91,93
	Prego	kg	3,52	8,47	29,81
	Bocal com lâmpada	un	1,00	15,99	15,99
	Interruptor	un	1,00	6,24	6,24
	tomada	un	1,00	6,08	6,08
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,21
	Carpinteiro	h	18,72	15,56	291,24
	Servente	h	37,44	11,25	421,32
				TOTAL	2.043,40
3	TIPO 3				
	Compensado 6 mm (paredes)	m²	35,20	14,13	497,24
	Cobertura em lona preta	m²	18,72	1,16	21,77
	Caibro Pilar	m	36,60	8,32	304,53
	Ripão	m	68,00	1,35	91,93
	Prego	kg	3,52	8,47	29,81
	Bocal com lâmpada	un	1,00	15,99	15,99
	Interruptor	un	1,00	6,24	6,24
	tomada	un	1,00	6,08	6,08
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,21
	Carpinteiro	h	18,72	15,56	291,24
	Servente	h	37,44	11,25	421,32
				TOTAL	1.705,36
4	TIPO 4				
	Lona Preta Parede	m²	53,92	1,16	62,71
	Caibro Pilar	m	32,60	8,32	271,25
	Ripão	m	68,00	1,35	91,93
	Prego	kg	0,70	8,47	5,96
	Bocal com lâmpada	un	1,00	15,99	15,99
	Interruptor	un	1,00	6,24	6,24

Charlilbral Gomes N Lima

ATACADÃO DA OBRA LTDA

CNPJ: 23.768.295/0001-46

Charlilbral Gomes N. Lima

CPF: 767.473.672-20

ATADACADÃO DA OBRA LTDA

CNPJ Nº 23.768.295/0001-46

RUA KALIL MUTRAN Nº 307 QD. 09 LT. 17 BAIRRO LARANJEIRA, CEP 68.501-460

MARABÁ-PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

	tomada	un	1,00	6,08	6,08
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,21
	Carpinteiro	h	18,72	15,56	291,24
	Servente	h	37,44	11,25	421,32
				TOTAL	1.191,93
5	TIPO 5				
	Compensado 6 mm Paredes	m²	35,20	14,13	497,24
	Caibro Pilar	m	21,60	8,32	179,73
	Ripão	m	48,00	1,35	64,89
	Prego	kg	3,52	8,47	29,81
	Bocal com lâmpada	un	1,00	15,99	15,99
	Interruptor	un	1,00	6,24	6,24
	tomada	un	1,00	6,08	6,08
	Fiação 2,5	m	12,00	1,60	19,21
	Carpinteiro	h	18,72	15,56	291,24
	Servente	h	37,44	11,25	421,32
				TOTAL	1.531,75
6	BANHEIRO MARABÁ PIONEIRA				
	Compensado 6 mm Paredes	m²	72,60	14,13	1.025,56
	Compensado 10 mm (piso)	m²	18,00	19,94	358,95
	Caibro Pilar	m	57,50	8,32	478,44
	Ripão	m	99,00	1,35	133,85
	Prego	kg	3,52	8,47	29,81
	Chuveiro	un	8,00	20,88	167,01
	Caixa d'água 3000 litros	un	1,00	1.057,62	1.057,62
	Caixa d'água 5000 litros	un	1,00	2.218,51	2.218,51
	Ponto de água	un	8,00	285,27	2.282,14
	Carpinteiro	h	16,00	15,56	248,92
	Servente	h	32,00	11,25	360,10
				TOTAL	8.360,91
7	BANHEIRO SANTA ROSA				
	Compensado 6 mm Paredes	m²	42,90	14,13	606,01
	Caibro Pilar	m	35,00	8,32	291,22
	Ripão	m	58,50	1,35	79,09
	Prego	kg	3,52	8,47	29,81
	Chuveiro	un	4,00	20,88	83,50
	Caixa d'água 1000 litros	un	2,00	344,15	688,29
	Ponto de água	un	4,00	285,27	1.141,07
	Carpinteiro	h	16,00	15,56	248,92
	Servente	h	32,00	11,25	360,10
				TOTAL	3.528,01

Charlibral Gomes N. Lima

ATACADÃO DA OBRA LTDA

CNPJ: 23.768.295/0001-46

Charlibral Gomes N. Lima



ATADACADÃO DA OBRA LTDA

CNPJ Nº 23.768.295/0001-46

RUA KALIL MUTRAN Nº 307 QD. 09 LT. 17 BAIRRO LARANJEIRA, CEP 68.501-460

MARABÁ-PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

8	BANHEIRO FILADELFIA				
	Compensado 6 mm Paredes	m²	33,00	14,13	466,16
	Compensado 10 mm (piso)	m²	6,75	19,94	134,61
	Caibro Pilar	m	27,50	8,32	228,82
	Ripão	m	45,00	1,35	60,84
	Prego	kg	3,52	8,47	29,81
	Chuveiro	un	3,00	20,91	62,72
	Caixa d'água 5000 litros	un	1,00	2.218,51	2.218,51
	Ponto de água	un	3,00	285,27	855,80
	Carpinteiro	h	16,00	15,56	248,92
	Servente	h	32,00	11,25	360,10
				TOTAL	4.666,29



Charlissbrat Gomes N Lima

ATACADÃO DA OBRA LTDA
CNPJ: 23.768.295/0001-46
Charlissbrat Gomes N. Lima
CPF: 767.478.672-20



ATADACADÃO DA OBRA LTDA

CNPJ Nº 23.768.295/0001-46

RUA KALIL MUTRAN Nº 307 QD. 09 LT. 17 BAIRRO LARANJEIRA, CEP 68.501-460
MARABÁ-PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	ENTRADA MARABÁ PIONEIRA				
1.1	TIPO 1	UN	62,00	2.718,75	168.562,50
1.3	TIPO 3	UN	10,00	1.705,36	17.053,60
1.4	TIPO 5	UN	18,00	1.531,75	27.571,50
1.5	BANHEIRO	UN	1,00	8.360,91	8.360,91
2	BAIRRO SANTA ROSA				
2.1	TIPO 1	UN	19,00	2.718,75	51.656,25
2.3	BANHEIRO	UN	1,00	3.528,01	3.528,01
3	BAIRRO FILADELFIA				
3.1	TIPO 1	UN	25,00	2.718,75	67.968,75
3.3	BANHEIRO	UN	1,00	4.666,29	4.666,29
4	COBERTURA GALPÃO				
4.1	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO	VB	1,00	59.650,12	59.650,12
	SUBTOTAL				409.017,93
	BDI = 30%				122.705,38
	TOTAL				531.723,31

Charlibral Gomes N Lima

ATACADÃO DA OBRA LTDA
CNPJ: 23.768.295/0001-46
Charlibral Gomes N. Lima
CPF: 767.478.672-20



ATADACADÃO DA OBRA LTDA

CNPJ Nº 23.768.295/0001-46

RUA KALIL MUTRAN Nº 307 QD. 09 LT. 17 BAIRRO LARANJEIRA, CEP 68.501-460
MARABÁ-PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT	SUBTOTAL	TOTAL
	COBERTURA DE 2 GALPÕES				
	Fornecimento de Telha fibrocimento esp 4 mm	m²	1.660,00	18,23	30.264,78
	Parafuso para telha fibrocimento	un	1.180,00	0,97	1.149,58
	Ripão	m	864,00	1,35	1.168,11
	Prego	kg	11,81	8,47	100,01
	Carpinteiro	h	708,48	15,56	11.022,29
	Servente	h	1.416,96	11,25	15.945,35
				TOTAL	59.650,12

Charliss Brasil Gomes N Lima - ATACADÃO DA OBRA LTDA
CNPJ: 23.768.295/0001-46
Charliss Brasil Gomes N. Lima
CPF: 787.478.672-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM COMPENSADO
PLANILHA DE ORÇAMENTO



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	ENTRADA MARABÁ PIONEIRA				
1.1	TIPO 1	UN	62,00	2.734,88	169.562,56
1.3	TIPO 3	UN	10,00	1.715,49	17.154,90
1.4	TIPO 5	UN	18,00	1.540,84	27.735,12
1.5	BANHEIRO	UN	1,00	8.410,54	8.410,54
2	BAIRRO SANTA ROSA				
2.1	TIPO 1	UN	19,00	2.734,88	51.962,72
2.3	BANHEIRO	UN	1,00	3.548,97	3.548,97
3	BAIRRO FILADELFIA				
3.1	TIPO 1	UN	25,00	2.734,88	68.372,00
3.3	BANHEIRO	UN	1,00	4.694,00	4.694,00
4	COBERTURA GALPÃO				
4.1	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO	VB	1,00	60.004,14	60.004,14
	SUBTOTAL				411.444,95
	BDI = 30%				123.433,49
	TOTAL				534.878,44

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM COMPENSADO - ENTRADA MARABÁ PIONEIRA, BAIRRO SANTA ROSA E BAIRRO FILADELPHIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

306,34	92,48	29,99	16,08	6,28
--------	-------	-------	-------	------

043

29,99

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM COMPENSADO - ENTRADA MARABÁ PIONEIRA, BAIRRO SANTA ROSA E BAIRRO FILADELPHIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

jan/18
set/18

63,09	272,86	92,48
-------	--------	-------

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM COMPENSADO - ENTRADA MARABÁ PIONEIRA, BAIRRO SANTA ROSA E BAIRRO FILADELPHIA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO

jan/18
set/18

1031,65	361,08	481,28	134,64
---------	--------	--------	--------

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM COMPENSADO - ENTRADA MARABÁ PIONEIRA, BAIRRO SANTA ROSA E BAIRRO FILADELPHIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

468,93	135,41	230,18	61,20	29,99	63,09
--------	--------	--------	-------	-------	-------

468,93	135,41	230,18	61,20	29,99	63,09
--------	--------	--------	-------	-------	-------

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM COMPENSADO - ENTRADA MARABÁ PIONEIRA, BAIRRO SANTA ROSA E BAIRRO FILADELPHIA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO

REF.:	SINAPI	jan/18
	SEDOP	set/18

H00319 - SEDOP	Caixa d'água 5000 litros	un	1,00						1,00	2.231,68	2.231,68
180299 - SEDOP	Ponto de água	un							3,00	286,96	860,88
O00005 - SEDOP	Carpinteiro	h	4,00	4,00	1,00				16,00	15,65	250,40
O00006 - SEDOP	Servente	h	4,00	4,00	2,00				32,00	11,32	362,24
										TOTAL	4.694,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COBERTURA DE 2 GALPÕES - ENTRADA MARABÁ PIONEIRA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO

REF.: SINAPI jan/18
SEDOP set/18

CÓDIGO	COBERTURA DE 2 GALPÕES	UN	MEMÓRIA DE CÁLCULO						SUBTOTAL	TOTAL
			1.660,00	48,00	2,00		1.660,00	1.660,00		
7213	Fornecimento de Telha fibrocimento esp 4 mm	m²	12,30				1.180,80	1.180,00	18,34	30.444,40
4380	Parafuso para telha fibrocimento	un	9,00	48,00	2,00		864,00	864,00	0,98	1.156,40
20205	Ripão	m	12,30	48,00	2,00	0,01	11,81	11,81	1,36	1.175,04
5068	Prego	kg	12,30	48,00	2,00	0,60	708,48	708,48	8,52	100,60
O00005 - SEDOP	Carpinteiro	h	12,30	48,00	2,00	1,20	1.416,96	1.416,96	15,65	11.087,71
O00006 - SEDOP	Servente	h	12,30	48,00	2,00				11,32	16.039,99
									TOTAL	60.004,14

