



ANEXO II - OBJETO

PROCESSO Nº 5.243/2022/PMM

PREGÃO (SRP) Nº 021/2022-CEL/SEVOP/PMM - FORMA PRESENCIAL

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CLIMATIZADOR E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ E UNIDADES.

LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - TENDAS 5X5M					
Item	Descrição/Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. Estimado	Valor Total Estimado
1	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA PIRAMIDAL 5x5m com fechamento (25m²) composta em estrutura metálica reforçada na chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura; na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros de altura, calhada em piramide, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), antimofo, e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes, para 1 dia.	Unid.	20	828,96	16.579,20
2	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA TENDA PIRAMIDAL 5x5m (25m²) com fechamento - composta em estrutura metálica reforçada na chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura; na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros de altura, calhada em piramide, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes, para 5 dias.	Unid.	20	1.143,73	22.874,60
3	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA TENDA PIRAMIDAL 5x5m (25m²) com fechamento composta em estrutura metálica reforçada na chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura; na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros de altura, calhada em piramide, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes, para 30 dias.	Unid.	20	1.869,66	37.393,20
VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R\$)					76.847,00

LOTE 02 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - TENDAS 6X6M					
Item	Descrição/Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. Estimado	Valor Total Estimado
4	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA TENDA PIRAMIDAL 6x6m (36m²) com fechamento composta em estrutura metálica reforçada na chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura; na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros de altura, calhada em piramide, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes, 1 dia	Unid.	20	1.099,16	21.983,10
5	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA TENDA PIRAMIDAL 6x6m (36m²) com fechamento composta em estrutura metálica reforçada na chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura; na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros de altura, calhada em piramide, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto	Unid.	20	1.481,52	29.630,30



	extinguível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes. 5 dias				
6	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA TENDA PIRAMIDAL 6x6m (36m ²) com fechamento composta em estrutura metálica reforçada na chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura; na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros de altura, calhada em pirâmide, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes. 30 dias	Unid.	20	2.037,35	40.746,90
VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R\$)					92.360,30

LOTE 03 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - TENDAS 10X10M

Item	Descrição/Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. Estimado	Valor Total Estimado
7	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA Tenda Piramidal 10x10m (100m ²) com fechamento cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,5 m - 1 dia.	Unid.	20	2.055,74	41.114,80
8	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA Tenda Piramidal 10x10m (100m ²) com fechamento, cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,5 m - 5 dias.	Unid.	20	2.560,24	51.204,80
9	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA Tenda Piramidal 10x10m (100m ²) com fechamento, cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,5 m - 30 dias.	Unid.	20	3.583,26	71.665,10
VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R\$)					163.984,70

LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - CLIMATIZADOR

Item	Descrição/Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. Estimado	Valor Total Estimado
10	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m ³ /h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 watts para ambientes internos e externos. 1 Unid. para 30 dias.	Unid.	25	810,35	20.258,63
VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R\$)					20.258,63

LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - SALAS

Item	Descrição/Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. Estimado	Valor Total Estimado
11	confeção e montagem de Salas de descanso para funcionários medindo 8x8m (64m ²), fabricado em perfil de alumínio de 08 lados, travessas e vigas de alumínio e painéis de Octanorm dupla face brancos, medindo 2x1 cada folha, com perfis metálicos e estruturado por montantes octogonais até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral. Quatro, ar condicionados de no mínimo, oito mil BTUS, para 30 dias.	MÊS	12	7.045,40	84.544,80



12	Cobertura para salas dos médicos, tipo Piramidal 10x10m (100m²) cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com fechamento nas quatros laterais, para 30 dias.	MÊS	12	3.900,73	46.808,76
13	PISO MEDINDO 10X10, Piso em plataforma pantagrafica com 25cm de altura, capacidade de carga de 400kg/m2 distribuido em toda a plataforma e 100kg aplicado em posições isoladas, fabricado em chapa lisa 12mm e perfil laminado 14mm montada com parafusos galvanizados ASTM 307, compensado naval 25mm reforçada por cantoneiras fabricada em chapa 16tipo U com capacidade de carga 400kg/m2 distribuido em plataforma e 100pg aplicado em posições isoladas	MÊS	12	4.490,92	53.891,04
VALOR TOTAL DO LOTE 05 (R\$)					185.244,60
VALOR TOTAL DOS LOTES (R\$)					538.695,23