## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TP 007/2014-PMS-NGO



					BDI	20%
Orça	manis parcial of SERVICOS PRE LIMINA	RES				
1,1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	260,60	312,72	1.876,32
1,2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	4.864,01	0,43	0,52	2.529,29
1,3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	4.864,01	4,30	5,16	25.098,29
1,4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	20,00	197,94	237,53	4.750,60
	Total orçamento parcial nº 1	SERV	IÇOS PRELIMI	NARES:		34.254,50
Orça	mente parcial nº 2: MOVIMENTO DE TERR	A		likali,		
2,1	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM, EM CAMINHÃO BASCULANTE 8M³	мз	450,96	8,31	9,97	4.496,07
2,2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=1,50 M	МЗ	270,58	12,97	15,56	4.210,22
2,3	ATERRO COMPACTADO COM APILOAMENTO	МЗ	520,00	46,85	56,22	29.234,40
	Total orçamento parcial i	nº 2 MC	OVIMENTO DE	TERRA:		37.940,70
Orça	mente parcial nº 3: ARBORIZAÇÃO (PLAN		narri i seni. Alaka malahan ang malaha	. Haldag Laluncy	oksis Mile. Si	
3,1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	585,00	9,34	11,21	6.557,85
3,2	ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	Un	6,00	52,71	63,25	379,50
	Total orçamento parcial nº		DRIZAÇÃO (PL	ANTIO):		6.937,35
Òrça	mento perciei nº 4: PAVIMENTAÇÃO (PISC	<b>)</b>				
4,1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,5CM	M2	8.700,00	13,02	15,62	135.894,00
4,2	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	8.700,00	43,28	51,94	451.878,00 AA

CONSTRUTORA RUAM LTDA -- EPP

CNPJ: 07.494.945/0001-56 I. EST.: 15.247.605-9 Rua Magnólia, 743 – Sala "B" – AEROPORTO VELHO - SANTARÉM – PARÁ CEP:68.020-800

Tel/ Fax: (93) 3529-2545 E-MAIL: edvgonzaga@gmail.com



NGO OF OBBIS ESPECIALS

## PLANILHA ORCAMENTÁRIA

TP 007/2014-PMS-NGO



4,3	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DI CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	E M2	905,87	7 28,58	34,30	31.071,34
***************************************	Total orçamento parcia	l nº 4 P	AVIMENTAÇÃ	O (PISO)	<del> </del>	640.040.0
Orça	mento percial in SEQUIPAMENTOS					618.843,34
5,1	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO CIMENTADO LISO MED 2,90 x 0,50 x h=0,45	М	180,30	120,81	144,97	26.138,09
5,2	LIXEIRA EM TELA MOEDA	Un	16,00	207,26	248,71	3.979,36
5,3	CARAMANCHÃO DE MADEIRA DE LEI, MED. 8,00 X 1,60 M X H≈2,85 M	Un	12,00	2.209,07	2.650,88	31.810,56
	Total orçamento	parcial	n° 5 EQUIPAN	MENTOS :		64 020 04
Orçar	nento parcial nº 8: OUTROS					61.928,01
6,1	QUIOSQUES (LANCHONETE/BAR) 03	Un	2,00	15.330,27	18.396,32	26 700 64
6,2	QUIOSQUES 02	Un	1,00	33.330,32	39.996,38	36.792,64
6,3	SANITARIOS	Un	1,00			39.996,38
·l	Total orea		parcial nº 6 C	47.121,50	56.545,80	56.545,80
Organ	ierito parciai n' ASERVIÇOS COMPLEMI	ENTAR	- Carrier	/UTRUS :		133.334,82
7,1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.865,16	1,03	1,24	6.032.80
',2	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	Un	1,00	400,12	480,14	480,14
	Total orçamento parcial nº 7 SER	Viços	COMPLEMEN	TARES :		6.512,94
/alor	total por extenso:			ra an eo militar Jang Palagori	VALOR GLOBAL	R\$ 899.751,65

oltocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

Condições de Pagamento: Em até 30° (trigésimo) dia do mês subsequente da execução

Prazo de execução do objeto: 6 (seis) meses.

Santarém - PA. 19 de Dezembro de 2014. Batiste

ANA CRISTINA DO CARMO BATISTA

CPF: 632.910.882-04 Sócia-Proprietária

EDVALDO ÚCHÔA GONZAGA UNA 1883 - 8 MINO CONTROL O SE POR EDVALDO UCHÔA GONZAGA

CONSTRUTORA RUAM LTDA -- EPP CNPJ: 07.494.945/0001-56 I. EST.: 15.247.605-9 Rua Magnólia, 743 – Sala "B" – AEROPORTO VELHO SANTARÉM - PARÁ CEP:68.020-800

Tel/ Fax: (93) 3529-2545 E-MAIL: edvgonzaga@gmail.com

O- GRANCIAMENTO OF ORA