



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 22 KM ESTRADA VICINAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: RAMAL DO POÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ -PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Mobilização	Vb	1,00	8000,00	8000,00
1.2	Placa da obra (2,00 m x 3,00 m)	m³	3,00	254,00	762,00
					8762,00
2.0	LOCAÇÃO / DESTOCAMENTO				
2.1	Locação e levantamento do eixo da estrada (nivelamento do terreno natural) lançamento da linha de greide ,loação das obras de arte,secções transversais .	km	22,00	150,00	3300,00
2.2	Remoção com bota fora ,destocamento e limpeza de camada lateral com (22 km x 2,00 m) em ambos os lado	km	22,00	250,00	5500,00
					8800,00
3.0	TERRAPLENAGEM / SUB BASE				
3.1	Escavação,carga e transporte de materiais de 1ª categoria (secção padrão) extensão 22 km ;largura 7,00 m ; e= 10 cm	m³	15400,00	0,63	9702,00
3.2	Espalhamento de material de 1ª categoria (largura 7, 00 m : e=10 cm)	m²	154000,00	0,20	30800,00
3.3	Compactação de aterro (extensão 22 km ; largura 7,00 m ; e=10 cm)	m³	15400,00	0,38	5852,00
3.4	Escavação mecanica de valas em material de 1ª categoria com construção de saidas laterais d'agua (bigodes) com (3,00 m x 1,00 m x 0,50 m) cada	ml	900,00	5,58	5022,00
					51376,00
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES				
4.1	Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundações em estaas de madeira de lei	m	40,00	882,24	35289,60
					35289,60
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO				
5.1	Transporte de materiais de revestimento	m³	15400,00	0,63	9702,00
5.2	Espalhamento de materiais de revestimento (e = 10 cm)	m³	154000,00	0,20	30800,00
					40502,00
6.0	DIVERSOS				
6.1	Desmobilização	vb	1,00	3500,00	3.500,00
					3.500,00
TOTAL GERAL					148.229,60

Total : R\$148229,60(Cento e quarenta e oito mil ,duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

Prefeitura Municipal de Oriximiná
Geraldo A. Alves Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-2797-D/PA

