



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.058.466/0001-61

DATA:08/06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES-PA

SINAPI JANEIRO 2017

OBRA: REFORMA DA PRAÇA E ORLA DE BENFICA - QUIOSQUE 1 (REFORMA E ADEQUAÇÃO)

CONVÊNIO - 1022.074-75 / 2014

LOCAL: RUA DIONÍSIO BENTES (PRAÇA DA VILA) ENTRE RUA CAPITÃO E RUA PRESIDENTE COSTA SILVA

BDI 22,12%

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			
					UNIT s/ BDI	BDI	UNT C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1		ESTRUTURA DO QUIOSQUE - 1 (CONSTRUÇÃO)						R\$ 65.375,39
1.1	89198	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONEL ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, COM BATE-ESTACAS - DIMENSÃO 25 x 25 Cm - 16 Pontos x 10m de Estaca	m	80,00	86,13	19,05	105,18	R\$ 8.414,40
1.2	72820	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA - 16 Pontos de Estacas	UNID	16,00	56,00	12,39	68,39	R\$ 1.094,24
1.3	CPU 002	CONCRETO ARMADO P/ BLOCOS - 16 Blocos x 0,80 x 0,80 x 0,80m	m³	8,19	1.399,25	309,51	1.708,76	R\$ 13.994,74
1.4	CPU 003	CONCRETO ARMADO P/ CINTAMENTO - 11,05 Comp. x 8,00 Quant. x 0,20 Larg. x 0,40m Altura = 7,04 m³	m³	7,04	1.686,24	373,00	2.059,24	R\$ 14.497,05
1.5	CPU 004	CONCRETO ARMADO P/ PILARES - 16 Pilares de 25 x 25 cm x 3,20m	m³	2,60	1.214,65	268,68	1.483,33	R\$ 3.856,66
1.6	CPU 005	CONCRETO ARMADO P/ VIGAMENTO - 11,05 Comp. x 8,00 Quant. x 0,20 Larg. x 0,40m Altura = 7,04 m³	m³	10,30	1.869,74	413,59	2.283,33	R\$ 23.518,30
2		ESCADA DE CONCRETO						R\$ 7.109,05
2.1	CPU 003	CONCRETO ARMADO P/ CINTAMENTO - 7 x 1,10m = 7,70 Comp. x 0,20 Larg. x 0,40m Altura = 0,62 m³	m³	0,62	1.686,24	373,00	2.059,24	R\$ 1.276,73
2.2	CPU 004	CONCRETO ARMADO P/ PILARES - 2 Pilares de 20 x 20 cm x 1,50m = 0,12 m³ // 3 Pilares de 20 x 20 cm x 3,40m = 0,41 m³ = 0,53 03 m³	m³	0,53	1.214,65	268,68	1.483,33	R\$ 786,16
2.3	CPU 005	CONCRETO ARMADO P/ ESCADA- 5,57 Comp. x 1,10 Larg. x 0,25m Altura Media = 1,53 m³ // PATAMARES - 6,15 Comp. x 1,10 Larg. x 0,10m Altura = 0,68 m³ // = 2,21 m³	m³	2,21	1.869,74	413,59	2.283,33	R\$ 5.046,16
2.4	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	19,51	256,49	56,74	313,23	R\$ 6.111,12
3								R\$ 31.833,63
3.1	CPU 009	ESTRUTURA E PISO EM MADEIRA (50 %)	UNID	1,00	26.067,50	5.766,13	31.833,63	R\$ 31.833,63
					TOTAL DO QUIOSQUE 1			R\$ 104.318,07



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.058.466/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES-PA

SINAPI JANEIRO 2017

DATA:08/06/2017

OBRA: REFORMA DA PRAÇA E ORLA DE BENFICA - QUIOSQUE 1 (REFORMA E ADEQUAÇÃO)

CONVÊNIO - 1022.074-75 / 2014

LOCAL: RUA DIONÍSIO BENTES (PRAÇA DA VILA) ENTRE RUA CAPITÃO E RUA PRESIDENTE COSTA SILVA

BDI

22,12%

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			
					UNIT s/ BDI	BDI	UNT C/ BDI	TOTAL C/ BDI

OBSERVAÇÕES: SINAPI ADOTADO NÃO DESONERADOS
PROPOSTA VÁLIDA POR 6 MESES
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 123,64%(HORA) 75,71%(MÊS)