



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO DA PRAINHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO I

CÓDIGO /SINAP-SEOP	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				
0.10008	1.1	Limpeza do terreno	M²	684	R\$ 1,14	R\$ 779,76
0.10004	1.2	Placa da obra	M²	6	R\$ 296,18	R\$ 1.777,08
		TOTAL DO SUBITEM				R\$ 2.556,84
	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:				
0.20016	2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo - Galeria existente	M³	26,05	R\$ 32,41	R\$ 844,28
0.20171	2.2	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5km	M³	42	R\$ 11,93	R\$ 501,06
		TOTAL DO SUBITEM				R\$ 1.345,34
	3	MOVIMENTO DE TERRA:				
0.30010	3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M³	28,4	R\$ 28,47	R\$ 808,55
55835	3.2	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE	M³	58	R\$ 32,27	R\$ 1.871,66
		TOTAL DO SUBITEM				R\$ 2.680,21
	4	FUNDAÇÕES:				
50257	4.1	Lastro Concreto Magro	M³	7,62	R\$ 435,00	R\$ 3.314,70
		TOTAL DO SUBITEM				R\$ 3.314,70
	5	ESTRUTURA:				
50034	5.1	CONCRETO SIMPLES	M³	22,5	R\$ 529,00	R\$ 11.902,50
50040	5.2	CONCRETO ARMADO - TAMPAS + PILARES+ cintamento	M³	19,66	R\$ 1.518,50	R\$ 29.853,71
		TOTAL DO SUBITEM				R\$ 41.756,21
	6	ALVENARIA				
60045	6.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M²	375,7	46,4	R\$ 17.432,48
		TOTAL DO SUBITEM				R\$ 17.432,48
	7	REVESTIMENTOS				
110143	7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M²	751,4	6,02	R\$ 4.523,43
110763	7.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M²	751,4	25,31	R\$ 19.017,93
		TOTAL DO SUBITEM				R\$ 23.541,36
	8	DRENAGEM				
73721	8.1	ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO D= 1000 MM	M	70,18	R\$ 264,00	R\$ 18.527,52
74124/005	8.2	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 1,40X1,40X1,50, INCLUSO TAMPA	M	3	R\$ 2.987,00	R\$ 8.961,00
		TOTAL DO SUBITEM				R\$ 27.488,52

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO

R\$ 120.115,66