



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS COM RECALQUE, SUCÇÃO E OUTROS
LOCAL: COMUNIDADE DA CABECEIRA DOS ANJOS NO ENTORNO DO LAGO DO SAPUCUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINA -PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	800,00	800,00
					800,00
2.0	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA CAIXA D'AGUA				
2.1	Esteio de madeira de lei (0,20x0,20x7,00m)	und	5,00	365,00	1.825,00
2.2	Peças de madeira de lei para amarração (0,08x0,15x6,00m)	und	36,00	50,00	1.800,00
2.3	Peças de madeira de lei para estrado (0,08x0,18x4,00m)	und	20,00	45,00	900,00
2.4	Escada de acesso	und	5,00	22,00	110,00
2.5	Pernetes, anuelas, porcas, pregos e barra rosqueada	vb	1,00	250,00	250,00
2.6	Pintura da estrutura com esmalte sintético duas demãos	m²	75,20	14,50	1.090,40
					5975,40
2.0	OUTROS				
2.1	Recuperação de revestimentos de poços artesianos com isolamento de selo sanitário	und	1,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00
2.2	Serviços de troca de equipamentos, desinfecção de componentes com solução de cloro de hipoclorito de sódio 10% em poços artesianos ø 4"	vb	1,00	2.250,00	2.250,00
					2.250,00
2.3	Higienização, limpeza de paredes internas dos poços e componentes cabos e canos com retirada de cloro por meio de bombeamento contínuo de 24 horas e desenvolvimento do poço	und	1,00	400,00	400,00
					400,00
VALOR TOTAL					12.425,40

VALOR TOTAL : R\$ 12.425,00 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Prefeitura Municipal de Oriximina
Geraldo A. Alves Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-2797-D/PA





ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ,OBRAS E SERVIÇOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA COM 1.800M, UMA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI COM CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000 L COM RECALQUE E SUCÇÃO, UM ABRIGO PARA GRUPO GERADOR EM ALVENARIA

LOCAL: COMUNIDADE DO TAPIXAUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ORIXIMINA - PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	2.299,10	2.299,10
					2.299,10
2.0	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA CAIXA D'AGUA				
2.1	Esteio de madeira de lei (0,20x0,20x7,00m)	und	5,00	250,00	1.250,00
2.2	Peças de madeira de lei para amarração (0,08x0,15x5,00m)	und	36,00	50,00	1.800,00
2.3	Peças de madeira de lei para estrado (0,08x0,18x4,00m)	und	20,00	45,00	900,00
2.4	Escada de acesso	und	5,00	22,00	110,00
2.5	Pernetes, arruelas, porcas, pregos e barra rosqueada	vb	1,00	250,00	250,00
2.6	Pintura da estrutura com esmalte sintético duas demãos	m²	75,20	14,50	1.090,40
					5400,40
3.0	RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000 L				
3.1	Reservatório de fibra de vidro de 5.000 l	und	1,00	3.800,00	3.800,00
					3800,00
4.0	RECALQUE E SUCÇÃO				
4.1	Bomba submersa de 1 cv com chave	und	1,00	2.350,00	2.350,00
4.2	Cabo PP tripolar 2,5 x 3 mm	m²	60,00	8,25	495,00
4.3	Corda trançada 12 mm	m²	60,00	3,10	186,00
4.4	Tubos e conexões do barrilete	vb	1,00	450,00	450,00
					3481,00
5.0	ABRIGO DO GRUPO GERADOR				
5.1	Construção de abrigo do grupo gerador em alvenaria em alvenaria, piso cimentado e cobertura em telha de barro e pintura acrílica semi brilho	m²	7,50	550,00	4.125,00
					4125,00
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				
5.0	Escavação de valas (0,25 m x 0,50 m) para assentamento de tubos com escavação e regularização	m³	225,00	33,00	7425,00
	Fornecimento de material com assentamento de				
5.2	Rede de distribuição e pvc rígido (tubos e conexões) Ø 50 mm e 40 mm	m	1800,00	12,00	21600,00
					29025,00
VALOR TOTAL					51.930,50

VALOR TOTAL: R\$ 51.930,50 (CINCOENTA E UM MIL , NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINCOENTA CENTAVOS)

Prefeitura Municipal de Oriximina
Geraldo A. Alves Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-2787-D/PA

