



1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1. Características

Serviços de Fabricação das grades em metalom com as medidas especificadas em projeto para proteção da praça, sendo 53 grades medindo 3m x 2m e um portão de 4 m por 2 m de altura, totalizando 326 m².

1.2. Projetos

Os projetos executivos da edificação estão divididos em pranchas seguindo a seguinte ordem:

- Projetos arquitetônicos
- Projetos de instalação elétrica
- Projetos de instalação hidro sanitária

1.3. Localização

Terreno sobre a administração da Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Pará.

1.4. Situação do Terreno

Terreno com pequenas declividades.

2.0 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO.

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A Mobilização e Desmobilização bem como a limpeza do terreno para a ampliação da UBS são determinadas pelas normas prescritas nas Especificações Técnicas pertinentes a esta obra.

A locação da obra será através de gabarito confeccionado em madeira de lei, determinando eixos e faces dos baldrame, vigas, cintas, pilares e paredes.

2.4. ESTRUTURA METALICA

3 Serviços de Fabricação das grades em metalom com as medidas especificadas em projeto para proteção da praça, sendo 53 grades medindo 3m x 2m e um portão de 4 m por 2 m de altura, totalizando 326 m².



2.5. LIMPEZA GERAL

Terminados os trabalhos de construção, a edificação deverá ser totalmente limpa. Esta limpeza consistirá em lavagem geral e remoção de todas as manchas de tinta do piso, paredes, esquadrias, aparelhos sanitários e metais, de modo a assegurar que todas as instalações sejam entregues perfeitamente limpas e em condições de ocupação.

As áreas externas, em toda sua extensão, pavimentadas ou não, serão limpas, bem como suas adjacências, devendo todo o entulho ser removido para áreas a serem indicadas.

Altamira-PA, abril de 2016.


Igor Martinassi Jeronimo
Arquiteto e Urbanista
CAU: 125603-8


Waldecir Maia Junior
Arquiteto e Urbanista
CAU A72402-5