



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS
PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL 18 MPA ,MEIO FIO E SARJETA EM CONCRETO SIMPLES
FCK 13,5 MPA ,CALÇADA EM CONCRETO ESTRUTURAL E = 5 CM
LOCAL: AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE A TRAVESSA PIQUIA E CERCA DO TERRENO DE TERCEIROS NA
ZONA URBANA DE ORIXIMINÁ-PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Mobilização	vb	1,00		
1.2	Placa da obra (2,00 m x 1,50 m)	m ²	3,00		
1.3	Taxas e licenças	vb	1,00		
1.4	Limpeza da obra com brota fora (126 m x 8,00 m)	m ²	1008,00		
1.3	Locação da obra a terra (126,00 m x 6,00 m)	ml	1008,00		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual até 1,50 m (meio fio e sarjetas)	m ³	23,00		
2.2	Retirada de sub base e base existente e= 20 cm	m ³	201,60		
2.2	Aterro com material fora da obra com espalhamento mecanizado	m ³	201,60		
3.0	MEIO FIO E SARJETA EM CONCRETO SIMPLES FCK 15 PA				
3.1	Meio fio e sarjeta em concreto simples fck 15 mpa	m ²	252,00		
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 18 MPA COM E= 7 CM				
4.1	Pavimentação em concreto estrutural 18 mpa e= 8 cm com junta de dilatação em madeira inclusive apoioamento e lançamento	m ²	1008,00		
6.0	ÇALÇADA				
6.1	Calçada em concreto estrutural 18 mpa e= 5 cm com junta de madeira l = 1,00 m inclusive baldrame de contenção lateral	m ²	252,00		
7.0	DRENAGEM				
7.1	Caixa de alvenaria (1,00x1,50x1,50m) com tampa em concreto	und	2,00		
7.2	Dissipador em concreto simples fck 15 mpa e = 15 cm	m ²	20,00		
8.0	LIMPEZA				
8.1	Limpeza da obra com brota fora	vb	1,00		

IMPORTA O PRESENTE EM R\$

Prefeitura Municipal de Oriximiná
Ceraldo Alves Monteiro
Engenheiro Civil
CREA 2797-D/PA

