



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2015.

RETIFICAÇÃO N.º 1 – REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2015 TP.

O Município de Itaituba/PA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Itaituba, mediante o Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, a alteração a seguir, processada no **Edital da Tomada de Preços n.º 011/2015**, cujo objeto é **“Construção de pontes em madeira de lei com estacas cravadas, localizados na zona rural do município de Itaituba/PA”** que será realizado no auditório da Diretoria de Compras - DICOM, de conformidade com a Lei de Licitações n.º 8.666/1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, bem como as condições estabelecidas no ato convocatório que ora se altera.

1.º DA ALTERAÇÃO – 5 – DO PRAZO E VALOR DA OBRA:

ONDE SE LÊ:

5.4 - O valor máximo atribuído às obras/serviço é lote I **R\$ 91.729,66** (noventa e um mil. Setecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). Lote II **R\$ 67.974,61** (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos e para o Lote III I **R\$ 91.729,66** (noventa e um mil. Setecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). Perfazendo uma soma total de **R\$ 251.433,93** (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e três centavos).

LEIA-SE:

5.4 - O valor máximo atribuído às obras/serviço é lote I **R\$ 108.823,01** (cento e oito mil oitocentos e vinte e três reais e um centavo) Lote II **R\$78.054,98** (setenta e oito mil cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) para o Lote III **R\$108.823,01** (cento e oito mil oitocentos e vinte e três reais e um centavo) e para o Lote IV **R\$35.917,34** (trinta e cinco mil novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos). Perfazendo uma soma total de **R\$331.618,34** (trezentos e trinta e um mil seiscentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

2.º DA ALTERAÇÃO – ANEXOS

ONDE SE LÊ:

ANEXO I

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

LOTE I

PLANILHA PARA CPNSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI
Objeto: Construção de 25 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Faturão.
LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DISCRIMINAÇÃO		UNID	QUANT.
1.0	Const. De pontes (25,00 x 4,20)mts		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Mobilização, desmobilização e instalação do canteiro de obras	Vb	1,00
1.3	Placa da obra(padrão defesa civil)	M²	12,00
1.4	Placa de advertência(padão defesa civil)	und	6,00
1.5	Roçagem de 50,00 m p/ cada lado e limpeza do canal	m²	1.000,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	m	213,00
2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	m	28
2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	m	70,95
2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	m	40
2.5	Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas	m	35,6
2.6	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. Dse cortinas e alas	m²	21,25
2.7	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	kg	112,5
3.0	MESO-ESTRUTURA		
3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	m	28
3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	m	9,5
3.4	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	m	150
3.5	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	kg	450
4.0	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	uni	138,125
4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	m	100
4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	m	50
4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	m	50
4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	kg	187,5
4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	m²	60,25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

LOTE II

PLANILHA PARA CPNSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI			
Objeto: Construção de 18 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Farturão.			
LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA			
Município: ITAITUBA - PA			
DISCRIMINAÇÃO		UNID	QUANT.
1.0	Const. De pontes (25,00 x 4,20)mts		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Mobilização,desmobilização e instalação do canteiro de obras	Vb	1,00
1.3	Placa da obra(padrão defesa civil)	M ²	12,00
1.4	Placa de advertência(padão defesa civil)	und	6,00
1.5	Roçagem de 50,00 m p/ cada lado e limpeza do canal	m ²	1000,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Fornecimento,transporte e colocação de estaca	m	154,00
2.2	Fornecimento,transporte e colocação de linha d'agua	m	20,00
2.3	Fornecimento,transporte e colocação de estacas de alas	m	51,00
2.4	Fornecimento,transporte e colocação de contraventamento	m	29,00
2.5	Fornecimento,transporte e colocação de escoras de alas	m	26,00
2.6	Fornecimento,transportes e colocação de pranch. Dse cortinas e alas	m ²	15,00
2.7	Fornecimento,transporte e colocação de ferragens	kg	81,00
3.0	MESO-ESTRUTURA		
3.1	Fornecimento,transportes colocação de transversinas	m	21,00
3.2	Fornecimento,transportese colocação de balancins	m	7,00
3.4	Fornecimento,transportes e colocação de longarinas	m	108,00
3.5	Fornecimento,transportes e colocação de ferragens	kg	324,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

4.0	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	uni	100,00
4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	m	72,00
4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	m	36,00
4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	m	36,00
4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	kg	135,00
4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	m ²	43,38

LOTE III

PLANILHA PARA CPNSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI				
Objeto: Construção de 25 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Pagão.				
LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA				
DISCRIMINAÇÃO		UNID	QUANT.	
1.0	Const. De pontes (25,00 x 4,20)mts			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2	Mobilização, desmobilização e instalação do canteiro de obras	Vb		1,00
1.3	Placa da obra(padrão defesa civil)	M ²		12,00
1.4	Placa de advertência(padrão defesa civil)	und		6,00
1.5	Roçagem de 50,00 m p/ cada lado e limpeza do canal	m ²		1.000,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA			
2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	m		213,00
2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	m		28
2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	m		70,95
2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	m		40
2.5	Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas	m		35,6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

2.6	Fornecimento,transportes e colocação de pranch. Dse cortinas e alas	m ²	21,25
2.7	Fornecimento,transporte e colocação de ferragens	kg	112,5
3.0	MESO-ESTRUTURA		
3.1	Fornecimento,transportes colocação de transversinas	m	28
3.2	Fornecimento,transportese colocação de balancins	m	9,5
3.4	Fornecimento,transportes e colocação de longarinas	m	150
3.5	Fornecimento,transportes e colocação de ferragens	kg	450
4.0	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	Fornecimento,transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	uni	138,125
4.2	Fornecimento,transporte e colocação de deslizantes	m	100
4.3	Fornecimento,transporte e colocação de guarda-rodas	m	50
4.4	Fornecimento,colocação de guarda-corpo	m	50
4.5	Fornecimento,colocação de ferragens	kg	187,5
4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	m ²	60,25

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI		PORTE		
ENDEREÇO:				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI	%	DIAS
				30
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
02	INFRA-ESTRUTURA			
03	MESO-ESTRUTURA			
04	SUPER-ESTRUTURA			
TOTAL				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PARCIAIS SIMPLES		
PERCENTUAIS SIMPLES		
PARCIAIS ACUMULADOS		
PERCENTUAIS ACUMULADOS		

LEIA-SE:

ANEXO I

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

LOTE I

PLANILHA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI					
Objeto: Construção de 25 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Faturão.					
LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA					
Município: ITAITUBA - PA					
DISCRIMINAÇÃO		UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.0	Const. De pontes (25,00 x 4,20)mts				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	Mobilização,desmobilização e instalação do canteiro de obras	Vb	1,00		
1.3	Placa da obra(padrão defesa civil)	M ²	12,00		
1.4	Placa de advertência(padão defesa civil)	und	6,00		
1.5	Roçagem de 50,00 m p/ cada lado e limpeza do canal	m ²	1.000,00		
2.0	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	Fornecimento,transporte e colocação de estaca	m	255,6		
2.2	Fornecimento,transporte e colocação de linha d'agua	m	33,6		
2.3	Fornecimento,transporte e colocação de estacas de alas	m	85,14		
2.4	Fornecimento,transporte e colocação de contraventamento	m	48		
2.5	Fornecimento,transporte e colocação de escoras de alas	m	42,72		
2.6	Fornecimento,transportes e colocação de pranch. Dse cortinas e alas	m ²	25,5		
2.7	Fornecimento,transporte e colocação de ferragens	kg	135		



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

3.0	MESO-ESTRUTURA				
3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	m	33,6		
3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	m	11,4		
3.4	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	m	180		
3.5	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	kg	540		
4.0	SUPER-ESTRUTURA				
4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	uni	165,75		
4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	m	120		
4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	m	60		
4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	m	60		
4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	kg	225		
4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	m ²	72,3		
VALOR TOTAL					

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Construção de 25 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Farturão.					
LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	DIAS	DIAS
				30	60
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02	INFRA-ESTRUTURA				
03	MESO-ESTRUTURA				
04	SUPER-ESTRUTURA				
TOTAL					
PARCIAIS SIMPLES					
PERCENTUAIS SIMPLES					
PARCIAIS ACUMULADOS					
PERCENTUAIS ACUMULADOS					



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

LOTE II

PLANILHA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI					
Objeto: Construção de 18 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Farturão					
LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA					
Município: ITAITUBA - PA					
	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	Const. De pontes (18,00 x 4,20)mts				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	Mobilização, desmobilização e instalação do canteiro de obras	Vb	1,00		
1.3	Placa da obra(padrão defesa civil)	M ²	12,00		
1.4	Placa de advertência(padrão defesa civil)	und	6,00		
1.5	Roçagem de 50,00 m p/ cada lado e limpeza do canal	m ²	1000,00		
2.0	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	m	178,92		
2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	m	23,52		
2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	m	59,60		
2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	m	33,60		
2.5	Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas	m	29,90		
2.6	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. Dse cortinas e alas	m ²	17,85		
2.7	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	kg	94,50		
3.0	MESO-ESTRUTURA				
3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	m	23,52		
3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	m	7,98		
3.4	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	m	126,00		
3.5	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	kg	378,00		
4.0	SUPER-ESTRUTURA				
4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	uni	116,03		



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	m	84,00		
4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	m	42,00		
4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	m	42,00		
4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	kg	157,50		
4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	m ²	50,61		
TOTAL					

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Construção de 18 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Faturão

LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	DIAS	DIAS
				30	60
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02	INFRA-ESTRUTURA				
03	MESO-ESTRUTURA				
04	SUPER-ESTRUTURA				
TOTAL					
PARCIAIS SIMPLES					
PERCENTUAIS SIMPLES					
PARCIAIS ACUMULADOS					
PERCENTUAIS ACUMULADOS					

LOTE III

PLANILHA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI

Objeto: Construção de 25 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Pagão.

LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA

Município: ITAITUBA - PA

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
---------------	------	--------	------------	-------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

1.0	Const. De pontes (25,00 x 4,20)mts				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	Mobilização,desmobilização e instalação do canteiro de obras	Vb	1,00		
1.3	Placa da obra(padrão defesa civil)	M ²	12,00		
1.4	Placa de advertência(padão defesa civil)	und	6,00		
1.5	Roçagem de 50,00 m p/ cada lado e limpeza do canal	m ²	1.000,00		
2.0	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	Fornecimento,transporte e colocação de estaca	m	255,6		
2.2	Fornecimento,transporte e colocação de linha d'agua	m	33,6		
2.3	Fornecimento,transporte e colocação de estacas de alas	m	85,14		
2.4	Fornecimento,transporte e colocação de contraventamento	m	48		
2.5	Fornecimento,transporte e colocação de escoras de alas	m	42,72		
2.6	Fornecimento,transportes e colocação de pranch. Dse cortinas e alas	m ²	25,5		
2.7	Fornecimento,transporte e colocação de ferragens	kg	135		
3.0	MESO-ESTRUTURA				
3.1	Fornecimento,transportes colocação de transversinas	m	33,6		
3.2	Fornecimento,transportese colocação de balancins	m	11,4		
3.4	Fornecimento,transportes e colocação de longarinas	m	180		
3.5	Fornecimento,transportes e colocação de ferragens	kg	540		
4.0	SUPER-ESTRUTURA				
4.1	Fornecimento,transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	uni	165,75		
4.2	Fornecimento,transporte e colocação de deslizantes	m	120		
4.3	Fornecimento,transporte e colocação de guarda-rodas	m	60		
4.4	Fornecimento,colocação de guarda-corpo	m	60		
4.5	Fornecimento,colocação de ferragens	kg	225		
4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	m ²	72,3		
VALOR TOTAL					



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Construção de 25 metros de ponte em madeira de lei com estacas cravadas na comunidade do Pagão					
LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	DIAS	DIAS
				30	60
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02	INFRA-ESTRUTURA				
03	MESO-ESTRUTURA				
04	SUPER-ESTRUTURA				
TOTAL					
PARCIAIS SIMPLES					
PERCENTUAIS SIMPLES					
PARCIAIS ACUMULADOS					
PERCENTUAIS ACUMULADOS					

LOTE IV

PLANILHA PARA REFORMA DE PONTES EM MADEIRA DE LEI					
Objeto: Construção de 8,5 metros de ponte em madeira de lei na Comunidade do Ramal União					
LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA, Km27 do Ramal União					
Município: ITAITUBA - PA					
ORÇAMENTO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PONTES DE MADEIRA					
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Mobilização, desmobilização e instalação do canteiro de obras	m	8,57		
1.2	Placa da obra (padrão defesa civil) de 3 x 4 m	m ²	9,69		
1.3	Placa de advertência (padrão defesa civil)	Unid.	4,72		
1.4	Roçagem de 50,00 m p/ cada lado e limpeza do canal	m ²	342,22		
TOTAL DO ITEM 1					



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

2	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	m	73,42		
2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	m	9,69		
2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	m	24,60		
2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	m	13,91		
2.5	Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas	m	12,30		
2.6	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. Dse cortinas e alas	m ²	7,33		
2.7	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	kg	38,76		
TOTAL DO ITEM 2					
3	MESO-ESTRUTURA				
3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	m	9,69		
3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	m	3,23		
3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	m	51,80		
3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	kg	155,16		
TOTAL DO ITEM 3					
4	SUPER-ESTRUTURA				
4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	Unid.	47,70		
4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	m	34,53		
4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	m	17,14		
4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	m	17,14		
4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	kg	64,10		
4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	m ²	18,63		
TOTAL DO ITEM 4					
CUSTO TOTAL					



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Construção de 8,5 metros de ponte em madeira de lei na Comunidade do Ramal União

LOCAL: Interior da Cidade de Itaituba-PA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	DIAS	DIAS
				30	60
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02	INFRA-ESTRUTURA				
03	MESO-ESTRUTURA				
04	SUPER-ESTRUTURA				
TOTAL					
PARCIAIS SIMPLES					
PERCENTUAIS SIMPLES					
PARCIAIS ACUMULADOS					
PERCENTUAIS ACUMULADOS					

A presente retificação encontra-se disponível no sítio: www.tcm.pa.gov.br e na Sala de Licitações e Contratos, **LOCAL:** Auditório da Diretoria de Compras – DICOM, localizada na Avenida Nova de Santana, nº. 581, Bairro Centro, Cidade de Itaituba-PA, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

Itaituba/PA, 05 de agosto de 2015.

Agostinho Alves de Oliveira Junior

Presidente da CPL

Portaria nº. 085/2015 de 19/01/2015