



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO



OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO UBS CACAU

MUNICÍPIO: TRAIRÃO

UF:

PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO	TOTAL
1	POÇO ARTESIANO TUBULAR COM PERFURAÇÃO, ACESSÓRIOS E BOMBA	M	140,00	450,00	63.000,00
1.1	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTOS FURO PILOTO 6"	M	140,00	-	-
1.2	REABERTURA EM SEDIMENTO 12"	M	70,00	-	-
1.3	TUBO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6" STD	M	50,00	-	-
1.4	FILTRO GEOMECÂNICO 6" STD	UND	10,00	-	-
1.5	CIMENTAÇÃO E LAGE DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO	UND	1,00	-	-
1.6	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE	UND	1,00	-	-
1.7	PRÉ-FILTRO de 1 a 3mm		4,00	-	-
1.8	TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA 24 Hs	UND	1,00	-	-
1.9	DESINFECÇÃO SANITÁRIA DO POÇO COM HTH	UND	1,00	-	-
1.10	ANÁLISE-FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO	UND	1,00	-	-
1.11	PERFIL GEOLÓGICO	UND	1,00	-	-
1.12	ART DA OBRA	UND	1,00	-	-
1.13	TAMPA DE AÇO P/ PROTEÇÃO DO POÇO COM DIÂMETRO DE 6"	UND	1,00	-	-
1.14	CONJUNTO MOTO BOMBA TRIFÁSICO DE 05a 1.5 HP 220 V	UND	1,00	-	-
1.15	PAINEL DE COMANDO COMPLETO TRÍFÁSICO DE 05a 1.5 HP 220 V	UND	1,00	-	-
1.16	TUBOS EDUTOR DN 50 PVC COM ROSCA	UND	20,00	-	-
1.17	LUVAS EDUTORA 1 1/2"	UND	20,00	-	-
1.18	CABO PP 3 X 04 mm	M	140,00	-	-
1.19	CURVA MACHO GALVANIZADA DE 1 1/2"	UND	1,00	-	-
1.20	LUVA DE UNIÃO A PLANO GALVANIZADA DE 1 1/2"	UND	1,00	-	-
1.21	REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/2"	UND	1,00	-	-
1.22	NIP GALVANIZADO DE 1 1/2"	UND	3,00	-	-


Jacqueline Martins
Engenheira Civil
CREA-PA 151620387-9