



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orçamento P/ Drenagem Pluvial Dos Bairros João Paulo II e Guarani

| Item | COD. | Descrição do Serviço | Unid | Quant | Unitário | Total |
|--|-----------|---|----------------|----------|--------------|-----------------------|
| 1 | | Serviços Preliminares p/ Assentamento de tubulação | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (02 UNIDADES) | m ² | 8 | R\$ 161,23 | R\$ 1.289,84 |
| 1.2 | 30675 | Escav. mec. Em vala, mat 1ª cat. carga e transp | m ³ | 736,20 | R\$ 9,50 | R\$ 6.993,90 |
| 1.3 | 0.30254 | Reaterro Compactado de valas | m ³ | 112,50 | R\$ 30,23 | R\$ 3.400,88 |
| 1.4 | 74157/003 | Lastro de brita nº 2,ou seixo médio e = 5 cm p/ fundo de vala | m ³ | 23,50 | R\$ 155,00 | R\$ 3.642,50 |
| TOTAL SUBITEM | | | | | | 15.327,12 |
| 2 | | Fornec. e Assentamento de tubulações | | | | |
| 2.1 | 73879/008 | Assentamento de Tubo Ø 1000 mm PA1-MF | m | 134,00 | R\$ 378,00 | R\$ 50.652,00 |
| 2.2 | 73720 | Assentamento de Tubo Ø 800 mm PA1-MF | m | 139,00 | R\$ 267,28 | R\$ 37.151,92 |
| 2.3 | 73722 | Assentamento de Tubo Ø 600 mm PA1-MF | m | 1.017,00 | R\$ 144,43 | R\$ 146.885,31 |
| 2.4 | 73856/009 | Boca p/ Bueiro simples tubular,diâmetro conforme projeto, em concreto armado, incluso tampa | unid | 26,00 | R\$ 2.353,76 | R\$ 61.197,81 |
| TOTAL SUBITEM | | | | | | 295.887,04 |
| OBS : ÍNDICES OBTIDOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAP | | | | | | |
| TOTAL GERAL C/ BDI | | | | | | R\$ 311.214,16 |

