

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ -AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: Ampliação da E. M. E. F. lauro Alves Ramos	Data Base: SINAP	fev/15
Município: Igarapé-Açu - Pará	SEDOP	abr/15
Endereço: Rodovia PA-424, s/n, Comunidade do Livramento	BDI: 28,00%	VALOR : 130.966,93

Responsável Técnico: Luis Fernando S. D. Mendonça - CREA Nº: 15271D PA

COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	COEF.	P.UNIT.	TOTAL
Alicerce corrido com pedra preta argamassada(0,40x0,60m),traço 1:8				
Pedra preta	m³	1,20	80,00	96,00
Cimento	kg	100,00	0,60	60,00
Areia	m³	0,40	35,00	14,00
				170,00
Pedreiro	h	2,00	14,00	28,00
Servente	h	8,00	10,18	81,44
				109,44
TOTAL				279,44
Baldrame com pedra preta argamassada(0,20x0,40m),traço 1:6	m³			
Tabua de madeira branca	dz	1,10	80,00	88,00
Ripão de madeira branca	dz	0,60	80,00	48,00
Prego 2x12	kg	0,35	8,00	2,80
Cimento	kg	125,00	0,60	75,00
Pedra preta	m³	1,20	80,00	96,00
Areia	m³	0,40	35,00	14,00
				323,80
Pedreiro	h	2,00	14,00	28,00
carpinteiro	h	1,00	14,00	14,00
Servente	h	12,00	10,18	122,16
				164,16
				487,96