



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF  
C.G.C. (MF) Nº 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho  
CEP: 68.005-310 - SANTARÉM – PARÁ

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**Concorrência Pública Nº 003/2012-SEMINF**

Adjudico o objeto: Execução de serviço de Construção da 2ª Etapa da Praça de Eventos, nesta cidade de Santarém no Valor: **R\$ 2.030.215,55 (dois milhões, trinta mil, duzentos e de quinze reais e cinquenta e cinco centavos)**, classificada em primeiro lugar a empresa **PRESIM – Premoldados Simões Engenharia e Comercio Ltda.**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
01.01	Placa de Obra	M2	12,00	351,43	4.217,16
01.02	Tapume fechado com compensado de 6mm, pintado com cal, incl. portão.	M2	589,60	35,19	20.748,02
01.03	Barracão da obra em madeira coberto com telha de fibrocimento, incl. instal. hidro sanitárias e elétricas	M2	60,00	158,39	9.503,40
01.04	Sinalização com ponto de luz incl. Cabo, bocal e lâmpada incandescente.	UN	23,00	31,17	716,91
01.05	Locação da obra	M2	10.039,60	3,39	34.034,24
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>69.219,74</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA</b>				
02.01	Limpeza da área mecanizada	M2	10.039,60	0,60	6.023,76
02.02	Escavação mecânica p/ assent. Tubo esgoto-600	M3	420,00	7,39	3.103,80
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>9.127,56</b>
<b>3</b>	<b>REMOÇÃO</b>				
03.01	Remoção de entulho c/ bota fora, até 10km	M3	2.133,92	15,11	32.243,53
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>32.243,53</b>
<b>4</b>	<b>DRENAGEM PROFUNDA E FUNDAÇÃO</b>				
04.01	Fornecimento e assentamento de tubo concreto 600mm	M3	350,00	125,65	43.977,50
04.02	Boca de Lobo coletora alv. Med; 1,20 x 0,80 x 1,50cm. c/ tampa de concreto	UN	6,00	1.133,62	6.801,72
04.03	Reaterro mecanizado e compactação c/ rolo compactador	M3	294,00	7,28	2.140,32
04.04	Forma madeirite p/ baldrame de reforço no muro, escoramento e desforma	M2	98,66	44,46	4.386,42
04.05	Concreto ciclópico c/ traço arg; 1:3, inc. escavação 30cm proteção do muro	M3	88,79	339,39	30.134,44
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>87.440,40</b>
<b>5</b>	<b>TERRAPLENAGEM DO ESTACIONAMENTO</b>				
05.01	Regularização do subleito c/ compactação	M2	10.039,60	2,00	20.079,20
05.02	Sub-base com solo estabilizado granulomet. Sem mistura	M3	4.015,84	36,54	146.738,79
05.03	Base com solo estabilizado granulomet. Sem mistura	M3	4.015,84	36,54	146.738,79

05.04	Meio fio com sarjeta de fck-15mpa, base de 40cm altura 30cm	M	654,52	50,43	33.007,44
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>346.564,23</b>
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ESTACIONAMENTO</b>				
06.01	Imprimação mecânica com CM-30 taxa-1,2 L/m²	M2	7.817,10	3,95	30.877,55
06.02	Pintura de ligação RR - 2C	M2	7.817,10	1,43	11.178,45
06.03	Transporte de CBUQ de material de qualquer natureza até 10km	T/KM	11.256,70	0,86	9.680,76
06.04	Asfalto quente esp-6cm (CBUQ) c/ CAP 50/70, usinado e aplicação	TON	1.125,87	274,57	309.075,21
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>360.811,97</b>
<b>7</b>	<b>CALÇAMENTO - CALÇADA E LADRILHO</b>				
07.01	Meio fio esp-15cm x h-30cm sem linha água	M	475,58	37,26	17.720,11
07.02	Aterro compactado manual apiloamento	M3	718,73	60,13	43.247,23
07.03	Camada impermeab. Esp:10cm c/ pedra e fraco argamassa 1:5 corrida	M2	2.395,74	51,95	124.458,69
07.04	Calçada concretada de seixo rolado e-7cm de passeio p/ colocar ladrilho	M2	2.395,74	34,62	82.940,52
07.05	Forneciment. E assent. Ladrilho hidráulico 20x20cm e rejunte	M2	3.163,74	45,72	144.646,19
07.06	Fornec. E assent. Ladrilho hidráulico 20x20cm Tátil p/ acessibilidade e rejunte	M2	199,40	45,72	9.116,57
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>422.099,32</b>
<b>8</b>	<b>CANTEIRO</b>				
08.01	Meio fio do canteiro de concreto esp-15cm do canteiro	M	616,80	37,26	22.981,97
08.02	Plantio de grama , incl. Terra preta	M2	450,00	15,25	6.862,50
08.03	Plantio de arvore h-2,00m	UN	90,00	83,95	7.555,50
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>37.399,97</b>
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
09.01	Entrada de energia em BT trifásica 70A	UN	1,00	2.224,81	2.224,81
09.02	Poste de aço cônico contínuo reto, flange, h=9m com chumb de aço fixo, fornec. e inst.	UN	28,00	1.410,51	39.494,28
09.03	Lumin. abert p. lumi. púb. c lâmp. a vapor de merc 400w eator, braço T de aço galv d=50mm	UN	84,00	252,41	21.202,44
09.04	Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm (1 1/2"), fornec. e instal.	M	195,00	18,86	3.677,70
09.05	Ponto de luz com eletroduto de PVC rígido, ø 3/4"	UN	84,00	236,19	19.839,96
09.06	Caixa de passagem 40x40x40cm	UN	28,00	73,69	2.063,32
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>88.502,51</b>
<b>10</b>	<b>ALAMBRADO COM MURETA DE PROTEÇÃO DO ESTACIONAMENTO</b>				
10.01	Mureta de alvenaria de tijolo rebocada 2 face e pintada h=1,00m	ML	268,00	189,01	50.654,68
10.02	Portão de tela de alambrado est. Tubo galv. -14 malha 2", incl. 2 folhas de abrir	M2	30,00	668,11	20.043,30
10.03	Tela de alambrado malha 7,5 e fio 12 tubo galv. 2" a cada 2m h-2,00m.	M2	516,00	159,67	82.389,72
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>153.087,70</b>
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				
11.01	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNOS, DUAS DEMAOs MEIO FIO	M2	349,38	12,08	4.220,51
11.02	Pintura tinta acrílica 3 mãos externa e interna do muro existente (fachadas)	M2	5.580,80	14,78	82.484,22

11.03	Pintura tinta esmalte sintética p/ ferro 2 mãos no corrimãos existentes e portão	M2	160,00	17,42	2.787,20
11.04	Pintura no alamedado c/ pistola p/ tinta metálica	M2	1.072,00	12,82	13.743,04
11.05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE	M2	415,20	15,21	6.315,19
SUBTOTAL					109.550,17
12	PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ CALÇADA DA TRAV. LARANJEIRAS E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DA IMPRENSA				
12.01	PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ CALÇADA DA TRAV. LARANJEIRAS E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DA IMPRENSA	UN	1,00	287.754,15	287.754,15
SUBTOTAL					287.754,15
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
13.01	Banco de concreto aparente larg-45cm esp-10cm	M	70,00	134,60	9.422,00
13.02	Limpeza final da entrega da obra	M2	10.039,60	1,32	13.252,27
13.03	Placa de inauguração da obra med: 0,60 x 0,40 estrut. Tubo de ferro galv. 2 1/2"	M2	1,00	3.740,04	3.740,04
SUBTOTAL					26.414,31
TOTAL GERAL:					2.030.215,55

Com efeito, e tendo por base o resultado classificatório antes apresentado indica a adjudicação o objeto do certame o Licitante

Santarém/PA, 25 de junho de 2012.

  
**Everaldo de Souza Martins Filho**  
 Secretário Municipal de Infra estrutura  
 Interino  
 Decreto nº 125/2011-SEMAD