

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

ORÇAMENTO ANALITICO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - REF. DA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRR HELIOLÂNDIA

SubProjeto - 01-REF. DA QUADRA DE ESPORTE NO COLÉGIO PEDRO COELHO BAIRRO HELIOLÂNDIA

Obra - REF. DA QUADRA DE ESPORTE NO COLÉGIO PEDRO COELHO BAIRRO HELIOLÂNDIA

DATA: 18/05/2015

SISPLO F49 SPA0039

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-FEV/15

PAGINA: 1 / 2

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
P.M.C	1 SERVIÇO PRELIMINARES					
SINAPI-73801/001	1.1 Demolicao de piso da calçada	112,00	m2	18,47	2.066,64	1,69 %
SINAPI-55835	1.2 Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente	84,00	m3	43,11	3.621,24	2,95 %
TOTAL DO Item					5.689,88	4,64 %
P.M.C	2 ELEMENTOS METÁLICOS					
SINAPI-74244/001	2.1 Alamebrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	33,00	m2	103,38	3.411,54	2,78 %
ORSE-10069	2.2 Traves oficial para futebol de saao 3x2m em aco galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	1,00	par	2.730,31	2.730,31	2,23 %
ORSE-2432	2.3 Poste para volei com esticador e catraca	1,00	pr	880,82	880,82	0,72 %
ORSE-2446	2.4 Estrutura para sustentacao de tabela de basquete, em tubos de ferro galvanizado de 1 1/2", fornecimento e instalacao	2,00	un	1.556,43	3.112,86	2,54 %
TOTAL DO Item					10.135,53	8,27 %
P.M.C	3 PAVIMENTAÇÃO					
SINAPI-72137	3.1 Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	752,40	m2	93,53	70.371,97	57,39 %
SEOPPA-130110	3.2 Camada regularizadora no traco 1:4 contra piso	46,00	m2	20,53	944,38	0,77 %
SINAPI-72183	3.3 Calçada em concreto 20mpa, e=7cm com armacao em tela soldada	112,00	m2	77,71	8.703,52	7,10 %
ORSE-9339	3.4 Revestimento cerâmico esmaltada 1a pei-v padrao medio, assentada com argamassa de cimento e areia	96,00	m2	43,03	4.130,88	3,37 %
TOTAL DO Item					84.150,75	68,63 %
P.M.C	4 PINTURAS					
SINAPI-79498/001	4.1 Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo	33,00	m2	12,11	399,63	0,33 %


Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará

Cnpj: 05.121.991/0001-84

Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

www.castanhal.pa.gov.br

Adalberto de Moraes Filho
Secretário Mun. de Planejamento
Prefeitura Municipal de Castanhal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

ORÇAMENTO ANALÍTICO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - REF. DA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO HELIOLÂNDIA

SubProjeto - 01-REF. DA QUADRA DE ESPORTE NO COLÉGIO PEDRO COELHO BAIRRO HELIOLÂNDIA

Obra - REF. DA QUADRA DE ESPORTE NO COLÉGIO PEDRO COELHO BAIRRO HELIOLÂNDIA

DATA: 18/05/2015

SISPLO F49 SPA0039

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-FEV/15

PAGINA: 2 / 2

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR. UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SINAPI-88414	4.2 Aplicacao manual de fundo selador acrilico em paredes	365,50	m2	2,92	1.067,26	0,87 %
ORSE-2279	4.3 Emassamento de superficie, com aplicacao de 01 demao de massa acrilica, lixamento e retoques	365,50	m2	9,55	3.490,52	2,85 %
TOTAL DO Item					4.957,42	4,04 %
P.M.C	5 ESQUADRIAS					
SEOPPA-90399	5.1 Portao de ferro c/ ferragens (inclusive pint. anti-corrosiva)	3,00	m2	312,58	937,74	0,76 %
SINAPI-84841	5.2 Porta de madeira, regional 2a, com aduela e alizar de 2a, com dobradiça	4,00	un	719,68	2.878,72	2,35 %
SINAPI-74071/002	5.3 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao 4un. p/ banheiro	5,04	m2	483,87	2.438,70	1,99 %
TOTAL DO Item					6.255,16	5,10 %
P.M.C	6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO					
P.M.C	6.1 Lavatorio louca branca suspenso, padrao popular, incluso 6 sifões flexivel em pvc, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrao popular - forn	2,00	un	212,94	425,88	0,35 %
SEOPPA-180299	6.2 Ponto de agua (inclusive tubos e conexoes)	20,00	pt	202,93	4.058,60	3,31 %
TOTAL DO Item					4.484,48	3,66 %
P.M.C	7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SEOPPA-170689	7.1 Ponto elétrico estabilizado (c/ instalacao aparente)	20,00	pt	347,00	6.940,00	5,66 %
TOTAL DO Item					6.940,00	5,66 %
TOTAL DA Obra					122.613,22	100,00 %

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará

Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84

www.castanhal.pa.gov.br

Adalberto de Moraes Filho
Secretário Mun. de Planejamento
Prefeitura Municipal de Castanhal