Arujá, 23 de Março de 2020

PROPOSTA: **265.2019PV-A**

A: **SEGEP - Prefeitura Belém - CNPJ: 14.700.173/0001-27**
A/C: Rafael
Tel.: (91) 98316-3646
E-mail: adm.sesma@gmail.com

Representante: Direto
Telefone: 11-2743-6288
e-mail: comercial@grunox.com.br
Orçamentista: Vanessa

Prezados Senhores,

Atendendo a sua solicitação, vimos através desta proposta, apresentar nossas condições comerciais para o fornecimento de equipamentos como segue:

Item	Qtd	Descrição	Imagem	IPI	Valor Un. R$ s/ IPI	Valor R$ IPI	Valor Total R$ c/ IPI
1	1	**CÂMARA FRIGORÍFICA MORTUÁRIA, CAPACIDADE P/2 CORPOS**, TIPO REVESTIMENTO REVEST.INT. E EXT. EM AÇO INOX, TIPO BANDEJAS BANDEJAS EM INOX C/ RODÍZIOS, TIPO FECHAMENTO TRINCOS REFORÇADOS, AÇÃO COMBINADA, COMPONENTES: Temperatura de trabalho: 08ºC a 5ºC; Capacidade: 02 corpos em macas individuais, unidas entre em si em um só produto; Empilhamento para 02 (dois) corpos na vertical; Porta em chapa espessura bitola #24 (0,6mm) com isolamento em poliuretano apoiadas em dobradiças pi-votantes em aço inox , com visor para visualização e reconhecimento do corpo em vidro anti-condensação; Porta prontuário em chapa de policarbonato fixado na porta; Macas removíveis em aço inox com cantos para fácil limpeza ,herméticas para retenção de líquidos com alças para manuseio para comportar peso até 200kg (cada), com caneletas guias para deslizamento das macas; Dimensões externas aproximadas: 840x2400x2050mm. Tensão de Alimentação bifásica 220 V (volts). Instalado. **GRUNOX**		0%	54.000,00	-	54.000,00
2	1	**CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES:** Leito confeccionado em chapa de aço inox, possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos. Base em tubo de aço-carbono esmaltado, providos de rodízios de 8", sendo 2 com freios (na posição diagonal). Cobertura removível confeccionada em aço inox ou alumínio. Dimensões aproximadas do leito: 190 x 55 x 80 m. **GRUNOX**		0%	3.990,00	-	3.990,00

VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS SEM IPI:	**R$ 57.990,00**
VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS COM IPI:	**R$ 57.990,00**
FRETE:	**R$ 0,00**
INSTALAÇÃO:	**R$ 0,00**
DESCONTO DECLARADO :	**R$ 0,00**
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM IPI:	**R$ 57.990,00**

Obs. Imagens na proposta, meramente ilustrativas.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: Recurso próprio Banco do Brasil - NOTA DE EMPENHO, sujeito a aprovação do Departamento financeiro da Grunox.
Dados Bancários: Banco Santander S/A - Agência nº 0652 - Conta Corrente nº 13.003.811-6;

CARTÃO BNDES: A Grunox esta em fase de cadastratamento junto aos órgãos competentes, para colocar em seu site o novo sistema.

PREÇOS: Entendem-se líquidos.

IMPOSTOS: IPI - Declarado
ICMS - Conforme legislação vigente

PRAZO DE ENTREGA: Dentro de 45/60 dias úteis, após confirmação do pedido e eventuais condições de medição em obra, bem como a aprovação dos desenhos técnicos de fabricação. Caso os equipamentos não possam ser entregues por eventuais atraso de obra, os mesmos serão faturados para futura entrega a ser programada pelo cliente.

(X) CIF. SEGEP - Prefeitura Belém - CNPJ: 14.700.173/0001-27
Av: Governador José Maicher, 2110 - São Brás - Belém - Pará - CEP: 66.060-230
( ) FOB - ARUJA/SP/RETIRA

TRANSPORTE: Por conta da GRUNOX na área metropolitana de São Paulo. Fora desta área, o transporte será por conta do cliente. Esta fora de nosso escopo de transporte a movimentação horizontal e vertical na obra.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO: A instalação só será realizada se a obra atender aos pré-requisitos, como segue. Os serviços serão executados por técnicos da GRUNOX ou de empresas regionais credenciadas, compreendendo a interligação dos equipamentos aos pontos de alimentação e descarga (gás, água, elétrica ou vapor), fixação de mesas e prateleiras conforme layout, regulagem e testes de funcionamento. Não estão inclusas a instalação hidráulica de torneiras e sifões das cubas, caso V.S.as optem pela instalação executada pelos nossos técnicos e kit de instalação, esses serviços serão orçados em separados e submetidos a sua aprovação. Não estão inclusos em nosso escopo de fornecimento e instalação: torneiras, misturadores, sifões, válvulas em geral, registros, plugs, tomadas elétricas, quadro de comando, válvula reguladoras de pressão de gás, redes elétricas, hidráulicas e de refrigeração remota. Para longa durabilidade dos equipamentos GRUNOX é necessário manutenção preventiva e corretiva com limpeza, higienização e manuseio adequado. Esses serviços podem ser feitos por técnicos e empresas especializadas e credenciadas, no período de garantia. **PRÉ REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO -** O local deverá estar liberado para a instalação. Serviços como azulejo, gesso e exaustão deverão estar concluídos; Os pontos de hidráulica, elétrica e gás deverão estar funcionando perfeitamente; Os equipamentos deverão ser ligados aos pontos de alimentação através de magotes flexíveis e locados conforme projeto de execução em função de bitolas, potências, etc. A Grunox se responsabiliza pela complementação do ponto executado até sua conexão ao equipamento desde que tenha no local água, eletricidade, gás e vapor. No caso específico dos equipamentos a gás GLP usinado, a válvula reguladora de pressão deverá ser fornecida pelas companhias distribuidoras de gás e, portanto, não é escopo Grunox. Com referência aos tampos com ou sem cubas e guichês, a Grunox apenas orientará quanto ao nivelamento em alvenaria ou sobre muretas; Quanto às mesas com ou sem cubas, prateleiras e refrigeradores sem compressor, estes apenas serão posicionados conforme layout. Serão nivelados, fixados e arrematados com silicone quando for necessário. A instalação deverá ser executada em uma (1) única viagem de nossos instaladores. Caso a frente de trabalho não conclua o serviço por conta de obstáculos que não sejam de responsabilidade da mesma, o cliente estará sujeito ao pagamento de nova visita para nosso prestador de serviços, salvo combinado no ato da negociação. Estão excluídos dos nossos fornecimentos: concretagem, chumbações, azulejamentos, instalação de quadro de distribuição elétrica e dos pontos de hidráulica e gás; Válvulas reguladoras de pressão para os equipamentos a gás.

Obs.: Todos os serviços de vedação de telhado será por conta do cliente.
Serviços de alvenaria em lajes para colocação dos dutos, referente ao sistema de exaustão será por conta do cliente.

ITENS NÃO INCLUSOS EM NOSSO ESCOPO DE FORNECIMENTO:
- O deslocamento vertical e horizontal na obra;
- Fornecimento de metais sanitários para as cubas, a saber: misturadores, torneiras, válvulas americanas e sifões;
- Fornecimento de plugs, tomadas elétricas e quadros de comando;
- Fornecimento de válvulas reguladoras de pressão de gás GLP usinado;
- Concretagem de tampo, revestimento de parede e rede de distribuição elétrica, hidráulica e gás;
- Dutos, exaustores, sistemas de proteção contra incêndio e passagem de tubulações de refrigeração para compressores remotos;
- Andaimes para instalação.

Obs.: É de responsabilidade do cliente garantir a correta execução dos pontos, dimensionais e detalhes técnicos fornecidos em nossos desenhos executivos (plantas de pontos).

GARANTIA: Duração de 01 ano contra eventuais defeitos de fabricação conforme "termo de garantia" que se inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, nos termos da Lei 8078 de 11 de setembro de 1.990, sabendo-se que todos os produtos fabricados pela Grunox Equipamentos para Gastronomia Ltda., são testados e garantidos através da sua fábrica e de empresas autorizadas.

O serviço de assistência técnica incluso na garantia será prestado por nossos técnicos num prazo máximo de até 48 horas após a solicitação no departamento de assistência técnica, em horário comercial (de segunda à sexta-feira das 8 às 17 horas).

Para serviços a serem efetuados fora da grande São Paulo, ou fora da área de atuação das empresas credenciadas, fica a cargo do cliente o pagamento das despesas de viagem, transporte, alimentação e estadia dos técnicos.

NÃO ESTÁ INCLUSO EM NOSSA GARANTIA:
- Componentes com vida útil, variáveis como: lâmpadas, fusíveis, correias, vidros, espelhos, etc.;
- Inversão de fase em equipamentos que tenham motores com sentido de rotação intertravado com chave de fim de curso;
- Regulagem dos equipamentos que tenha se desregulado por mal uso ou por mudanças desejadas por seu usuário, tais como: queimadores, termostatos, pressostatos, termômetros e sensores de chama, exceto durante a sua devida instalação e regulagem.

Mal funcionamento causado por:
- Baixa pressão de água;
- Oscilação e interrupção de energia elétrica;
- Variação de tensão;
- Falta de pressão ou vazão de gás;
- Falta de limpeza dos equipamentos;
- Curto circuito elétrico causado por falta de limpeza, bem como agressões das partes elétricas causados por água, detergentes e soluções
- Bloqueio de evaporadores e condensadores de refrigeradores e freezers;
- Descalibragem por operação incorreta;
- Uso inadequado dos equipamentos.

Obs. 1: Para equipamentos com defeito de fabricação, o componente defeituoso deverá ser encaminhado à fábrica em até 10 (dez) dias pela empresa autorizada.

Obs. 2: Para equipamentos de revenda, o período de duração da garantia e a assistência técnica são de responsabilidade de seus fabricantes.

A GARANTIA PERDE A VALIDADE QUANDO:
- A instalação dos equipamentos é efetuada por outros que não sejam nossos técnicos ou empresas credenciadas;

Obs.: A instalação poderá ser efetuada por técnicos capacitados pela própria empresa mediante a prévia solicitação do cliente e autorização da Grunox, salvo que o mesmo deverá enviar documento se responsabilizando pelo profissional e serviços prestados.

- Acidentes de transporte ou acidentes naturais, como inundações, incêndios ou outros;

- Mudança de local onde serão instalados os equipamentos sem acompanhamento dos nossos técnicos;
- Quando os equipamentos sofrerem alterações sem autorização da Grunox.

A Grunox Equipamentos para Gastronomia Ltda., não autoriza nenhum profissional ou empresa a assumir, em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui informadas. **A Grunox Equipamentos para Gastronomia Ltda.**, se reserva ao direito de alterar as características técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Nota: Por se tratar de equipamentos sob encomenda, não aceitamos devolução após a entrega, a não ser que não estejam de acordo com o pedido assinado pelo cliente.

EMBALAGEM: Nossos produtos serão entregues revestidos em **plástico bolha**, sendo que qualquer outro material de embalagem só será utilizado após prévio orçamento aprovado pelo cliente.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) dias

Permanecemos a inteira disposição de V.S.as para quaisquer outros eventuais esclarecimentos necessários e pertinentes ao assunto, e firmamo-nos mui;

Atenciosamente;

Grunox Equipamentos para Gastronomia Ltda.
Joaber Xavier – Diretor Administrativo
RG nº 23.689.235-6 SSP/SP
CPF nº 141.965.018-18