



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

BDI

25%

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL URBANA NA RUA VITÓRIA, RUA BOM JARDIM, RUA BOA ESPERANÇA, RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RUA DA PAZ - CURUÇAMBÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	CODIGO SINAPI NOV/2015	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNIT.COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa da obra	74209/001	6,00	m²	275,30	344,13
1.2	Locação de rede e nivelamento de emisario/rede coletora com auxilio de equipamento topografico	CPU	0,20	mês	10621,60	13277,00
TOTAL DO ITEM 1:						
2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	Escavação para dispositivos de drenagem	72915	137,01	m³	10,22	12,78
2.2	Reaterro compactado	74015/001	95,97	m³	24,88	31,10
2.3	Lastro de areia média	73692	10,32	m³	94,36	117,95
2.4	Bota fora incluindo a limpeza	83344 74023/007	40,62	m³	31,36	39,20
TOTAL DO ITEM 2:						
3	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1	Execução de meio fio e linha d'água, com 0,045m³/m - padrão-I (sarjeta).	73763/003	2000,00	m	46,44	58,05
TOTAL DO ITEM 3:						
4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA					
4.1	Execução de poço de visita em concreto conforme a tabela em projeto					
4.2	Poço de visita de 600mm	74124/002	1,00	und.	1.794,55	2243,19
4.3	Tubulação em concreto diam = 600mm do tipo C-1					
4.4	Fornecimento	.00007762	70,00	m	89,72	112,15
4.5	Assentamento	73722	70,00	m	41,45	51,81
4.11	Execução de boca de lobo conforme a tabela em projeto					
4.12	Boca de lobo de 400mm	83659	2,00	und.	621,19	776,49
4.13	Tubulação em concreto diam = 400mm do tipo C-1					
4.14	Fornecimento	00007745	10,00	m	53,52	66,90
4.15	Assentamento	73724	10,00	m	21,31	26,64
TOTAL DO ITEM 4:						
5	LIMPEZA FINAL					
5.1	Limpeza final da obra	9537	845,00	m²	1,91	2,39
TOTAL DO ITEM 5:						
TOTAL DA OBRA C/ BDI:						

--

IVA ESPERANÇA E

PREÇO TOTAL
2.064,78
2.655,40
4.720,18
1.750,99
2.984,67
1.217,24
1.592,30
7.545,20
116.100,00

116.100,00

2.243,19
7.850,50
3.626,70
1.552,98
669,00
266,40
16.208,77
2.019,55
2.019,55
146.593,70