

OBRA:	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO	VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 236.412,76
LOCAL:	ALTAMIRA - PA	VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 283.695,30
BDI:	20%		
PLANILHAS:	SINAPI - 04/2020 - Pará, ORSE - 01/2020 - Sergipe e SBC - 07/2020 - Acre		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total com BDI
1	Bomba							22.185,54
1.1	XXXXX	Mercado	Bomba Submersa com 15 estagios 2,0Cv Trifásica 220V com corpo de válvula e aspiração em aço inoxidável, rotores e difusores tecnopolimero, tubo e eixo inox	Und	3,00	3.377,32	4.052,78	12.158,34
1.2	XXXXX	Mercado	Bomba Submersa com 13 estagios 1,5Cv Trifásica 220V com corpo de válvula e aspiração em aço inoxidável, rotores e difusores tecnopolimero, tubo e eixo inox	Und	2,00	2.156,00	2.587,20	5.174,40
1.3	XXXXX	Mercado	Bomba Submersa com 11 estagios 1,0Cv Trifásica 220V com corpo de válvula e aspiração em aço inoxidável, rotores e difusores tecnopolimero, tubo e eixo inox	Und	2,00	2.022,00	2.426,40	4.852,80
2	MANUTENÇÃO							142.949,76
2.1	73837/002	SINAPI	Instalação de conjunto moto bomba submerso	UN	7,00	446,40	535,68	3.749,76
2.2	XXXXX	Mercado	Limpeza e desinfecção de poço Tubular profundo	Und	20,00	5.800,00	6.960,00	139.200,00
3	PERFURAÇÃO							118.560,00
3.1	XXXXX	Mercado	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 6" (150 mm) com revestimento geomecanico de 6"	m	260,00	380,00	456,00	118.560,00
TOTAL SEM BDI							R\$	236.412,76
VALOR DO BDI (20%)							R\$	47.282,54
VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM 20% DE BDI							R\$	283.695,30