



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

MAPA DE PREÇOS VALOR DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
1	PALCO GRANDE 18m X 12m - PALCO GRANDE 18m X 12m: Com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças decantoneiras metálicas ou em boxtruss Q30 OU P50 com piso em compensado navalante derrapante com 15 mm de espessura, estruturado e fixado em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sob sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegada e de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. A Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tendão em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo apresentar gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sob sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DIAS	5	R\$ 14.641,50	R\$ 73.207,50
2	PÓRTICO: com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA.	DIAS	5	R\$ 5.610,33	R\$ 28.051,65
3	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DESCOBERTA DE OITO DEGRAUS E VINTE E SETE METROS LINEARES , com montagem e desmontagem em estrutura modulada metálica, piso ANTE DERRAPANTE em compensado naval ou FIBRA DE VIDRO, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,45m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta anti-ferrugem na cor prata metálica, considerando espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 01.70 m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes. CONSIDERAR DOIS ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, A CADA 27 METROS LINEARES.	DIAS	10	R\$ 7.420,83	R\$ 74.208,30
4	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA DE OITO DEGRAUS E VINTE E SETE METROS LINEARES , com montagem e desmontagem em estrutura modulada metálica, piso ANTE DERRAPANTE em compensado naval ou FIBRA DE VIDRO, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m,	DIAS	10	R\$ 11.742,67	R\$ 117.426,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

	revestimento no fundo com 2,45m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta anti-ferrugem, naco prateado, considerando espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 0,70 m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos primeiros degraus (e espaço destinado a terceira idade), altura máxima de 0,33m nos degraus restantes. CONSIDERAR DOIS ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, A CADA 27 METROS LINEARES.				
5	CAMAROTE: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica nas dimensões de 3,00m x 2,00 x 2,10m de altura E VINTE E SETE METROS LINEARES, pé direito de 2,50m, ALTURA DO PISO AO SOLO DE 2,23M, piso em compensado antiderrapante OU EM FIBRA DE VIDRO, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA naco preto, revestido na sola, fundose lateralizaté o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta anti-ferrugem, naco prateado, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alonar gramatura mínima de 550g/m ² filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DIAS	10	R\$ 4.630,56	R\$ 46.305,60
6	PALANQUE 9 X 3M: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com piso em compensado antiderrapante, com 15 mm de espessura, estruturado e fixado em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alonar gramatura mínima de 550g/m ² filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser garantidos por guarda-corpo em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas lanchas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DIAS	10	R\$ 3.034,35	R\$ 30.343,50
7	PALCO MÉDIO 12m X 08m: Com montagem e desmontagem em estrutura metálica, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com piso em compensado antiderrapante com 15 mm de espessura, estruturado e fixado em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alonar gramatura mínima de 550g/m ² filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro	DIAS	10	R\$ 9.409,88	R\$ 94.098,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

	nivelamento da estrutura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.				
8	PASSARELA: Com montagem e desmontagem em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura E COMPRI MENTO DE 09M, piso em compensado navalante derrapante, e revestimento externo sem tapume metálico pintado com tinta anteferrugínea na cor prata. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DIAS	10	R\$ 2.278,16	R\$ 22.781,60
9	PALCO PEQUENO 8m X 6m: com montagem e desmontagem em estrutura metálica, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em boxtruss q30 ou p50, com piso em compensado navalante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados sem tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sob sapatas ajustáveis com fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alonar gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente as bases deverão ser montadas sob sapatas ajustáveis com fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. considerar aterramentos, sistema delta conforme norma técnica, por instalação.	DIAS	5	R\$ 5.349,20	R\$ 26.746,00
10	TORRE PARA SONORIZAÇÃO: tipo fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema box truss - q30 em alumínio. considerar aterramentos, sistema delta conforme norma técnica, por instalação.	DIAS	10	R\$ 1.226,95	R\$ 12.269,50
11	CAMARIM 4M X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicadas tipo TS na cor branca brilhante, piso com 10cm de altura mínima em compensado ante derrapante ou fibra de vidro estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alonar gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. considerar aterramentos, sistema delta conforme norma técnica, por instalação.	DIAS	10	R\$ 3.223,91	R\$ 32.239,10
12	CERCA MODULADA: em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados ou pintados na cor prata brilhante, de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,00 mm de parede. as divisões internas de fechamento das cercas poderão ser tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. as ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe e atracação em braçadeiras plásticas de 30cm que	METROS	1.000	R\$ 36,01	R\$ 36.010,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

	garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. orçar em metros lineares.				
13	BANHEIRO QUÍMICO: em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo.	UNIDADES	50	R\$ 257,90	R\$ 12.895,00
14	BANHEIRO QUÍMICO PNE: Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Deverá sempre ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais, sendo 01 Masculino e 01 Feminino.	UNIDADES	20	R\$ 301,05	R\$ 6.021,00
15	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: Limpeza diária com sucção, lavagem com água e detergente, e higienização.	UNIDADES	70	R\$ 134,84	R\$ 9.438,80
16	TENDA MODULADA EM ALUMÍNIO COM 10m X 10m: tipo galpão duas águas. Deverá ser montada sobre pilares com tubos quadrados de 100mm x 100mm que permita a descida da água pluvial pelos mesmos. As bases deverão ser fixadas ao solo através de estacas de modo a obter uma perfeita e segura rigidez da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. CONSIDERAR A TERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DIAS	10	R\$ 3.864,06	R\$ 38.640,60
17	TENDA 10m X 06m: com calhas metálicas: cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos quadrados de 100mm x 10mm que permita a descida da água pluvial pelos mesmos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. CONSIDERAR A TERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DIAS	10	R\$ 2.418,54	R\$ 24.185,40
18	DECORAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS - Decoração: para eventos festivos como Aniversários de Cidade, Festival Junino, Festival de Verão, Círio, Natal, outros eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Soure, (decorações com utilização de flores naturais até 20 cachepôs médios, banner de até 10m, tapeçarias de até 3m, balões até 5.000 unidades, cenografia, comunicação visual, etc). De acordo com cada evento e Layout a ser apresentado.	SERVIÇOS	20	R\$ 2.600,31	R\$ 52.006,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

19	EXTINTORES TIPO ABC: conjuntos de extintores de ABC de 12kgs, afixando sinalização padrão elegível, devendo cumprir todas as recomendações e orientações do Corpo de Bombeiros, valor em Diária por unidade.	UNIDADES	150	R\$ 328,12	R\$ 49.218,00
20	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - a empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços com operador desom, dj, som com 08 caixas graves com falante 18 polegadas 12 caixas line array 01 mesa com 32 canais digital 01 mesa de palco com 32 canais digitais 38 metros de multicabo 05 microfones com fio 06 microfones sem fio 06 vias de compressor 01 efeitos digitais 06 pedestais 04 monitores de palco 02 retornos.	DIAS	15	R\$ 3.186,86	R\$ 47.802,90
21	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - a empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços, desom 20 caixas de grave com 40 falantes de 18 polegadas 16 caixas de line array. 04 caixas KF para side 04 monitores de palco 01 monitor para contrabaixo com 02 caixas 01 cabeçote e 01 monitor para guitarra 02 monitores p/ teclados 02 power plays para monitor auricular de 08 canais cada um 16 monitores auriculares (fones de ouvido) 02 RACKS de potências p/ P.A com 05 potências cada um sendo todas de última geração (04 8.0 SD- 04 6.0 SD 02 2.8 SD) 01 RACK com 04 potências para side 02 processadores digitais de áudio para P.A e SIDE 02 mesas digitais com 40 canais disponíveis sendo 01 p/ PALCO e 01 p/ P.A 01 kit de microfones para bateria (07 microfones) 01 kit de microfones para percussão (08 microfones).	DIAS	5	R\$ 7.969,88	R\$ 39.849,40
22	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE - A empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e com operador de iluminação 12 canhões para ar 64 02 amplificadores para todo o sistema 01 máquina de fumaça 02 moving 01 mesa de iluminação 01 Grid 06 x 04 com 3 de altura em estrutura metálica 02 Ribalta 03 Estrobo.	DIAS	20	R\$ 3.230,86	R\$ 64.617,20
23	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO - Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e com operador. Especificação: Locação de Trio Elétrico conforme descrição abaixo: Estrutura do Equipamento: 13 metros de comprimento Pneus em bom estado Emplacamento em dia (Detran) Grupo Gerador (30 KVA) 110 e 220 WTS 01 Camarim com fino acabamento com banheiro privativo, com ar condicionado. 02 Acessos independentes	DIAS	10	R\$ 34.606,88	R\$ 346.068,80






PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

ao palco (01 para bandae 01 paraconvidados) 02 varandas nas laterais superiores (dianteira e trazeira). Montado em carreta Truco, tracionada porcavalo mecânico compatível. 44.800 Watts Sub 20.000 Watts Médio.				
			TOTAL GERAL:	R\$ 1.284.431,55

Na apuração do valor de referência o Setor de Compras efetuou pesquisa em site eletrônico do ramo permitente como objeto do futuro processo entre os dias 03 a 07/06/2022.

Soure - PA, 07 de junho de 2022.

Respeitosamente,


Almir da Silva Figueiredo
Departamento de Compras

