

ANEXO I

CONVITE Nº 026/2015

Objeto: Referente serviços de terraplenagem e cortina de concreto armado no terreno da Creche dos Ipês, neste Município de Castanhal/PA.

Item	Descrição	Unid	Quant.	Vlr Unit.	Vlr Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M2	2.800,00		
1.2	Mobilização e desmobilização de pessoal	Und	1,00		
1.3	Projeto estrutural incluindo fundações (concreto armado, pré-moldado e protendido) acima de 500m2	M2	4.500,00		
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, em profundidade até 0,50m	M3	36,00		
2.2	Aterro de vala compactado mecanicamente, com material de jazida	M3	900,00		
3	CORTINA DE CONCRETO				
3.1	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	M3	80,00		
3.2	Armado ac oca-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) – fornecimento/ corte (perda de 10%)/ dobra/colocação	Kg	8.300,00		
3.3	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20 espessura = 12mm, 03 utilizações, (fabricação, montagem e desmontagem – exclusive e	M2	399,00		
	TOTAL				R\$