



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

PROPOSTA

FINANCEIRA

REVISADA

Claudionor Santos Rocha
CRA PA / AP n.º 3879

Deuato
Eng. Civil Dean Crys Viana Matos
CPF 442.203.752-87
CREA/PA - 10.760-D



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

Ofício nº 017/2012 - Matos

Santarém - PA 24 de maio de 2012

**À Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEMINF**

Ref: Concorrência Pública Nº 002/2012- SEMINF

Objeto: Construção da Praça de Esportes e Cultura - PEC

Prezado Senhor,

Em resposta a solicitação realizada através do Ofício nº 540/2012- NLCC/SEMINF, encaminho a proposta de preços revisada, relativa a execução de serviços da construção da Praça de Esportes e Cultura/PEC, nesta Cidade de Santarém -Pará.

Nossa proposta tem o preço global fixado em **R\$ 1.615.577,00 (hum milhão seiscientos e quinze mil quinhentos e setenta e sete reais)**, composto de acordo com o preços do SINAPI e CAIXA.

Por final, declaramos que estamos mantemos as condições antes apresentadas

Atenciosamente

Dean Crys Vieira Matos

CREA 10760 D/PA

Eng. Civil Dean Crys Vieira Matos
CPF 442.203.752-87
CRENPA 10.760-D

Avenida Dr. Anyisio Chaves - nº 1292 - Aeroporto velho - CEP 68.030-290-Santarém - PA
(93) 3523-9157 celular (93) 9975-3771 E-mail: matoseng@netsan.com.br





Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

RESUMO GERAL DA PROPOSTA - REVISADA


.....
Eng. Civil Dora Crys Vieira Matos
CPF 442.203.752-87
CREA/PA - 10.760-D



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153


OBJETO : Construção da primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura		
RESUMO DA OBRA - Revisada		
Item	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	Planilha 01-Construção da primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura	1.595.440,82
2	Planilha 02- Equipamentos - PEC 3000	20.136,18
Total Geral		1.615.577,00



Eng. Civil Dean Crys Vieira Matos
CPF 442.203.752-87
CREA/PA - 10.760-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Av. Barão do Rio Branco, s/n, Aeroporto Velho.
SANTARÉM-PA

Considerando a necessidade de melhor análise da proposta apresentada face da composição de preços, decide a Comissão encerrar a sessão para que a proposta apresentada seja encaminhada a Divisão de Engenharia da SEMINF para emissão de parecer técnico sobre a viabilidade dos preços. Perguntado aos licitantes se alguma objeção à deliberação da Comissão estes nada manifestaram. Com a emissão do parecer às empresas serão notificadas sobre o prosseguimento ou encerramento da sessão às 16h 47 min, havendo a ser tratado, determinou a Presidência vai assinada por todos os presentes. Ciente todos os presentes.


Aldoêmia Regis Corrêa
Presidente


Pedro Gilson Valério de Oliveira
Membro


Rosane Reis Bernardes
Membro


MATOS ENGENHARIA
Dean Crys


PRESIM - Empreendimentos
Daniel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Av. Barão do Rio Branco, s/n, Aeroporto Velho.
SANTARÉM-PA

MAPA DE APURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2012-SEMINF

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA.

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	VALOR DA PROPOSTA
1ª Colocada	MATOS ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.674.965,51
2ª Colocada	PRESIM – Premoldados Simões Engenharia e Comércio Ltda	R\$ 1.676.310,82

Considerando a realização do processo acima identificado, e considerando os preços apresentados, a Comissão Permanente de Licitação do Município, classifica em primeiro lugar, reconhecendo como melhor proposta apresentada, aquela apresentada por **MATOS ENGENHARIA LTDA, no valor de R\$ 1.674.965,51 (um milhão seiscentos e setenta e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)** e em segundo lugar **PRESIM – Premoldados Simões Engenharia e Comércio Ltda., no valor de R\$ 1.676.310,82 (um milhão seiscentos e setenta e seis mil trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos).**


Aldoêmia Régis Corrêa
Presidente


Pedro Gilson Valério de Oliveira
Membro


Rosane Reis Bernardino
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Av. Mendonça Furtado, 2295 – Aldeia
C.N.P.J. (MF): 05.182.233/0004-19 - Cep: 68.005-100

mo. 028/2012-NTLCC/SEMPPLAN

Santarém, 24 de maio de 2012.

Comissão Permanente de Licitação do Município.
ra: Núcleo de Técnico de Licitações, Contratos e Convênios SEMINF


Prezado Senhor,


Cumprimentando-o, vimos pelo apresenta encaminhar o processo
atório Concorrência Pública nº. 002/2012-SEMINF que tem como objeto
ECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E
LTURA, onde após o encaminhamento das propostas para Divisão de Engenharia
essa r. Secretaria, fora emitido o Parecer Técnico nº. 023/2012, datado de 24 de maio
2012, que declinou que os preços da empresa licitante classificada em primeiro lugar
a 3,6760% superior ao preço básico da SEMINF.

Neste sentido, encaminhamos o processo para as providencias que julgar
cessário considerando o teor do Parecer em referência.

Por ser somente o que tínhamos para o momento, subscrevo-lhe.

Atenciosamente,


Aldoêmia Régis Corrêa
Presidente da CPL do Município de Santarém


Claudionor Santos Rocha
CRA PA/AP n.º 3879

o. Sr.
udionor do Santos Rocha
efe do Núcleo Técnico de Licitações, Contratos e Convênios SEMINF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Av. Mendonça Furtado, 2295 – Aldeia
C.N.P.J. (MF): 05.182.233/0004-19 - Cep: 68.005-100

Memo. 028/2012-NTLCC/SEMPPLAN

Santarém, 24 de maio de 2012.

De: Comissão Permanente de Licitação do Município.

Para: Núcleo de Técnico de Licitações, Contratos e Convênios SEMINF

Prezado Senhor,


Cumprimentando-o, vimos pelo presente encaminhar o processo licitatório Concorrência Pública nº. 002/2012-SEMINF que tem como objeto **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA**, onde após o encaminhamento das propostas para Divisão de Engenharia dessa r. Secretaria, fora emitido o Parecer Técnico nº. 023/2012, datado de 24 de maio de 2012, que declinou que os preços da empresa licitante classificada em primeiro lugar esta 3,6760% superior ao preço básico da SEMINF.

Neste sentido, encaminhamos o processo para as providencias que julgar necessário considerando o teor do Parecer em referência.

Por ser somente o que tínhamos para o momento, subscrevo-lhe.

Atenciosamente,


Aldoêmia Régis Corrêa
Presidente da CPL do Município de Santarém


Claudionor Santos Rocha
CRA PA/AP n.º 3879

Ilmo. Sr.

Claudionor do Santos Rocha

Chefe do Núcleo Técnico de Licitações, Contratos e Convênios SEMINF.



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS – REVISADA

Planilha 01


Eng. Civil Dean Cris Vieira Matos
CPF 442.203.752-87
CREA/PA - 10.760-D



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
1.000.000	SERVIÇOS INICIAIS				23.707,68
1.001.000	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	1.006,56	1.006,56
1.002.000	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	1.197,46	4,07	4.873,66
1.003.000	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M	M2	420,00	30,36	12.751,20
1.004.000	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA C/SANITÁRIO	UN	1,00	1.122,11	1.122,11
1.005.000	LOCAÇÃO DE PRAÇA	M2	1.802,54	0,32	576,81
1.006.000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,80	383,79	3.377,35
2.000.000	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS			-	14.847,60
2.001.000	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	240,00	10,09	2.421,60
2.002.000	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.000,00	1,77	5.310,00
2.003.000	BARRACÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	50,00	142,32	7.116,00
3.000.000	MOVIMENTO TERRA			-	671,58
3.001.000	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	4,62	24,77	114,44
3.002.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM	T/KM	60,03	0,77	46,22
3.003.000	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	4,62	2,33	10,76
3.004.000	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HF * CAP. 1,72M3.	M3	60,03	0,89	53,43
3.005.000	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO.	M3	64,65	6,91	446,73
4.000.000	INFRA-ESTRUTURA (BALDRAMES)			-	36.450,28
4.001.000	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	312,72	32,25	10.085,22
4.002.000	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	23,00	20,18	464,14
4.003.000	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	250,80	7,89	1.978,81
4.004.000	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM	M3	43,88	21,22	931,13
4.005.000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	65,77	24,77	1.629,12
4.006.000	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	16,51	432,80	7.145,53
4.007.000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE	M2	99,03	2,33	230,74
4.008.000	CONCRETO PARA LASTRO	M3	4,95	346,07	1.713,05
4.009.000	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM AÇO MOLDADA IN-LOCO	M	69,00	36,35	2.508,15
4.010.000	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	M3	16,51	55,75	920,43
4.011.000	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M3	21,89	13,74	300,77
4.012.000	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)	KG	1.170,30	7,30	8.543,19
5.000.000	SUPER-ESTRUTURA			-	333.118,96
5.001.000	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	41,85	10,54	441,10
5.002.000	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	654,70	7,89	5.165,58
5.003.000	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	99,98	432,80	43.271,34
5.004.000	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	1.145,01	59,11	67.681,54
5.005.000	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	99,98	106,83	10.680,86
5.006.000	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1)	KG	1.609,40	6,54	10.525,48

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1292 • Aeroporto Velho • CEP 68.030-290 • Santarém/PA 203.752-87

Fone/Fax: (93)3523-9157 • Celular: (93)9975-3771 • E-mail: matoseng@oi.com.br

Eng. Civil Dean Cris Viçosa Matos

CREA/PA - 10.760-D

006



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Ins. Est. 15.198.603-7 • Ins. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
5.007.000	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	9.570,70	7,30	69.866,11
5.008.000	ESTRUTURA METALICA EM ACO ASTM A570 GR36	KG	11.796,82	7,77	91.661,29
5.009.000	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q138	M2	578,21	20,67	11.951,60
5.010.000	ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR	M3	58,39	374,62	21.874,06
6.000.000	PAREDES E PAINÉIS			-	53.365,92
6.001.000	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1 CM	M2	1.148,85	32,11	36.889,57
6.002.000	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	M	254,80	3,57	909,64
6.003.000	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	123,58	13,36	1.651,03
6.004.000	DIVISORIA EM GRANITO E=2CM POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO(CINZA ANDORINHA)	M2	17,20	190,01	3.268,17
6.005.000	FECHAM.LATERAL TELHA PINT.ELESTROSTATICA #0,65 mm C/ ACESSÓRIOS	M2	101,50	49,68	5.042,52
6.006.000	PAREDE (DRY WALL) DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 mm, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 m	M2	77,65	66,98	5.201,00
6.007.000	ALVENARIA ESTRUTURAL (10x20x40) ARMADA	M2	4,79	84,34	403,99
7.000.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA			-	8.175,33
7.001.000	PLACA DE ACO INOXIDAVEL NR.20 ESP. 1MM PROTEÇÃO PORTA (90 X 40 CM)	UN	2,00	618,65	1.237,30
7.002.000	PM1 - 0,9 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR -CAMARIN , SANITÁRIO MASC. E FEMININO, ADM. ALMOXARIFADO, COPA, SALA MULTIUSO, CRAS RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, COORDENAÇÃO E MULTIUSO.	UN	10,00	343,68	3.436,80
7.003.000	PM2 - 0,9 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO PNE	UN	2,00	343,68	687,36
7.004.000	PD1 - 0,6 X 1,6 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO	UN	6,00	238,00	1.428,00
7.005.000	PC1-2,2X2,1PORTA DE MADEIRA DE CORRER -DEPOSITO CINETEATRO	UN	1,000000	1.096,12	1.096,12
7.006.000	PM4 - 0,7 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO PNE	UN	1,000000	289,75	289,75
8.000.000	FERRAGENS			-	7.308,10
8.001.000	FECHADURAS COM CILINDRO PARA PORTAS EXTERNAS, PARA USO EM AMBIENTES DE TRÁFEGO INTENSO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14913	UN	18,00	215,36	3.876,48
8.002.000	PUXADOR DE AÇO INOX ESCOVADO PARA PORTA DIAM. 35MM 0,50M	UN	2,00	180,74	361,48
8.003.000	BARRA ANTI-PANICO NT1 MAÇANETA E CILINDRO	UN	2,00	1.535,07	3.070,14
9.000.000	ESQUADRIAS DE ALUMINIO			-	64.233,69
9.001.000	JA1 - 7,54 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - BIBLIOTECA, SALA MULTIUSO	M2	49,76	391,64	19.488,01
9.002.000	JA2 - 6,56 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - BIBLIOTECA	M2	14,43	388,50	5.606,06
9.003.000	JA3 - 6,91 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO	M2	15,20	388,60	5.906,72
9.004.000	JA4 - 7,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO	M2	17,27	388,65	6.711,99
9.005.000	JA5 - 7,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	17,27	388,65	6.711,99
9.006.000	JA6 - 3,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS RECEPÇÃO, CRAS COORDENAÇÃO	M2	16,94	391,52	6.632,35
9.007.000	JA7 - 1,77 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS ATENDIMENTO, CRAS COORDENAÇÃO	M2	7,79	1.162,35	9.054,71
9.008.000	JA8 - 1,2 X 0,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	0,72	448,26	322,75
9.009.000	PORTA (VENEZIANA) - 0,6 X 1,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL FIXA - GINÁSIO	M2	3,84	461,64	1.772,70

Assinatura
Eng. Civil Dean Cris Viara Matos
CPF: 442.203.752-87
CRETA - 10.760-D

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1292 • Aeroporto Velho • CEP 68.030-290 • Santarém - PA

Fone/Fax: (93)3523-9157 • Celular: (93)9975-3771 • E-mail: matoseng@oi.com.br

007



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
9.010.000	PA1 - 0,9 X 2,1 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL 2 ARBIR - TELECENTRO, BIBLIOTECA	M2	3,78	461,67	1.745,11
9.011.000	JA9 - 0,6 X 0,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	0,72	390,70	281,30
10.000.000	ESQUADRIAS METÁLICAS			-	17.050,72
10.002.000	PF2-PORTAS ACÚSTICAS 50DB, METÁLICAS, 2 FOLHAS, 2.00M X 2.20M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRAS ANTI-PÂNICO	UN	1,000000	8.525,36	8.525,36
10.003.000	PF1-PORTAS ACÚSTICAS 50DB, METÁLICAS, 1 FOLHAS, 1.00M X 2.10M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRA ANTI-PÂNICO	UN	2,000000	4.262,68	8.525,36
11.000.000	VIDROS			-	23.213,58
11.001.000	VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	143,17	162,14	23.213,58
12.000.000	COBERTURA			-	84.401,86
12.001.000	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	583,20	48,38	28.215,22
12.002.000	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	197,00	41,62	8.199,14
12.003.000	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	100,60	34,79	3.499,87
12.004.000	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	72,00	73,53	5.294,16
12.005.000	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	583,20	30,00	17.496,00
12.006.000	COB.C/TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA 1,5 MM C/ ACESSÓRIOS	M2	7,85	43,78	343,67
12.007.000	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	ML	24,30	16,35	397,31
12.008.000	COBERTURA C/TELHA CHAPA GALV. TRAP.05 mm PRÉ-PINTADA NA COR AZUL C/ACESSORIOS	M2	410,67	51,03	20.956,49
13.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO			-	3.217,56
13.001.000	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM (LAJE DA CAIXA DE ÁGUA)	M2	23,200000	43,62	1.011,98
13.002.000	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM(LAJE DA CAIXA DE ÁGUA)	M2	23,200000	13,21	306,47
13.003.000	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS	M2	319,38	5,30	1.692,71
13.004.000	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	16,00	12,90	206,40
14.000.000	REVESTIMENTO DE TETOS			-	5.342,21
14.001.000	REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO	M2	568,32	9,40	5.342,21
15.000.000	REVESTIMENTO DE PAREDES			-	65.318,51
15.001.000	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO)	M2	204,58	19,56	4.001,58
15.002.000	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2.410,39	3,95	9.521,04
15.003.000	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	2.205,90	16,31	35.978,23
15.004.000	AZULEJOS CERÂMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATÉ AO TETO 3MM, LINHA RETRÔ ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO ATÉ 1,80M DE ALTURA	M2	204,58	27,37	5.599,35
15.005.000	REVESTIMENTO DE PAREDES COM ENCHIMENTO EM ALVENARIA, CONFORME PLANTA BAIXA	M2	71,06	40,14	2.852,35

Assinado
Sua. Civil e Dan. Cris. Vieira Mat.
CPF 142.203.752-87
CREA/PA - 10.760-D



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
15.006.000	FORRO ACÚSTICO (SÓ ENTRE A CABINE E A ROTUNDA) EM PAINEL ISOSOUND SOB A LAJE DE TETO	M2	84,00	87,69	7.365,96
16.000.000	REVESTIMENTO DE PISOS			-	98.096,98
16.001.000	PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (QUADRA DE ESPORTES), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	410,67	44,25	18.172,15
16.002.000	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	568,32	12,90	7.331,33
16.003.000	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	99,70	2,32	231,30
16.004.000	CONCRETO PARA LASTRO	M3	49,85	346,09	17.252,59
16.005.000	PISO EM GRANITINA E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	459,71	47,27	21.730,49
16.006.000	RODAPE DE GRANITINA	ML	359,40	6,08	2.185,15
16.007.000	PISO CERÂMICO 41X41, PEI 5, ANITIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,21	56,46	1.987,96
16.008.000	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	4,00	75,43	301,72
16.009.000	PISO DO PALCO EM FRISOS MACHO-FÊMEA 0.10M X 0.024M, EM MADEIRA SECA E APARELHADA, SOBRE BARROTES DE MAÇARANDUBA 0.07M X 0.04M FIXADO NA LAJE COM PARAFUSOS E BUCHAS. OS ESPAÇOS VAZIOS SOBRE O PISO DEVE SER PREENCHIDO COM PLACAS DE ISOPOR	M2	94,93	304,48	28.904,29
17.000.000	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			-	84.962,19
17.001.000	PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	74,20	50,62	3.756,00
17.002.000	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	109,41	32,84	3.593,02
17.003.000	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	139,20	2,32	322,94
17.004.000	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE	M2	1.167,81	2,33	2.721,00
17.005.000	CONCRETO PARA LASTRO	M3	26,25	346,11	9.085,39
17.006.000	PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (PISTA CAMINHADA), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	525,00	44,25	23.231,25
17.007.000	PISO TÁTIL ALERTA (AMARELO) (40X40X6)CM RESISTENCIA DE 35MPA , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,08	182,35	1.838,09
17.008.000	PISO TÁTIL DIRECIONAL (VERMELHO) (40X40X6)CM RESISTENCIA DE 35MPA , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	60,46	182,49	11.033,35
17.009.000	BLOCOS DE CONCRETO SERÃO DO TIPO "PAVER" MODELO PLATÔ 10X20 CM, DEVERÃO SER RESISTENTES À COMPREENSÃO MAIOR OU IGUAL A 35 MPA, COM ESPESSURA DE 6CM, NA COR CINZA NATURAL.	M2	498,07	58,99	29.381,15
18.000.000	FIXAÇÃO DE SKATE			-	41.053,81
18.001.000	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,23	52,75	1.383,63
18.002.000	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	14,96	34,68	518,81
18.003.000	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	47,30	7,89	373,20
18.004.000	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	1,80	21,22	38,20
18.005.000	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	28,25	432,77	12.225,75
18.006.000	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	32,85	59,11	1.941,76



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
18.007.000	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	28,25	106,83	3.017,95
18.008.000	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)	KG	1.858,30	7,25	13.472,68
18.009.000	ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO	M3	1,13	107,30	121,25
18.010.000	CANTONEIRA EM AÇO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS	M	26,50	7,78	206,17
18.011.000	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2"	M2	31,11	232,86	7.244,27
18.012.000	REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH: 4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	14,96	16,58	248,04
18.013.000	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAO NA COR BRANCO GELCO	M2	14,96	13,57	203,01
18.014.000	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	14,96	3,95	59,09
19.000.000	AGUA FRIA			-	5.863,81
19.001.000	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 25X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	4,74	9,48
19.002.000	TE DE PVC SOLDVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	4,28	25,68
19.003.000	TE DE PVC SOLDVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	8,07	16,14
19.004.000	TE DE PVC SOLDVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,29	12,29
19.005.000	JOELHO PVC SOLDVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	3,75	48,75
19.006.000	JOELHO PVC SOLDVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	4,14	4,14
19.007.000	JOELHO PVC SOLDVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	4,49	8,98
19.008.000	LUVA PVC SOLDVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	2,56	25,60
19.009.000	REDUCAO DE PVC SOLDVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	6,09	30,45
19.010.000	ADAPTADOR PVC SOLDVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	10,91	21,82
19.011.000	ADAPTADOR PVC SOLDVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	17,69	70,76
19.012.000	ADAPTADOR PVC SOLDVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	24,15	48,30
19.013.000	TE PVC SOLDVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	11,53	23,06
19.014.000	JOELHO PVC SOLDVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00	6,53	124,07
19.015.000	JOELHO PVC SOLDVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	5,12	25,60
19.016.000	LUVA PVC SOLDVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	6,11	6,11
19.017.000	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,28	6,69	1,87
19.018.000	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,51	11,06	72,00
19.019.000	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	60,41	302,05
19.020.000	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	46,88	93,76
19.021.000	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	57,12	399,84
19.022.000	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	63,54	127,08
19.023.000	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	37,91	113,73
19.024.000	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	29,69	59,38
19.025.000	TUBO DE PVC SOLDVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	247,77	4,77	1.181,86
19.026.000	TUBO DE PVC SOLDVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	41,63	10,31	429,21



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Ins. Est. 15.198.603-7 • Ins. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
19.027.000	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	14,04	168,48
19.028.000	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	UN	17,00	3,49	59,33
19.029.000	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X1 1/2"	UN	3,00	8,25	24,75
19.030.000	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	7,00	4,80	33,60
19.031.000	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UN	1,00	14,33	14,33
19.032.000	CAIXA DAGUA POLIURETANO 1000 LTS. C/TAMPA	UN	2,00	343,58	687,16
19.033.000	COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	17,25	17,25
19.034.000	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00	20,82	20,82
19.035.000	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA D= 3/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00	20,48	20,48
19.036.000	ESCAVACAO E REATERRO MANUAL (TUBULAÇÕES)	M3	16,46	44,24	728,19
19.037.000	CAIXA PARA TORNEIRA JARDIM 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA METÁLICA E FUNDO EM BRITA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	UN	5,00	156,71	783,55
19.038.000	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,96	3,96
19.039.000	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	7,19	7,19
19.040.000	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	5,35	5,35
19.041.000	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	7,36	7,36
20.000.000	ELUVIAL - PVC ESGOTO			-	9.049,56
20.001.000	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	28,47	85,41
20.002.000	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,93	24,48	1.369,17
20.003.000	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	28,37	85,11
20.004.000	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	11,10	77,70
20.005.000	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	19,72	138,04
20.006.000	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	32,55	585,90
20.007.000	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	33,05	264,40
20.008.000	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	10,19	40,76
20.009.000	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8,66	8,66
20.010.000	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	14,85	44,55
20.011.000	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	4,96	39,68
20.012.000	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	13,72	82,32
20.013.000	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	6,68	53,44
20.014.000	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	19,95	39,90
20.015.000	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8,93	8,93
20.016.000	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	19,84	119,04
20.017.000	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,08	7,10	99,97
20.018.000	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,24	11,09	80,29
20.019.000	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	189,60	16,55	3.137,88
20.020.000	CAIXA DE AREIA 60X60X65CM EM ALVENARIA COM GRELHA-EXECUÇÃO	UN	12,00	145,37	1.744,44
20.021.000	CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50	UN	1,00	44,31	44,31
20.022.000	JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2	UN	9,00	7,96	71,64



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
20.023.000	CAIXA DE GORDURA 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS, CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	UN	4,00	124,01	496,04
20.024.000	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00	160,36	320,72
20.025.000	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	5,63	11,26
21.000.000	VENTILAÇÃO			-	2.212,75
21.001.000	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	11,20	11,20
21.002.000	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	10,19	40,76
21.003.000	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8,66	8,66
21.004.000	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	6,84	6,84
21.005.000	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8,93	8,93
21.006.000	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,90	11,08	187,25
21.007.000	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,25	16,79	1.935,05
21.008.000	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	7,03	14,06
22.000.000	INCENDIO			-	2.107,68
22.001.000	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU SIMILAR	UN	13,00	48,10	625,30
22.002.000	PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UN	1,00	36,53	36,53
22.003.000	PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UN	7,00	36,53	255,71
22.004.000	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO -ABC- 2-A; 20-B:C FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	170,02	1.190,14
23.000.000	LOUÇAS E METAIS			-	10.848,37
23.001.000	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACARAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	199,76	1.198,56
23.002.000	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	17,45	87,25
23.003.000	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	5,00	18,67	93,35
23.004.000	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	191,67	191,67
23.005.000	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	23,90	71,70
23.006.000	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa, EM LOUÇA, NA COR BRANCO GELO, (REF. DECA CÓDIGO LINHA VOGUE PLUS CÓDIGO CS1 L51 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) BRANCO GELO, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	95,74	191,48
23.007.000	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	7,86	317,00	2.491,62
23.009.000	BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTÃO COM DUPLO ACIONAMENTO LINHA IZY COD. CP111/P111, REF. DECA COM SISTEMA VDR (VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	279,77	1.678,62
23.010.000	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	308,53	617,06
23.011.000	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN	2,00	178,72	357,44
23.012.000	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÔD. 2310 EBR - 80 CM	UN	4,00	160,45	641,80
23.013.000	TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL, DECAMATIC CÓDIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	143,45	717,25



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
23.014.000	ALARME BANHEIRO DEFICIENTES SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	759,51	1.519,02
23.015.000	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	5,00	168,39	841,95
23.016.000	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	113,16	113,16
23.017.000	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	36,44	36,44
24.000.000	LUMINARIAS			-	50.154,65
24.001.000	LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE, TIPO PÉTALA, PARA 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL DE 150W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. SÉRIE CAUCÁRIO -P.	UN	23,00	1.294,00	29.762,00
24.002.000	PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL 250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR COM FOCO CONCENTRADO EM CHAPA DE AÇO METALIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR.NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. REF. APIAY-C 1XHIT-DE 250W.	UN	8,00	96,27	770,16
24.003.000	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 2XT26 32W.ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 2XT26 32W.	UN	129,00	147,89	19.077,81
24.004.000	ARANDELAS DE PAREDE A 1.60M DO PISO, COM LÂMPADA HALÓGENA 60W E DIFUSOR OPACO	UN	3	181,56	544,68
25.000.000	ELÉTRICA			-	75.836,60
25.001.000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,53	19,74	49,94
25.002.000	INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, COM PLACA, LINHA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE	UN	2,00	9,98	19,96
25.003.000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.429,10	4,99	7.131,21
25.004.000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,26	4,46	90,36
25.005.000	DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO, REF.CLAMPER VCL 275V 12,5/60KA SLIM OU EQUIVALENTE, TECNOLOGIA MOV, CLASSE I, II, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, ISOLAÇÃO 1,5KV, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 60KA(8/20), SUPORTABILIDADE À CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 5KA.	UN	12,00	203,23	2.438,76
25.006.000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,31	8,61	372,90
25.007.000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,67	15,50	165,39
25.008.000	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO	UN	14,00	68,28	955,92
25.009.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	13,10	13,10
25.010.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	13,06	13,06
25.011.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	4,00	20,24	80,96
25.012.000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,98	16,31	244,32
25.013.000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	457,00	4,19	1.914,83
25.014.000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	6,00	6,00	36,00
25.015.000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	2,00	12,73	25,46



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
25.016.000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2"	UN	6,00	7,98	47,88
25.017.000	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 1100 OU EQUIVALENTE	UN	10,00	8,53	85,30
25.018.000	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 2100 OU EQUIVALENTE	UN	3,00	14,58	43,74
25.019.000	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 3100 OU EQUIVALENTE	UN	4,00	20,43	81,72
25.020.000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UN	914,00	1,91	1.745,74
25.021.000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UN	12,00	2,64	31,68
25.022.000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2"	UN	4,00	5,30	21,20
25.023.000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2"	UN	12,00	1,42	17,04
25.024.000	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2"	UN	1,00	4,59	4,59
25.025.000	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2"	UN	125,00	3,82	477,50
25.026.000	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (FASE)	M	91,45	11,10	1.015,10
25.027.000	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (NEUTRO)	M	30,48	11,10	338,33
25.028.000	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 16 MM2 (TERRA)	M	30,48	8,12	247,50
25.029.000	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4"	M	102,35	18,90	1.934,42
25.030.000	DISJUNTOR DR TRIPOLAR 40A	UN	2,00	58,03	116,06
25.031.000	DUTO AÉREO PEREURADO U SRS-200-B10 100mmX50mm	M	82,00	45,56	3.735,92
25.032.000	DUTO AÉREO 100MM X 100M ESPESSURA DE CHAPA DE 2MM, COMPRIMENTO 12M, (PARA INSTALAÇÃO DAS TOMADAS AÉREAS SOBRE O URDIMENTO E SOB TETO DA PLATEIA)	M	12,000000	45,56	546,72
25.033.000	DUTO AÉREO 250MM X 100MM (PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DA CABINE ATÉ O FUNDO DO PALCO)	M	20,000000	45,56	911,20
25.034.000	EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM	UN	35,00	2,78	97,30
25.035.000	DISJUNTOR DR TRIPOLAR 70A	UN	2,00	164,08	328,16
25.036.000	CÉLULA FOTOVOLTAICA	UN	23,00	35,50	816,50
25.037.000	REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA COD. 02466 INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	28,00	166,08	4.650,24
25.038.000	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V - CONFORME NORMA NBR 14136	UN	70,00	24,14	1.689,80
25.039.000	TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	16,00	27,60	441,60
25.040.000	TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W - CONFORME NBR 14136	UN	3,00	27,60	82,80
25.041.000	TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	74,00	27,60	2.042,40
25.042.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO)	M	2.164,86	2,14	4.632,80
25.043.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL)	M	2.264,57	2,14	4.846,18
25.044.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO)	M	440,77	2,14	943,25
25.045.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE)	M	2.264,57	2,14	4.846,18
25.046.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO)	M	442,73	3,22	1.425,59
25.047.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL)	M	497,41	3,22	1.601,66
25.048.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO)	M	169,28	3,22	545,08
25.049.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE)	M	497,41	3,22	1.601,66
25.050.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO)	M	348,09	7,10	2.471,44
25.051.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL)	M	116,03	7,10	823,81
25.052.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA)	M	116,03	7,10	823,81
25.053.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (PRETO - FASE)	M	52,52	8,17	429,09
25.054.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (AZUL - NEUTRO)	M	17,51	8,17	143,06
25.055.000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA)	M	17,51	8,17	143,06
25.056.000	DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A	UN	13,00	13,22	171,86
25.057.000	DISJUNTOR A SECO 1P20A	UN	2,00	9,36	18,72

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1292 • Aeroporto Velho • CEP 68.030-290 • São Mateus - PA

Fone/Fax: (93)3523-9157 • Celular: (93)9975-3771 • E-mail: matosenn@oi.com.br



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
25.058.000	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A - DIN	UN	33,00	9,27	305,91
25.059.000	DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A - DIN	UN	4,00	62,59	250,36
25.060.000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDQDETG-U 904022	UN	3,00	348,11	1.044,33
25.061.000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 36 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDDIN/UL - QDETG-U 904026	UN	1,00	593,64	593,64
25.062.000	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM	UN	6,00	2.178,75	13.072,50
26.000.000	ELETRICA - PE-SFDA-PEC			-	20.443,95
26.001.000	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	400,00	18,72	7.488,00
26.002.000	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	40,00	25,02	1.000,80
26.003.000	BUCHA DE NYLON Nº6 C/ PARAFUSO	UN	441,00	1,25	551,25
26.004.000	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM2. REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA TEL-744	UN	360,00	8,56	3.081,60
26.005.000	CLIPS GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10MM DE DIÂMETRO REF. : TEL - 5238 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UN	330,00	18,04	5.953,20
26.006.000	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5333	UN	441,00	2,91	1.283,31
26.007.000	SELANTE DE POLIURETANO, SIKAFLEX, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE	UN	2,00	20,04	40,08
26.008.000	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS METÁLICA 200MMX200MMX90MM, EM AÇO, BARRAMENTO 6MM DE ESPESURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2, REF. TERMOTÉCNICA TEL-901	UN	3,00	348,37	1.045,11
27.000.000	ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCENDIO)			-	14.004,62
27.001.000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	131,97	4,84	638,73
27.002.000	BOX RETO 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	42,00	2,41	101,22
27.003.000	CONDULETE, EM ALUMÍNIO, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	21,00	15,27	320,67
27.004.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	12,96	12,96
27.005.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	2,00	19,98	39,96
27.006.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	20,26	20,26
27.007.000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	54,00	4,14	223,56
27.008.000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	108,00	1,90	205,20
27.009.000	PARAFUSO E BUCHA S-6	UN	2,00	0,57	1,14
27.010.000	PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	42,00	0,61	25,62
27.011.000	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	52,00	0,30	15,60
27.012.000	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2"	UN	21,00	4,56	95,76
27.013.000	ARRUELA LISA 3/8"	UN	52,00	0,77	40,04
27.014.000	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4"	M	21,00	18,90	396,90
27.015.000	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"	M	7,00	6,03	42,21
27.016.000	EMENDA DE VERGALHÃO ROSCADA 1/4"	UN	21,00	6,31	132,51
27.017.000	DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL C/ PLACA DE FIXAÇÃO FORRO, REF. Cód.: 122305 ENGESUL OU EQUIVALENTE	UN	22,00	204,60	4.501,20
27.018.000	DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS TIPO BLINDADO REF.: COD.: 122.015 ENGESUL OU EQUIVALENTE H=200MM DO PISO	UN	1,00	192,43	192,43
27.019.000	AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NA PAREDE, REF. : Cód.: 103.041 ENGESUL OU EQUIVALENTE	UN	5,00	80,21	401,05

Avenida Dr. Anyzio Chaves, 1292 • Aeroporto Velho • CEP 68.030-290 • Santarém - PA

Fone/Fax: (031)3523.0157 • Celular: (031)9075.3771 • E-mail: matoseng@oi.com.br • A/P.A. - 10.760-D



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Ins. Est. 15.198.603-7 • Ins. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
27.020.000	CHUMBADOR CBC PARAFUSO 1/4" - CISER - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00	12,14	254,94
27.021.000	CHUMBADOR CBC PARAFUSO 3/8" X 2 1/2" REF. 98212 CISER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,00	12,14	631,28
27.022.000	CABO PP 4 VIAS BLINDADO PVC 70°C 2X1,5MM2 - CONFORME NBR 6880 e 13249	M	123,07	3,27	402,44
27.023.000	SUPORTE PARA ELETRODUTO TIPO ECONÓMICO DIAM. 3/4". REF. ML-1455, MEGALIDER OU EQUIVALENTE	UN	64,00	3,70	236,80
27.024.000	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA	UN	26,00	16,34	424,84
27.025.000	SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA APOIO MG 2535 OU EQUIVALENTE	UN	42,00	8,46	355,32
27.026.000	TIRANTE (1/4") ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA APOIO MG2513-2 OU EQUIVALENTE	UN	5,00	3,58	17,90
27.027.000	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL C/ LCD 02 LAÇOS 4-TOQUES	UN	2,00	2.034,35	4.068,70
27.028.000	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	42,00	4,89	205,38
28.000.000	ELETRICA - PE-REDE-PEC			-	43.735,08
28.001.000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	564,16	4,96	2.798,23
28.002.000	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	155,82	12,35	1.924,38
28.003.000	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,91	8,56	273,15
28.004.000	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO	UN	13,00	67,66	879,58
28.005.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	6,00	12,96	77,76
28.006.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	3,00	12,93	38,79
28.007.000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	8,00	19,98	159,84
28.008.000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UN	98,00	4,14	405,72
28.009.000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UN	8,00	5,94	47,52
28.010.000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UN	196,00	1,90	372,40
28.011.000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UN	16,00	2,62	41,92
28.012.000	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2"	UN	1,00	3,80	3,80
28.013.000	EMENDA INTERNA P/ELETRICALHA (50 X 50 mm)	UN	21,00	4,52	94,92
28.014.000	DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B05 50mmx50mm	M	84,10	33,40	2.808,94
28.015.000	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX ROSCA SOBERBA M5X12MM	UN	72,00	2,47	177,84
28.016.000	CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E	M	1.809,46	3,58	6.477,87
28.017.000	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	M	6,00	48,20	289,20
28.018.000	PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 1.5 M	UN	148,00	22,27	3.295,96
28.019.000	PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 2.5 M	UN	4,00	22,27	89,08
28.020.000	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) EMBUTIR	UN	35,00	37,24	1.303,40
28.021.000	TOMADA RJ45 NO PISO (2P) EMBUTIR	UN	6,00	37,24	223,44
28.022.000	RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", 16 USX570MM GARRA	UN	2,00	903,53	1.807,06
28.023.000	SWITCH 24 PORTAS 1375014-1	UN	2,00	1.320,65	2.641,30
28.024.000	VOICE PANEL 50 PORTAS	UN	2,00	500,12	1.000,24
28.025.000	RÉGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE	UN	2,00	174,39	348,78
28.026.000	PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. D-LINK OU EQUIVALENTE	UN	4,00	744,72	2.978,88
28.027.000	ESTABILIZADOR 0,50 kv	UN	2,00	278,99	557,98
28.028.000	BANDEJA FIXA 500MM VENTILAÇÃO GARRA	M	2,00	187,04	374,08
28.029.000	MODEM/ROTEADOR ADSL2 GKM 1210Q OU EQUIVALENTE	UN	2,00	221,62	443,24
28.030.000	CONNECTOR (PLUG) RJ45	UN	4,00	6,77	27,08
28.031.000	TOMADA PARA TELEFONE INTERNO DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	14,05	14,05
28.032.000	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM	UN	1,00	11.758,65	11.758,65
29.000.000	COMUNICAÇÃO VISUAL			-	3.060,47
29.001.000	BLOCO 1 - TEATRO - TIPO C DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00	149,68	149,68
29.002.000	BLOCO 1 - DEPÓSITO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00	76,61	76,61
29.003.000	BLOCO 1 - CABINE DE PROJEÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00	76,61	76,61



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
29.004.000	BLOCO 1 - ADM ALMOXARIFADO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.005.000	BLOCO 1 - TELECENTRO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.006.000	BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.007.000	BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.008.000	BLOCO 1 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.009.000	BLOCO 1 - BIBLIOTECA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.010.000	BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.011.000	BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.012.000	BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 1 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.013.000	BLOCO 2 - COPA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.014.000	BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.015.000	BLOCO 2 - CRAS COORDENAÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.016.000	BLOCO 2 - CRAS ATENDIMENTO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.017.000	BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 2 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.018.000	BLOCO 2 - COPA - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.019.000	BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.020.000	PRAÇA 3000 - QUADRA COBERTA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PQ	1,00	149,68	149,68
29.021.000	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 1 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PQ	1,00	149,68	149,68
29.022.000	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 2 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PQ	1,00	149,68	149,68
29.023.000	PRAÇA 3000 - PISTA DE SKATE - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PQ	1,00	149,68	149,68
29.024.000	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 3 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PQ	1,00	149,68	149,68
29.025.000	PRAÇA 3000 - PLAYGROUND - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PQ	1,00	149,68	149,68
29.026.000	PRAÇA 3000 - EQUIP. GINÁSTICA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PQ	1,00	149,68	149,68
29.027.000	PRAÇA 3000 - MESA DE JOGOS - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PQ	1,00	149,68	149,68
29.028.000	QUADRA COBERTA - QUADRA COBERTA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PQ	1,00	76,61	76,61
29.031.000	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM PLACAS COM LETRAS FOSFORESCENTE, 2 "NÃO FUME" E 2 "SAÍDA "	PQ	4,00	64,44	257,76
30.000.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			-	59.443,18
30.001.000	BRINQUEDO INFANTIL MULTIUSO DE EUCALIPTO ROLÍÇO TRATADO EM AUTOCLAVE PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES VERDES, AZUL, VERMELHO E AMARELO. (CONFORME ESPECIFICAÇÃO)	CJ	1,00	6.564,11	6.564,11
30.002.000	ESPALDAR EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	1,00	723,08	723,08
30.003.000	CONJUNTO PRANCHA ABDOMINAL MODELOS A, B, C E D; EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CHAPISCO E CAIAÇÃO E CIMENTO QUEIMADO COR NATURAL E=5CM (CONFORME PROJETO)	CJ	1,00	397,78	397,78
30.004.000	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS (PALMEIRAS)	UN	9,00	68,68	618,12
30.005.000	GRAMA BATATAIS EM PLACAS (50X50)CM	M2	669,08	14,14	9.460,79
30.006.000	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".	M2	195,00	105,59	20.590,05
30.007.000	MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN	CJ	1,00	1.137,52	1.137,52
30.008.000	BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)M	ML	31,50	70,27	2.213,51
30.009.000	BARRA ASSIMÉTRICA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	1,00	700,88	700,88
30.010.000	BARRA PARALELA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	2,00	609,98	1.219,96
30.011.000	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA PIA 3,30X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,59	197,02	313,26

Assinatura
Eng. Civil Dan Crys Viara Matos



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Ins. Est. 15.198.603-7 • Ins. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da Primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
PLANILHA 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL
30.012.000	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	3,18	197,02	626,52
30.013.000	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 1,90X0,50)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	2,48	197,02	488,61
30.014.000	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 0,8 X 0,5)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	0,40	197,02	78,81
30.015.000	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	80,60	19,36	1.560,42
30.016.000	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI.	UN	1,00	737,35	737,35
30.017.000	SUPORTE PARA BICICLETA TIPO "U" INVERTIDO, DE FERRO GALVANIZADO DIAM.: 2" COM LAGURA DE 60CM E ALTURA DE 90CM, PINTADO NA COR VERMELHO.	UN	19,00	255,03	4.845,57
30.018.000	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO)	UN	4,00	45,44	181,76
30.019.000	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT. DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	11,00	67,49	742,39
30.020.000	PLANTIO DE ARBUSTOS, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	34,00	54,49	1.852,66
30.021.000	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	58,20	75,43	4.390,03
31.000.000	PINTURA			-	63.153,47
31.001.000	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	88,50	4,88	431,88
31.002.000	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS COR BRANCO NEVE (FORRO)	M2	450,59	6,15	2.771,13
31.003.000	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS NA COR BRANCO NEVE (PAREDE)	M2	1.056,69	11,22	11.856,06
31.004.000	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS	M2	568,31	8,07	4.586,26
31.005.000	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	2.131,91	10,36	22.086,59
31.006.000	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO (ALAMBRADO)	M2	390,00	11,57	4.512,30
31.007.000	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	410,67	6,40	2.628,29
31.008.000	PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA , COR CINZA MÉDIO , EM 02 (DUAS) DEMAS, SOBRE PISO EM CONCRETO RÚSTICO	M2	74,20	16,19	1.201,30
31.009.000	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES (FACHADA)	M2	919,14	10,03	9.218,97
31.010.000	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS COR PRETO FOSCO (FORRO)	M2	117,73	11,22	1.320,93
31.011.000	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS NA COR PRETO FOSCO (PAREDE)	M2	226,36	11,22	2.539,76
32.000.000	LIMPEZA FINAL DE OBRA			-	3.300,00
32.001.000	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.000,00	1,10	3.300,00
33.000.000	ADMINISTRAÇÃO			-	267.690,66
33.001.000	ENGENHEIRO PLENO	H	1.320,00	105,90	139.788,00
33.002.000	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO	H	220,00	105,90	23.298,00
33.003.000	MESTRE DE OBRAS	H	1.320,00	18,87	24.908,40
33.004.000	VIGIA NOTURNO	H	2.640,00	8,25	21.780,00
33.005.000	EPI / PCMAT / PCMSO	M2	1.618,83	6,83	6.958,61
33.006.000	REFEIÇÃO	UN	3.000,00	7,31	21.930,00
33.007.000	TRANSPORTE IDA/VOLTA	UN	3.000,00	4,88	14.640,00
33.008.000	AS BUILT	UN	1,00	5.490,85	5.490,85
33.009.000	CAMINHÃO CARROGERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV (TRANSPORTES DE MATERIAIS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	CHP	80,00	111,21	8.896,80
TOTAL GERAL DA PLANILHA 01					1.595.440,82

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1292 • Aeroporto Velho • CEP 68.030-290 • Santarém - Pará

C.Fone/Fax: (93)3523-9157 • Celular: (93)9975-3771 • E-mail: matoseng@oi.com.br



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Insc. Est. 15.198.603-7 • Insc. Municipal 5.4.12153

PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS – REVISADA

Planilha 02


.....
Eng.º Dr.º Dean Cris Vieira Matos
CPF 442.203.752-87
CREA/PA - 10.760-D



Matos Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.460.391/0001-52 • Ins. Est. 15.198.603-7 • Ins. Municipal 5.4.12153

OBJETO : Construção da primeira etapa da Praça dos Esportes e Cultura					
Planilha de Preço - Planilha 02 - Revisada					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$) UNIDADE	PREÇO TOTAL (R\$) / BDI INCLUSO
1.00	REQUISITOS - AR CONDICIONADO				11.871,72
001.01	SPLIT HI-WALLCAP.: 9000 BTU/h, MOD.: 42LJCA009515LC + CONDENSADORA MOD.: 38KCA009515MC, REF.: SPRINGER CARRIER (CARENAGEM NA COR PRETA)	UN	1,00	1.355,56	1.355,56
001.02	SPLIT PISO-TETO CAP.: 18000 BTU/h, MOD.: 42XQC018515LC + CONDENSADORA MOD.: 38XCD018515MC, REF.: SPRINGER CARRIER (CARENAGEM NA COR PRETA)	UN	4,00	2.629,04	10.516,16
2.00	MATERIAIS				
002.01	TUBO COBRE FLEXIVEL Ø 1/4"	KG	2,00	54,83	109,66
002.02	TUBO COBRE FLEXIVEL Ø 3/8"	KG	4,00	54,83	219,32
002.03	TUBO COBRE FLEXIVEL Ø 5/8"	KG	4,00	54,83	219,32
002.04	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 1/4" x 13 mm	MT	8,00	3,36	26,88
002.05	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 3/8" x 13 mm	MT	16,00	3,49	55,84
002.06	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 5/8" x 19 mm	MT	8,00	6,79	54,32
002.07	FITA ISOLA. TERMICO 100x30MM(10G/MT)	MT	5,00	30,53	152,65
003.08	FITA ADESIVA PVC 50MM x 50MT	MT	5,00	6,11	30,55
002.09	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 1 1/4"	UN	27,00	3,49	94,23
002.10	BUCHA DE NYLON S-8	UN	54,00	0,19	10,26
002.11	PARAFUSO ZINC. SEXTAVADO 1/4" x 1"	UN	54,00	0,25	13,50
002.12	GAS NITROGENIO INDUSTRIAL	M3	3,00	13,21	39,63
002.13	GAS REFRIGERANTE R-22	M3	5,00	22,56	112,80
002.14	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA	LT	0,50	51,94	25,97
3	OUTROS MATERIAIS				
003.01	CALÇO BORRACHA NEOPRENE DE 1" - 10 x 10 cm	UN	20,00	11,96	239,20
003.02	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE EVAPORADORA SPLIT	UN	5,00	111,16	555,80
003.03	PLATAFORMA METÁLICA P/ INSTALAÇÃO DAS CONDENSADORAS	UN	1,00	4.450,18	4.450,18
4	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL				
004.01	DOCUMENTOS, MANUAIS DE OPERAÇÃO E PROJETO AS-BUILT	UN	1,00	1.236,23	1.236,23
004.02	LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	UN	1,00	618,12	618,12
TOTAL GERAL DA PLANILHA 02					20.136,18

Matos
Eng. Civil Dean Crys Viara Matos
CPF 442.203.752-87
CREA/PA - 10.760-D

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1292 • Aeroporto Velho • CEP 68.030-290 • Santarém • Pará

Fone/Fax: (93)3523-9157 • Celular: (93)9975-3771 • E-mail: matosenq@oi.com.br

020