

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 0424  
Atribuída



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA**

OBJETO: Recuperação da Vicinal - 02  
LOCAL: Vicinal - 02

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BDI: 28,00%  
EXTENSÃO TOTAL DO: 10.000,00 m  
LARGURA: 6,00m  
ESPESSURA: 0,10m

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNT. SEM BDI	UNIT. C/ BDI 28,00% (R\$)	CUSTO TOTAL C/ BDI (R\$)
<b>1</b>								
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	SINAPI JAN/18	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	6,00	R\$ 321,38	R\$ 411,37	R\$ 2.468,20
1.2	SINAPI JAN/18	78472	Serviços topográficos para locação de estradas	m2	60.000,00	R\$ 0,36	R\$ 0,46	R\$ 27.648,00
<b>Sub Total</b>								<b>30.116,20</b>
<b>2</b>								
<b>TERRAPLANAGEM</b>								
2.1	SICRO 2 NOV-16	2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza áreas c/anv. diam. até 0,15 m (Largura 1,00m cada lado)	m2	20.000,00	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 8.192,00
2.2	SICRO 2 NOV-16	1 A 01 891 01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria (valetas e saídas laterais d'água (bigode))	m3	75,00	R\$ 37,77	R\$ 48,35	R\$ 3.625,92
2.3	SICRO 2 NOV-16	2 S 02 110 00	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora (Regularização do subleito)	m2	60.000,00	R\$ 0,74	R\$ 0,95	R\$ 56.832,00
<b>Sub Total</b>								<b>68.649,92</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								<b>98.766,12</b>

*Aline Cristina F. Leite*  
Aline Cristina Ferreira Leite  
Engenheira Civil  
CREA 304993/D-TO