



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 033
AA
Rubrica

Data base utilizado: Sinapi Pará SETEMBRO 2017 - Com Desoneração

BDI: 25,00%

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ PREÇO UNIT. SEM BDI	R\$ PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1.0			FUNDAÇÃO					
1.1	sinapi	93358	Escavação de valas manual	m ²	10,648	R\$ 52,81	R\$ 66,01	R\$ 702,87
1.2	sinapi	94975	Concreto FCK= 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo manual. AF 07/2016	m ²	10,648	R\$ 425,52	R\$ 531,90	R\$ 5.663,67
1.3	sinapi	74157/004	Lançamento/Aplicação Manual de concreto	m ²	10,648	R\$ 88,00	R\$ 110,00	R\$ 1.171,28
TOTAL DO ITEM 1.0								R\$ 7.537,83
2.0			CIMENTADO					
2.1	sinapi	95241	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	m ²	442,332	R\$ 22,79	R\$ 28,49	R\$ 12.602,03
2.2	sinapi	73676	piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado espessura 1,5cm com juntas plasticas de dilatação e argamassa em preparo manual	m ²	442,332	R\$ 46,79	R\$ 58,49	R\$ 25.871,99
2.3	sinapi	92482	Montagem e desmontagem de fôrma	m ²	41,790	R\$ 132,89	R\$ 166,11	R\$ 6.941,74
TOTAL DO ITEM 2.0								R\$ 45.415,75
VALOR TOTAL								R\$ 52.953,58

ALINE CRISTINA FERREIRA LEITE
ENG. CIVIL - CREA 304993/D-TO