

ORÇAMENTO 2021

Cliente: PREFEITURA DE OURILÂNDIA DO NORTE PA
 Avenida das Nações, nº 411, Centro - CEP 68.300-000 - Ourilândia do Norte - PA
 CNPJ 17.248.247/2001, 04.º andar - contato@prefeituraourilandia.pa.gov.br - Fone: (94) 344.1331

SECRETARIA DE SANTEAMENTO ORÇAMENTO 03/2021
 OBR: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO POÇO - BAIRRO BELA VISTA
 DEMANDA: SECRETARIA DE SANTEAMENTO

Índice de Referência: Sniapi 05/2021 - SEDOP 03/2021;



**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Assessoria dos Recursos e A.C. Contábil - C.F.R. 48.300-000 - Ourilândia do Norte - PA
 CNPJ 17.248.247/2001, 04.º andar - contato@prefeituraourilandia.pa.gov.br - Fone: (94) 344.1331

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 25,0%

13/07/2021

Item	Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor BDI	Valor Total com BDI	% BDI
1			PERFURAÇÃO					
1.1	Instalação	100	PERFURAÇÃO EM QUALQUER MATERIAL D= 250MM	R\$ 262,01	R\$ 26.201,00	R\$ 6.550,25	R\$ 32.751,25	43,38%
2			INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO					
2.1	Instalação	1	BOMBA CENTRÍFUGA MONOSTAGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR "173" MM, HM/Q = "50" MCA / "70" MCA / "55" MCA / "55" MCA / KG/M (NBR 5580)	R\$ 15.533,65	R\$ 15.533,65	R\$ 3.883,41	R\$ 19.417,06	25,77%
2.2	Instalação	80	TUJO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 7" e "3,65" MM, PESO "5,10"	R\$ 111,71	R\$ 8.936,80	R\$ 2.234,20	R\$ 11.171,00	14,80%
2.3	Instalação	25	TUJO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M	R\$ 178,12	R\$ 4.453,00	R\$ 1.113,25	R\$ 5.566,25	7,37%
2.4	Instalação	1	CURVA 90 GRAUS BANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")	R\$ 28,15	R\$ 28,15	R\$ 7,04	R\$ 35,19	0,05%
2.5	Instalação	1	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BIP, DE 2"	R\$ 36,37	R\$ 36,37	R\$ 9,15	R\$ 45,52	0,06%
2.6	Instalação	100	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STL, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 35 MM2	R\$ 42,47	R\$ 4.247,00	R\$ 1.061,75	R\$ 5.308,75	7,03%
2.7	Instalação	1	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	R\$ 693,58	R\$ 693,58	R\$ 173,39	R\$ 866,97	1,15%
2.8	Instalação	1	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORADO, BÍTOLA 2" (REF 1509)	R\$ 125,01	R\$ 125,01	R\$ 31,25	R\$ 156,26	0,21%
2.9	Instalação	1	TAMPA EM CH DOBRADA NO 20 FO DO D= 150MM	R\$ 138,95	R\$ 138,95	R\$ 34,74	R\$ 173,69	0,23%

Total sem BDI	48.314,81
Total do BDI	12.078,70
Total	60.393,51

Daniel José Rangel
 Arquiteto/Sec. de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Mizael Lima da Silva
 Secretário de Saneamento Urbano
 Secretário Municipal de Fazenda
 Decreto Nº 008/2021

Jayson Sousa de Carvalho
 Engenheiro de Minas
 CREA/PA1515964990