



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 033.2017.26.1.007

TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 033.2017.26.1.007, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA EMEF MARIA FERNANDES DE MEDEIROS ALVES, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA ICOMAX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME, CONFORME MELHOR SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 05.251.632/0001-41, com sede à Rua Raimundo Ribeiro de Souza nº 01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ARTUR DE JESUS BRITO**, brasileiro, Administrador, portador da Cédula de Identidade nº 4115776 SSP/PA, inscrito no CPF/MF nº 513.664.792-20, residente e domiciliado à Rua Rondônia, nº 08, Vila Permanente, nesta Cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **ICOMAX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME**, inscrita no C.N.P.J. nº 04.364.435.0001-76 e Inscrição Estadual nº 15.217568-7, com sede estabelecida na Rua 15 de Novembro, nº 116, bairro São Sebastião - Tucuruí/PA, neste ato representada por **MARINES VERAS ALEIXO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 2237933 PC/PA, inscrito no CPF/MF nº 235.169.842-87, residente e domiciliado Rua 15 de Novembro, nº 116, bairro São Sebastião, CEP 68455-000, Tucuruí/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, com fulcro na Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, considerando a homologação do resultado obtido através da licitação na modalidade **CV-CPL-007/2017-SEMEC, Processo nº 20170331-SEMEC** e os termos da proposta vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA I - DA JUSTIFICATIVA

Considerando os serviços foram executados extras ou que não constavam na planilha licitada e que se fazia necessário para continuação da execução da obra, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, mister se faz o presente aditamento ao contrato mantido entre as partes acima identificadas, visando, desta forma, restabelecer-se a relação pactuada para a conclusão e justa remuneração dos serviços, a critério único e exclusivo da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA II - DO VALOR

O valor do presente Termo Aditivo é de **R\$ 16.628,05 (dezesesseis mil seiscientos e vinte e oito reais e cinco centavos)**, conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA III - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para cobrir as despesas do presente exercício serão decorrentes de dotações orçamentárias previstas nos respectivos orçamentos fiscais vigentes.

UNIDADE GESTORA: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO: 12.123.0027-1.057 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUADRAS ESPORTIVAS

4.4.9.0.51.99.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSOS: 01.01.00 - IMPOSTOS

FICHA: 0045



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

CLÁUSULA IV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O presente instrumento constitui parte integrante do contrato nº 033.2017.26.1.007, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA EMEF MARIA FERNANDES DE MEDEIROS ALVES**, celebrado em 18 de maio de 2017, cujas cláusulas e condições, no que não conflitarem com as disposições estabelecidas neste Termo Aditivo, são expressamente ratificadas pelas partes, continuando em pleno vigor para todos os fins de direito.

CLÁUSULA V

Permanecem inalteradas e ratificadas as Cláusulas e condições do Contrato firmado, especialmente no tocante a manutenção dos preços então contratados, desde que não revogadas ou derrogadas até a presente data.

CLÁUSULA VI – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente aditamento é feito com base no art 65, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

**MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
ARTUR DE JESUS BRITO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE**

**ICOMAX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME
CONTRATADA
MARINES VERAS ALEIXO
REPRESENTANTE**

Testemunhas:

1) _____
CPF:

2) _____
CPF:

Este TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS, foi publicado no quadro de aviso desta Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal nº 3.896 de 26 de setembro de 1994, na data supra.

Wilson Wischansky
Chefe de Gabinete
Portaria Nº 556/2017-GP

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBJETO: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 19m X 33m - E.M.E.F. MARIA FERNANDES DE M. ALVES
CONTRATO: 033.2017.26.1.007 - CV - CPL - 007/2017

Planilha Aditivo

Empresa: Icomax Construções e Comércio Ltda - Me - 04.364.435.0001-76

Data: 13/09/2017

ITEM	Código Sinapi/Seop	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor não executado	Aditivo		
								Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1		Placa indicativa da obra, em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal	M2							
1.2		Tapume de chapa de madeira compensada e = 6 mm, com altura de 2,20 m	M2							
1.3		Barracões provisórios	M2							
1.4		Locação de construção com gabarito de madeira	M2							
1.5		Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	UN							
1.6		Ligação provisória de água	UN							
1.7		Ligação provisória de esgoto	UN							
1.8		Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria com profundidade até 2,00 m	M3							
		Subtotal item 1				R\$ -				R\$ -
2		MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	93358	Execução de escavação manual de valas exceto rochas, até a profundidade até 1,50 m	M3					6,30	R\$ 67,59	R\$ 425,82
2.2		Regularização e compactação mecânica de fundo da vala	M2							
2.3		Reaterro de valas com solo cimento, conforme projeto	M3							
		Subtotal item 2				R\$ -				R\$ 425,82
3		FUNDAÇÃO								
3.1		Forma de madeira comum para fundações - Reaproveitamento 5X	M2							
3.2		Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	M2							
3.3		Concreto armado fck 20 Mpa, usinado inclui lançamento	M3							
		Subtotal item 3				R\$ -				R\$ -
4		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA								
4.1		Estrutura Metálica em arco, vão de 16,70m, inclui pintura	M2	14,05	R\$ 104,84	R\$ 1.473,00				
4.2		Concreto estrutural fck 20 Mpa,usinado, inclui lançamento (enchimento pilares)	M3	5,40	R\$ 623,80	R\$ 3.368,52				
4.3		Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura, cobertura em arco	M2	594,86	R\$ 56,50	R\$ 33.609,59				
4.4		Telha de aço galvanizado ondulada, 0,5 mm,inclui pintura, para fechamento lateral	M2	248,16	R\$ 54,80	R\$ 13.599,17				
4.5		Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm	M2	61,20	R\$ 41,85	R\$ 2.561,22				
		Subtotal item 4				R\$ 54.611,50				R\$ -

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBJETO: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLESPORTIVA 19m X 33m - E.M.E.F. MARIA FERNANDES DE M. ALVES
CONTRATO: 033.2017.26.1.007 - CV - CPL - 007/2017

Planilha Aditivo

Empresa: Icomax Construções e Comércio Ltda - Me - 04.364.435.0001-76

Data: 13/09/2017

ITEM	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Quantit.	Valor Unit.	Valor Total	Valor não executado	Aditivo			
	Sinapi/Seop							Quantit.	Valor Unit.	Valor Total	
5		DRENAGEM PLUVIAL									
5.1		Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	M	50,62	R\$ 102,48	R\$ 5.187,54					
5.2	75029/001	Tubo de queda - água pluvial DN= 150 mm	M	22,00	R\$ 47,41	R\$ 1.043,02		22,00	R\$ 47,41	R\$ 1.043,02	
5.3	20131+00002696	Fornecimento e instalação de Joelho PVC 90° d=150 mm- tubulação pluvial	UN	12,00	R\$ 47,32	R\$ 567,84		4,00	R\$ 47,32	R\$ 189,28	
5.4		Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	UN	4,00	R\$ 51,10	R\$ 204,40					
		Subtotal Item 5				R\$ 7.002,80				R\$ 1.232,30	
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.1		Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	10,00	R\$ 18,52	R\$ 185,20					
6.2		Luva de aço galvanizado 1"	UN	2,00	R\$ 21,26	R\$ 42,52					
6.3		Condutete LB	UN	5,00	R\$ 10,52	R\$ 52,60					
6.4		Condutete TA	UN	4,00	R\$ 12,22	R\$ 48,88					
6.5		Condutete XA	UN	1,00	R\$ 24,61	R\$ 24,61					
6.6		Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	UN	40,00	R\$ 15,44	R\$ 617,60					
6.7		Abraçadeira metálica tipo D de 1"	UN	4,00	R\$ 15,65	R\$ 62,60					
6.8		Condutor unipolar (cobre) Isolação PVC 70°C 2,5 mm²	M	330,00	R\$ 3,44	R\$ 1.135,20					
6.9		Disjuntor bipolar termomagnético 10 A	UN	5,00	R\$ 49,98	R\$ 249,90					
6.10		Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA	UN	1,00	R\$ 73,16	R\$ 73,16					
6.11		Eletroduto aço galvanizado de 1"	M	10,00	R\$ 17,82	R\$ 178,20					
6.12		Eletroduto aço galvanizado de 3/4"	M	70,00	R\$ 14,47	R\$ 1.012,90					
6.13		Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético	UN	10,00	R\$ 55,78	R\$ 557,80	R\$ 557,80				
6.14		Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500W	UN	10,00	R\$ 53,94	R\$ 539,40	R\$ 539,40				
6.15		Quadro de distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios	UN	1,00	R\$ 289,91	R\$ 289,91					
6.16		Haste tipo cooperweid 5/8" x 3,00 m	UN	4,00	R\$ 53,37	R\$ 213,48					
6.17		Cordaicha de aço 35 mm²	M	8,00	R\$ 45,51	R\$ 364,08					
6.18		Conector de bronze para haste de 5/8"	UN	4,00	R\$ 10,48	R\$ 41,92					
6.19	92980	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 10 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 KV	M					70,00	R\$ 6,59	R\$ 461,30	
6.20	Composição	Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada	Unid.					10,00	R\$ 197,19	R\$ 1.971,90	



OBJETO: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 19m X 33m - E.M.E.F. MARIA FERNANDES DE M. ALVES
CONTRATO: 033.2017.26.1.007 - CV - CPL - 007/2017

Planilha Aditivo


Empresa: Icomax Construções e Comércio Ltda - Me - 04.364.435.0001-76

Data: 13/09/2017

ITEM	Código Sinapi/Seop	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor não executado	Aditivo		
								Quant.	Valor Unit.	Valor Total
6.21	93008	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido rosçável em pvc, DN 50 mm (1 1/2")	M					70,00	R\$ 11,05	R\$ 773,50
6.22	83446	Fornecimento e execução de caixa de passagem em alvenaria rebocada internamente 30 x 30 x 40 com tampa e dreno com brila	UN					4,00	R\$ 168,54	R\$ 674,16
Subtotal item 6						R\$ 5.689,96	R\$ 1.097,20			R\$ 3.880,86
Total do item 6										R\$ 2.783,66
7		SERVIÇOS DIVERSOS								
7.1	79460	Pintura em superfície de concreto	M2	61,20	R\$ 34,41	R\$ 2.105,89				
7.2	9537	Limpeza geral	M2	627,00	R\$ 2,43	R\$ 1.523,61				
7.3	73924/001	Pintura esmalte sintético em estrutura metálica na cor branco em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura	M2					181,30	R\$ 23,90	R\$ 4.333,07
7.4	73924/001	Pintura esmalte sintético em telha de aço galvanizado ondulada, 0,5 mm para cobertura	M2					181,30	R\$ 23,90	R\$ 4.333,07
7.5	Composição	Pintura esmalte sintético brilhante na cor platina em telha de aço galvanizado ondulada, 0,5 mm para fechamento lateral	M2					145,16	R\$ 24,25	R\$ 3.520,13
Subtotal item 7						R\$ 3.629,50				R\$ 12.186,27
VALOR TOTAL DA PLANILHA						R\$ 70.933,76				R\$ 16.628,05

Engº Civil Florivaldo Vieira Martins
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
Portaria 542/2017 - GP
CREAPA 151.226.209-9

Engº Civil Raimundo Nonato D. Duarte
Responsável Técnico
CREA RN 150180722-6



Lista de Materiais - 220/380w

Lista de Materiais - 220380v		
Acessórios de ultrassom		
Luna 60 gel, 34"	10 pc	
Luna 60 gelatinizado 1"	2 pc	
Cordões LB	5 pc	
Cordões TA	4 pc	
Cordões XL	1 pc	
Abraçadeira metálica tipo D ou 3/4"	40 pc	
Abraçadeira metálica tipo D ou 1"	4 pc	
Condutores Ultrassom (cabo) Isolação PVC/TC		
2,5 m²	280 m	
Dispositivo de proteção		
Disjuntor Ultrassom Termomagnético 10 A	5 pc	
Disjuntor ultrassom termomagnético - 10 A - 250 V	1 pc	
Atenuador de ondas para o SPDA		
Cabo de Isolação 30x20 cm com tempo de ferro 10x60	5 pc	
Conector de bucha para haste 5/8"	12 pc	
Conexão de cabos nu 35 mm²	10 mt	
Haste tipo Compensado 5/8" - 3m	5 pc	
Tubo PVC	5 pc	
Terminal de pressão tipo prensa com 2 parafusos	5 pc	
Elétrica		
Elétronico gelatinizado		
Elétronico galvanizado, vara 3,0m	10m	
1"	70 m	
3/4"	70 m	
Luminárias e acessórios		
Luminária integrada pr alta pressão, lâmpa incandescente	10 pc	
Limpador de alta pressão		
Luz	10 pc	
Luz de 1000		
Quatro diodo, altura pinos - ultrassom, conduto com 2 parafusos e acessórios. Capacidade: 5 rds, uni - 1"	1 pc	

A fixação da cordoalha para aterramento do SPDV deverá ser fixado à viga metálica da estrutura através do terminal de fixação tipo prensa com 4 parafusos. A cordoalha deverá ser fixada à haste Cooperweld através de solda exotérmica dentro da caixa de inspeção metálica. O Quadro de distribuição também deverá ser aterrado.

GOVERNOS
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

Ministério
da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

01701



P R E F E I T U R A D E

TUCURUÍ*Nosso povo, nossa energia!*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

JUSTIFICATIVA

Venho através desta justificar o termo aditivo referente a serviços extras e que não constam na Planilha de Quantidades e Preço da Continuidade na Execução da Cobertura de Quadra Poliesportiva na E.M.E.F. Maria Fernandes

Tendo em vista que os serviços executados foram necessários para continuação da execução de Cobertura da Quadra por definições da gestão.

A execução de escavação manual de valas profundidade até 1,50 m foi executada para a instalação dos eletrodutos subterrâneos para alimentação do quadro de distribuição do qual o mesmo não contempla alimentação.

Os tubos de queda para drenagem pluvial e joelho de PVC 90° foram necessários pela distancia que a calha de chapa apresenta em relação ao fluxo de água para escoar, tendo em vista, que as quantidades não constavam em planilha orçamentária.

Para alimentação de energia da quadra foi necessário fazer a instalação com cabo elétrico de 1 KV espessura 10 mm², eletroduto rígido rosável de PVC e caixas de passagens em alvenaria que não constavam em planilha orçamentária para alimentação do quadro de distribuição.

Os serviços de pintura na estrutura metálica em arco e nas telhas de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de cobertura e fechamento lateral foram necessários pela proteção contra intempéries que agriem consideravelmente as estruturas.

Tucuruí, Pará 12 de Setembro de 2017.

Eng. Civil Florivaldo Vieira Martins

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação

Portaria nº 542/2017 – GP

CREA nº 151.226.209-9